



SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele : **SDL/OREG/065/12**č. zhotovitele : **1/12**

Uzavřena podle Obchodního zákoníku

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla nebo služby a objednatel se zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny za jejich provedení

1 Smluvní strany

1.1. Objednatel: **JIHOČESKÝ KRAJ**
sídlou U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
Bank.spoj.: ČSOB a.s., Č. Budějovice
č. účtu : 199783072/0300
zastoupený : Mgr. Jiřím Zimolou, hejtnanem kraje

1.2 Dodavatel : **SaNo CB s.r.o.**
se sídlem: Branka 417, 374 01 Trhové Sviny
IČO: 26016613
DIČ: CZ26016613
Bank.spoj.: Česká spořitelna a.s., pobočka Trhové Sviny
č.účtu 575916319/0800
zastoupený: Mgr. Milanem Horňákem, jednatelem
zapsaný: V oddíle C, vložce číslo 9208 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích s datem vzniku 25.října 1999

2 Předmět smlouvy

2.1 Zhotovitel se zavazuje k provedení prací určených objednatelem (dále jen dílo):

„Sanace staré ekologické zátěže bývalé kotelny na letišti České Budějovice“

Dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

3 Doba a místo plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést práce s termínem

zahájení **26. dubna 2012**dokončení do **23. července 2012**

3.2. Zhotovitel předá objednateli čtyři exempláře závěrečné zprávy o sanaci nejpozději 4. června 2012.

3.3. Místem provádění činnosti dle čl. 2.1 je areál společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s.

3.4. Objednatel je povinen po uzavření této smlouvy zpřístupnit zhotoviteli prostory určené k výkonu sjednané činnosti a zajistit mu možnost jejich nerušeného užívání s tím, že dílo bude připraveno k převjímcce nejpozději do termínu ukončení.

3.5. Sjednaná doba plnění se prodlouží o dobu prodlení, která vznikla na základě překážek, které nejsou na straně zhotovitele a při změně předmětu dodávky.

4 Cena díla

4.1. Celková cena díla je stanovena včetně 20 % DPH do výše **5 759 177,- Kč** /pětmilionůsedmsetpadesátdevět tisíc sedm set sedm desát sedm korun českých/. Cena bude fakturována dle sváleného rozpočtu prací, který tvoří neoddělitelnou přílohu této smlouvy.

4.2. Cena je stanovena dohodou podle zák. č. 526/90 Sb., o cenách a zahrnuje úhradu za veškerou činnost dodavatele směřující k úspěšnému zpracování díla.

4.3. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce.

5 Způsob placení a platební podmínky

5.1. Platba bude provedena bezhotovostním převodem na konto zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy na základě měsíčních faktur, jejichž součástí bude soupis prací odsouhlasený pověřeným zástupcem investora.

5.2. Platební podmínky:

- a) Objednatel neposkytuje zálohy. Způsob vystavení faktur bude v souladu s Obchodním zákoníkem. Fakturace bude prováděna 1x měsíčně na základě skutečně provedených a převzatých prací.
- b) Splatnost faktur je stanovena na 21 dnů, ode dne jejich doručení objednateli. Za den úhrady se počítá den odepsání částky z účtu objednatele.
- c) Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Konečná faktura musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby.
- d) Pozastávka bude činit u každé faktury 10% z fakturované částky včetně DPH. Celá pozastávka bude uvolněna ve výši 5 % po převzetí stavby a zbývajících 5 % potom na základě písemné žádosti zhotovitele po převzetí díla jako celku a odstranění příp. drobných vad a nedodělků zjištěných nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce.
- e) Zhotovitel je povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním díla ve výši 5 000,- Kč (bez DPH).
- f) Zhotovitel je povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč (bez DPH) za každý i započatý kalendářní den nedodržení dílčích termínů harmonogramu provádění prací odsouhlaseného zadavatelem i zhotovitelem při podpisu smlouvy o dílo.
- g) Z důvodů nedodržení termínu předání díla jako celku, tzn. dodání veškerých chybějících podkladů a dokladů nutných pro řádné provedení závěrečné kontrolní prohlídky a úspěšné dokončení a finanční vypořádání stavby jako celku, je zhotovitel povinen zadavateli uhradit smluvní pokutu 2 500 Kč (bez DPH) za každý den kalendářní prodlení.
- h) Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad nebo stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen zadavateli uhradit smluvní pokutu 5000 Kč (bez DPH) za každý kalendářní den prodlení.

- i) Každou smluvní pokutu je zhotovitel poskytnout ve formě slevy z faktury.
- j) Smluvní pokuta za pozdní úhradu faktur je dohodnuta na 0.05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

6 Ostatní ujednání

6.1 Záruka na jakost díla a kvalitu provedených prací je zhotovitelem poskytnuta v délce 60 měsíců na celý předmět plnění.

6.2 Reklamacce

Termín nastoupení k odstranění záručních vad v průběhu záruční doby je max. do 5 kalendářních dnů po jejich nahlášení, nebude-li dohodnuto jinak. Záruční opravy budou zhotovitelem odstraněny nejpozději do uplynutí oboustranně odsouhlasené lhůty.

V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných zadavatelem v souladu se smlouvou o dílo, případě pokud je neodstraní v dohodnutém termínu, má zadavatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněné třetí stranou.

6.3 Odpovědnost za škodu

Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla zadavatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn. že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a zadavatele na ně upozornit.

Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

6.4 Zhotovitel akceptuje všechny podmínky provádění díla uvedené ve výzvě k podání nabídky ze dne 1.3.2012.

6.5 Zhotovitel odpovídá za provedení činnosti dle čl. 2.1 v souladu s platnými právními předpisy, technickými normami a podmínkami této smlouvy.

6.5 Obě strany jsou povinny se neprodleně vzájemně informovat o všech skutečnostech, které nastanou a mohou mít vliv na plnění povinností z této smlouvy vyplývajících.

6.6 Objednatel je povinen průběžně kontrolovat provádění díla a zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je povinen žádat po zhotoviteli odstranění vad vzniklých vadným prováděním a žádat provádění díla řádným způsobem.


6.7 V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran § 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.

7 Závěrečná ustanovení

- 7.1. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 7.2. Tato smlouva je provedena ve třech vyhotoveních, z nichž obdrží objednatel dvě a zhotovitel jedno paré.

V Českých Budějovicích dne :

V Trhových Svinech dne : 20. 9. 2012



Milan Horňák
Mgr. Milan Horňák
jednatel

SaNo CB s.r.o.
Branka 417
374 01 Trhové Sviny ¹⁴
IČO: 260 16 613 DIČ: CZ26016613

Položkový rozpočet stavby

Datum: 20.4.2012

Stavba : 2010-09-2

Demolice kotelny s příslušenstvím Planá

Objednatel : Jihočeský kraj

IČO : 70890650

DIČ : CZ70890650

Zhotovitel : SaNo CB s.r.o.

IČO : 260 16 613

DIČ : CZ26016613

Za zhotovitele :

Za objednatele :



SaNo CB s.r.o.
Branka 417
374 01 Trhové Sviny¹⁴
IČO: 260 16 613 DIČ: CZ26016613

		Rozpočtová položky
Základ pro DPH	10 %	0,00
DPH	10 %	0,00
Základ pro DPH	20 %	4 799 314,00
DPH	20 %	959 863,00
Cena celkem za stavbu		5 759 177

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH	Základ DPH 20	DPH celkem	%
		10 %	%		
62 kotelna	4 964 539	0	4 137 116	827 423	86,2
ad 62 stáčiště	794 638	0	662 199	132 440	13,8
Celkem za stavbu	5 759 177	0	4 799 314	959 863	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH	Základ DPH 20	DPH celkem	%
			10 %	%		
62	62 kotelna	4 964 539	0	4 137 116	827 423	86,2
ad 62	ad 62 stáčiště	794 638	0	662 199	132 440	13,8
	Celkem za stavbu	5 759 177	0	4 799 314	959 863	100,0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	62	kotelna	JKSO	
Objekt			SKP	
61	kotelna		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2010-09-2	Demolice kotelny s příslušenstvím Planá		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	4 006 892	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	4 006 892	Zařízení staveniště	130 224
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	4 006 892	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	4 137 116	Ostatní náklady celkem	130 224

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	20,0 %	4 137 116 Kč
DPH	20,0 %	827 423 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		4 964 540 Kč

Poznámka :

Stavba :	2010-09-2 Demolice kotelny s příslušenstvím Planá	Rozpočet :	62
Objekt :	62 kotelna		kotelna

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
01 Sanační práce	89 600	0	0	0	0
1 Zemní práce	623 307	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	1 120 218	0	0	0	0
98 Demolice	2 173 647	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	120	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	4 006 892	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	4 006 892	0
Oborová přírážka	0	0,0	4 006 892	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	4 006 892	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	4 006 892	0
Zařízení staveniště	0	3,3	4 006 892	130 224
Provoz investora	0	0,0	4 006 892	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	4 006 892	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	4 006 892	0
CELKEM VRN				130 224

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ad 62 stáčiště	JKSO	
Objekt		SKP	
ad 61	stáčiště	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
2010-09-2	Demolice kotelny s příslušenstvím Planá	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	641 355	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	641 355	Zařízení staveniště	20 844
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	641 355	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	662 199	Ostatní náklady celkem	20 844

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	20,0 %	662 199 Kč
DPH	20,0 %	132 440 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		794 639 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	2010-09-2 Demolice kotelny s příslušenstvím Planá	Rozpočet: 62
Objekt :	62 kotelna	kotelna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 01		Sanační práce				
1	001	- Viz samostatný rozpočet	kpl	1,00	89 600,00	89 600,00
Celkem za		01 Sanační práce				89 600,00
Díl: 1		Zemní práce				
2	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	195,00	40,00	7 800,00
3	113106241R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	150,00	38,00	5 700,00
4	113107221R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam. drčené tl. 10 cm 150+195	m2	345,00 345,00	26,00	8 970,00
5	122201200	Nákup vhodné zeminy vč. dovozu chybějící zemina: 1500-1035,64	m3	464,36 464,36	119,00	55 258,84
6	122201402R00	Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 1000 m3 nakoupená zemina + z meziskládky :464,36+1035,64	m3	1 500,00 1 500,00	66,00	99 000,00
7	123202102R00	Vykopávky zářezů v hor. 3 do 10000 m3 30*25*2-362,35-47,46	m3	1 090,19 1 090,19	70,00	76 313,30
8	123202109R00	Příplatek za lepivost - výkop zářezů v hor. 3	m3	1 090,19	20,00	21 803,80
9	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m nekontaminovaná zemina na meziskládku: 1090,19-54,51	m3	1 035,64 1 035,64	38,00	39 354,32
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m kontaminovaná zemina: 1090,19*0,05	m3	54,51 54,51	305,00	16 625,40
11	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km do 50 km: 40*54,51	m3	2 180,40 2 180,40	24,00	52 329,60
12	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	1 090,19	14,90	16 243,83
13	171201211U00	Skládkovně - kontaminovaná zemina 54,51*2	t	109,02 109,02	790,00	86 125,80
14	174101103R00	Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním 25*30*2	m3	1 500,00 1 500,00	77,70	116 550,00
15	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině 25*30	m2	750,00 750,00	6,00	4 500,00
16	00572473	Směs travní luční IV.-suší a vlhčí podmínky PROFI 750*0,02*1,05	kg	15,75 15,75	110,00	1 732,50
17	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	750,00	20,00	15 000,00
Celkem za		1 Zemní práce				623 307,39
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
18	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého základové zdi: 41,24 zákl. desky: 12,10 zákl. pasy: 52 zákl. bloky pod nádrže: 164,44 mazaniny podlah, dlažeb, kanálů: 52,3+7,63+8,51+15,11 potěry: 23,95*0,04+198,63*0,02+136,21*0,03	m3	362,35 41,24 12,10 52,00 164,44 83,55 9,02	2 377,00	861 298,58
19	961055111R00	Bourání základů železobetonových zdi pod komínem a zdi nádrže: 26,24 dno pod nádrže: 21,22	m3	47,46 26,24 21,22	4 898,00	232 459,08
20	969021131R00	Vybourání potrubí DN do 300 mm venkovní vedení vo+ka: 22+30+5+55+35	m	147,00 147,00	180,00	26 460,00
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				1 120 217,66
Díl: 98		Demolice				
21	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m kontaminovaná suť do 50 km: 197,91*44 nekontaminovaná suť do 15 km: 1588,04*9	t	23 000,40 8 708,04 14 292,36	29,50	678 511,80

Položkový rozpočet

Stavba :	2010-09-2 Demolice kotelny s příslušenstvím Planá	Rozpočet: 62
Objekt :	62 kotelna	kotelna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
22	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuštění	t	1 785,95	10,00	17 859,47
23	979098123	Skládkovné - nekontaminovaná suť 1785,9468-197,91	t	1 588,04 1 588,04	241,00	382 716,87
24	979098148	Výkup oceli	kg	-42 304,14	2,95	-124 797,21
		dle výpisu výztuže:-398,8-4943,1-410,24		-5 752,14		
		vnitřní ocel. trubky:-1,5*(85+40+24+6+95+22+55+23)		-525,00		
		zámečnické kce + klempířina:-2200-400		-2 600,00		
		zásobní nádrže:-8540*2		-17 080,00		
		elektroinstalace:-1087-260		-1 347,00		
		strojní zařízení:-15000		-15 000,00		
25	979098231U00	Skládkovné - kontaminovaná suť s ropou kontaminovaná suť do 50 km:(362,35-164,44)*2*0,5	t	197,91 197,91	920,00	182 077,20
26	981014316R00	Demolice budov mechanizací, zdivo, konstr. do 35 % vyšší část kotelny :14*9,5*6 nižší část kotelny:(3,7*10+8,7*4,5)*4 komin:1,8*3*14,8	m3	1 182,52 798,00 304,60 79,92	269,00	318 097,88
27	981332111U00	Demolice ocelových konstrukcí nádrže zásobní nádrže:8540*2*0,001 strojní zařízení kotelny vč venk rozvodů - odhadem:15	t	32,08 17,08 15,00	3 490,00	111 959,20
28	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	1 785,95	340,00	607 221,91
	Celkem za	98 Demolice				2 173 647,12
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
29	998982123R00	Přesun hmot, demolice jiným způsobem, v. do 21 m	t	0,12	1 020,00	119,58
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				119,58

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ad 62 stáčiště	JKSO	
Objekt		SKP	
ad 61	stáčiště	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
2010-09-2	Demolice kotelny s příslušenstvím Planá	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	641 355	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	641 355	Zařízení staveniště	20 844
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	641 355	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	662 199	Ostatní náklady celkem	20 844

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	20,0 %	662 199 Kč
DPH	20,0 %	132 440 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		794 639 Kč

Poznámka :

Stavba :	2010-09-2 Demolice kotelny s příslušenstvím Planá	Rozpočet :	ad 62
Objekt :	ad 62 stáčiště		stáčiště

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	227 834	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	211 017	0	0	0	0
98 Demolice	202 498	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	6	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	641 355	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	641 355	0
Oborová přírážka	0	0,0	641 355	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	641 355	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	641 355	0
Zařízení staveniště	0	3,3	641 355	20 844
Provoz investora	0	0,0	641 355	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	641 355	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	641 355	0
CELKEM VRN				20 844

Položkový rozpočet

Stavba :	2010-09-2 Demolice kotelny s příslušenstvím Planá	Rozpočet: ad 62
Objekt :	ad 62 stáčiště	stáčiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	122201200	Nákup vhodné zeminy vč. dovozu chybějící zemina:500-367,63	m3	132,37 132,37	119,00	15 752,03
2	122201402R00	Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 1000 m3 nakoupená zemina + z meziskládky : 367,63+132,37	m3	500,00 500,00	66,00	33 000,00
3	123202101R00	Vykopávky zářezů v hor.3 do 1000 m3 spojovací kanál:(23+42)*2,5*1,6-42*0,9*0,7-23*3,1416*0,4*0,4 objekt:10*8*3-6*5*2,5	m3	386,98 221,98 165,00	129,00	49 920,28
4	123202109R00	Příplatek za lepivost - výkop zářezů v hor.3	m3	386,98	20,00	7 739,58
5	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m nekontaminovaný výkopek na meziskládku:386,98-19,35	m3	367,63 367,63	38,00	13 969,94
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m kontaminovaný výkopek: 386,98*0,05	m3	19,35 19,35	305,00	5 901,45
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km kontaminovaný výkopek do 50 km:19,35*40	m3	774,00 774,00	24,00	18 576,00
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	386,98	14,90	5 765,99
9	171201211U00	Skládkovné - kontaminovaná zemina	t	38,70	790,00	30 573,00
10	174101103R00	Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním spojovací kanál:(23+42)*2,5*1,6 objekt:10*8*3	m3	500,00 260,00 240,00	77,70	38 850,00
11	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	275,00	6,00	1 650,00
12	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině spojovací kanál:(23+42)*3 objekt:10*8	m2	275,00 195,00 80,00	20,00	5 500,00
13	00572473	Směs travní luční IV.-suší a vlhčí podmínky PROFÍ 275*0,02*1,05	kg	5,78 5,78	110,00	635,25
Celkem za 1 Zemní práce						227 833,51
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
14	961055111R00	Bourání základů železobetonových 5*4*0,5 1,6*1,6*0,2*2+1,6*4*0,2*1+1*2*0,2*1 0,3*2,5*2,1/2+0,45*3,5*0,3+0,2*0,17/2*1,3*12 spojovací kanál:(23+42)*0,9*0,7-65*0,75*0,43	m3	34,22 10,00 2,70 1,53 19,99	4 898,00	167 593,40
15	9660081139	DMTŽ potrubí z trub ocel DN do 80 cm	m	23,00	1 888,00	43 424,00
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						211 017,40
Díl: 98 Demolice						
16	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m kontaminovaná suť do 50 km:41,06*44 nekontaminovaná suť do 15 km:100,88*9	t	2 714,56 1 806,64 907,92	29,50	80 079,52
17	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	141,94	10,00	1 419,38
18	979098123	Skládkovné - nekontaminovaná suť	t	100,88	241,00	24 312,08
19	979098148	Výkup oceli -23*176-47-12-50-57	kg	-4 214,00 -4 214,00	2,95	-12 431,30
20	979098231U00	Skládkovné - kontaminovaná suť s ropou	t	41,06	920,00	37 778,88
21	981014316R00	Demolice budov mechanizací, zdivo, konstr. do 35 % objekt:6,5*4*3,3	m3	85,80 85,80	269,00	23 080,20
22	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	141,94	340,00	48 258,95
Celkem za 98 Demolice						202 487,71
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
23	998982123R00	Přesun hmot, demolice jiným způsobem, v. do 21 m	t	0,01	1 020,00	5,89

Položkový rozpočet

Stavba :	2010-09-2 Demolice kotelny s příslušenstvím Planá	Rozpočet: ad 62
Objekt :	ad 62 stáčiště	stáčiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				6,59

