



KUJCP018JHDE

SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/591/14

č. smlouvy zhotovitele: D4/58/2014

uzavřená v souladu s ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
Zastoupená: Mgr. Jiřím Zimolou - hejtnanem
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 199783072/0300
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Osoby oprávněné za objednatele:

- k ve věcech smluvních, podpisu smlouvy a dodatků k ní:
Mgr. Jiří Zimola, hejtnan kraje
- k rozhodování ve věcech technických:
- Bc. Alena Frdlíková, Ing. Jitka Liláková - OREG

(dále jen „objednatel“, na straně jedné)

a

Zhotovitel: Metrostav a.s.
Sídlo podnikání: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
Zastoupená: Ing. Jánem Dudášem – členem představenstva
Ing. Františkem Kočím – členem představenstva
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 758
Adresa pro doručování: Metrostav a.s., divize 4, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Václavské nám. 42, 114 07 Praha 1
č. účtu : 1809071/0100
Swift: KOMBCZPPXXX
IBAN: CZ19 0100 0000 0000 0180 9071
IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915

Osoby oprávněné za zhotovitele :

- k jednání ve věcech smluvních, podpisu smlouvy a dodatků k ní :
Ing. Josef Neuwirth, ředitel divize 4
Ing. Pavel Kout, náměstek divize 4
- k rozhodování ve věcech technických:
Ing. Pavel Kout, výrobní náměstek divize 4
Ing. Zdeněk Ludvík, vedoucí projektu

(dále jen „objednatel“, na straně druhé)

uzavírají na základě výsledků výběrového řízení sdělených oznámením o výběru nevhodnější nabídky ze dne 4.9.2014 následující smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení podle podmínek obsažených dále v této smlouvě.

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou za podmínek v ní stanovených zavazuje provést pro objednatele níže specifikované dílo v rámci stavby „**Přeložka silnice II/409 Planá nad Lužnicí – přechod pro chodce**“, a to v rozsahu specifikovaném ve smluvní dokumentaci dle odst. 3. tohoto článku, a to řádně, včas, na svůj náklad a na své nebezpečí v souladu s technickými požadavky kladenými na předmět tohoto díla dle smlouvy, pokud jsou stanoveny, v souladu s příslušnými právními předpisy a ustanoveními této smlouvy. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo (bez vad a nedodělků bránících užívání díla) převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
2. Předmětem díla je nahrazení stávajících ostrůvků v prostoru křižovatky silnice II/409 novými, které budou v novém poloze a jiného šířkového uspořádání oproti stávajícímu stavu. Rovněž v rámci úprav bude osazeno SSZ. V rámci úprav budou doplněny po pravé a levé straně komunikace chodníky. Výškově zůstane komunikace beze změn.

Smluvní dokumentaci tvoří:

- a) Výzva k podání nabídky ze dne 8. 8. 2014
 - b) projektová dokumentace vyhotovená společností PRAGORPOJEKT, a.s. se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, číslo zakázky 14-326-2-000, číslo akce 04-437, datum zpracování 08/2014, zodpovědný projektant Jakub Kaprel, stupeň projektové dokumentace PDPS
 - c) nabídka zhotovitele ze dne 21.8.2014
3. Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a příslušnými ČSN.

III. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně zhotovit, ukončit a předat objednateli v termínech:
 - a) Termín zahájení prací (předpokládaný): do 5 dnů od podpisu smlouvy o dílo, nejdříve však po předání úplného bezvadného staveniště vč. zajištění práva vstupu na staveniště a předání příslušných veřejnoprávních povolení pro provedení prací zhotoviteli ze strany objednatele (předpoklad srpen 2014)
 - b) Termín dokončení prací (předpokládaný): do 90 dnů ode dne zahájení prací
 - c) Zemní práce na silnici II/409 spojené se stavebními úpravami budou provedeny nejpozději do 19 dnů od termínu zahájení prací dle bodu a) odstavce 1. článku III. této smlouvy za podmínky, že příslušný silniční správní úřad povolí úplnou uzavírku silničních komunikací dotčených stavebními pracemi v termínu od 8. do 19. dne od termínu zahájení prací dle bodu a) odstavce 1. článku III. této smlouvy

Objednatel vyzve zhotovitele písemně k zahájení prací minimálně 5 dnů předem.

2. Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem realizace stavby (dále jen „harmonogram“), který tvoří jakožto příloha č. 2 nedílnou součást této smlouvy.
3. Doba dokončení díla bude přiměřeně prodloužena:
 - a) vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky z viny objednatele či překážky plynoucí ze stanovisek či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců inženýrských sítí
 - b) jestliže přerušení prací bude zaviněno tzv. „vyšší mocí“
 - c) v případě zvýšeného objemu prací nad rámec zadávacích podkladů
 - d) v případě výskytu nepředvídaných okolností znemožňujících nebo podstatným způsobem ztěžujících realizaci díla (včetně klimatických podmínek).

4. V případě, že nastanou skutečnosti uvedené shora v odst. 3. písm. a) anebo b) tohoto článku, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení Termínu dokončení prací s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací, minimálně však o dobu po níž trvaly předmětné skutečnosti.
5. V případě, že nastanou skutečnosti uvedené shora v odst. 3. písm. c) anebo d) dohodnou se smluvní strany na přiměřeném prodloužení Termínu dokončení prací, a to formou dodatku k této smlouvě. Do doby uzavření dodatku je zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací bez nároku objednatele na náhradu škody nebo úhradu smluvních pokut.
6. Místem plnění je silnice II/409 v obci Planá nad Lužnicí dle projektové dokumentace.
7. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště prosté všech faktických a právních vad nejpozději 3 dny přede dnem zahájení prací oznámeným zhotoviteli objednatelem dle odst. 1 tohoto článku.

IV. Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zák.č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění, a činí:

Cena bez DPH:	2 349 418,05 Kč
DPH 21%:	409 377,79 Kč
Cena celkem vč. DPH:	2 842 795,84 Kč

DPH bude účtována v zákonné výši v době uskutečnění zdanitelného plnění.

V. Způsob úhrady ceny a platební podmínky

1. Fakturace ceny provedených prací a dodávek bude prováděna měsíčními fakturami doloženými soupisem provedených prací a dodávek. V případě, že dílo bude realizováno v rámci jednoho měsíce, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu v den dokončení díla, příp. v den, kdy objednatel odmítl dílo v rozporu s touto smlouvou převzít.
2. Fakturace prací a dodávek bude vázána na položkový rozpočet nabídky zhotovitele stavby. Jednotlivé práce nebo dodávky budou fakturovány teprve po provedení prací nebo zabudování materiálů v rozsahu, který je stanoven jednotlivými položkami položkového rozpočtu stavby.
3. Splatnost veškerých faktur je 21 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit faktury zhotoviteli bez úhrady, jestliže nebudou splňovat veškeré stanovené náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti přerušena a znovu její běh začne po obdržení opravené faktury.

VI. Podmínky provedení díla

- 1) Zhotovitel zajistí:
 - a) Zachovávání čistoty a pořádku na staveništi, zhotovitel na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací. Doklady o způsobu likvidace odpadů, vzniklých výstavbou budou součástí dokladů, předávaných v rámci předání a převzetí stavby, případně jejích částí.
 - b) Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií, napojení na inženýrské sítě a uhrazení odběrů inženýrských sítí.
 - c) Vyhotovení a předání dokladu o převzetí stavby mezi zhotovitelem a objednatelem.

- d) Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby ve 2 vyhotoveních (ruční zákresy do projektu stavby jen u drobných úprav, jinak nové výkresy označené „skutečné provedení“). U výkresů, kde nedošlo ke změně, bude uvedeno „beze změn“. Všechny výkresy budou označeny jménem a příjmením osoby, která odpovídá za výkres za dodavatele a razítkem dodavatele.
- e) Zajištění a kompletace nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně jiných norem, vztahujících se k prováděnému dílu)
- f) Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zák. č. 22/1997 Sb., v platném znění – prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů.
- g) V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě bude zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- h) Geodetické zaměření stavby a předání v tištěné a digitální formě ve 2 vyhotoveních.
- i) Likvidace a uložení veškerých odpadů je věcí zhotovitele a je součástí ceny díla.

VII. Předání a převzetí díla

1. Dílo se považuje za dokončené, byla-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dokončené dílo je objednatel povinen převzít.
2. Zhotovitel není v prodlení s dokončením díla v případě nedodržení termínů přejímek z důvodů na straně objednatele.
3. Protokol o předání a převzetí předmětu díla sepíše smluvní strany ihned po skončení přejímacího řízení a bude obsahovat zejména:
 - a) zhodnocení jakosti předmětu díla
 - b) identifikační údaje o předmětu díla
 - c) seznam vad s termíny jejich odstranění
 - d) prohlášení objednatele, že předávaný předmět díla přejímá
 - f) soupis příloh
 - g) soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení.
4. Předmět díla bude zhotovitelem odevzdán a objednatelem převzat i tehdy, když v zápise o předání a převzetí předmětu díla budou uvedeny vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání užívání díla ke stanovenému účelu. Tyto vady musí být uvedeny v zápise o převzetí předmětu díla, včetně dohodnutých termínů jejich odstranění, jinak zaniká objednateli právo z odpovědnosti za tyto vady.

VIII. Odpovědnost za vady

1. Záruční doba je stanovena v délce 60 měsíců.
2. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla objednatelem.
3. Zhotovitel se zavazuje vady díla oprávněně reklamované v průběhu záruční doby bezplatně odstranit. Práce na odstraňování reklamovaných vad, které nebrání provozu, je zhotovitel povinen zahájit do 15 dnů od obdržení reklamace a ukončit je v nejkratším možném termínu. V případě vad, které brání provozu a jsou objednatelem výslovně označeny jako havárie, je zhotovitel povinen zahájit jejich odstraňování do 72 hodin od nahlášení reklamace a vady odstranit nejpozději do 72 hodin od zahájení jejich odstraňování.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost nebo na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich užití trval.
5. Uvedené záruky se dále nevztahují na vady způsobené nesprávnou nebo nevhodnou údržbou a na dobavy, zařízení a materiály spotřební povahy.

IX. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a vyhl. č. 499/2006 Sb., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod.
2. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování dodatků smlouvy o dílo.

X. Sankční ujednání

1. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.
2. Je-li objednatel v prodlení s úhradou faktur, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% dlužné částky za každý den prodlení.

XI. Ostatní ujednání

1. Objednatel zajistí nejpozději v den předání staveniště vhodné a dosažitelné přístupové a staveništní komunikace. Zhotovitel vynaloží přiměřené úsilí k tomu, aby se zabránilo poškození veškerých silnic nebo mostů dopravou zhotovitele nebo personálem zhotovitele. Toto úsilí bude zahrnovat užívání vhodných vozidel a tras.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
3. Smluvní strany se ve smyslu § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly na promlčecí době v délce 2 let, počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

XI. Závěrečná ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
 - č. 1 - Soupis prací z nabídky
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy jsou možné pouze formou písemných, oboustranně podepsaných dodatků.


4. Pokud tato smlouva nestanoví něco jiného, řídí se právní vztahy z ní vyplývající občanským zákoníkem a ostatními platnými právními předpisy ČR.
5. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že se před podpisem této smlouvy seznámily se všemi jejími ustanoveními, měly možnost ovlivnit jejich znění a projednat je za účasti svého právního zástupce, rozumí jim a všechna ustanovení smlouvy bez výhrad přijímají.
6. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.


V Praze dne 29. 9. 2014


V Praze dne 23-09-2014


Za objednatele :

Za zhotovitele :


Migr. Jiří Zimola
hejtman
Jihočeský kraj




Ing. František Kočí
člen představenstva
Metrostav a.s.


Ing. Jan Dudáš
člen představenstva
Metrostav a.s.

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
IČ 00 01 49 15
(0418)

ASPE 9

Soupis objektů s DPH

Stavba: 14-326-2 - Přeložka silnice II/409 Planá nad Lužnicí

Varianta: ZŘ/Základní řešení

Odbytová cena: 2 349 418,05
OC+DPH: 2 842 795,84

Sazba 1 0
Sazba 2 15
Sazba 3 21

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
101	Křižovatka - přechod pro chodce	374 702,93	78 687,61	453 390,54
191	Dopravní značení	198 314,91	41 646,13	239 961,04
192	SSZ	1 776 400,21	373 044,05	2 149 444,26

ASPE 9

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 14-326-2
 číslo a název SO: 101
 číslo a název rozpočtu: 101

Přeložka silnice IV/409 Planá nad Lužnicí
 Křižovatka - přechod pro chodce
 Křižovatka - přechod pro chodce

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0				Všeobecné konstrukce a práce				
1	2013_OTSKP	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU dle pol.č.113136 : 3,003=3,003 [A] dle pol.č.113326 : 8,053=8,053 [B] dle pol.č.123736 : 1,526=1,526 [C] Celkem: A+B+C=12,582 [D]	M3	12,582	228,85	2 879,39
2	2013_OTSKP	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ kompletní geodetické práce - vytyčení před stavbou, během stavebních prací a zaměření po dokončení	KČ	1,000	7 475,00	7 475,00
3	11-1 OTSKP	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,000	6 670,00	6 670,00
4	2013_OTSKP	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KČ	1,000	2 185,00	2 185,00
0				Všeobecné konstrukce a práce				18 269,39
1				Zemní práce				
5	10-1 OTSKP	1	01	Ruční výkop a zához rýhy 35x80cm, pískové lože 8cm + červená folie PVC pro připojení předaného stožáru VO 30=30,000 [A]	M	30,000	311,65	9 349,50
6	10-1 OTSKP	1	02	Výkop a zához jámy pro základy stožárů pro předání stožáru VO 0,8=0,800 [A]	M3	0,800	7 325,50	5 860,40
7	2013_OTSKP	113136		ODSTRANĚNÍ KRYTÝ VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ s odvozem na skládku vybourání kce vozovky šířky 0,25m tl. 70mm na (13,9+41,1+3,2+14,1+10,3+3,2)/2*0,07=3,003 [A]	M3	3,003	1 725,00	5 180,18
8	2013_OTSKP	113176		ODSTRANĚNÍ KRYTÝ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ odstranění kamené dlažby (vytrhání+očistění+odvoz na deponii investora) (12,6+22,1+32,9)*0,15=10,140 [A]	M3	10,140	906,20	9 188,87
9	2013_OTSKP	113322		ODSTRANĚNÍ PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ odvoz na mezideponii potřeba pro pol.č.17130 : 2,501=2,501 [A]	M3	2,501	571,55	1 429,45
10	2013_OTSKP	113326		ODSTRANĚNÍ PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ odvoz na skládku vybourání podkladní vrstvy tl.140mm pod kostkami 67,6*0,14=9,464 [A] odstranění nebezpečné krajnice ze ŠD tl 100mm 10,9*0,1=1,090 [B] odpočet dle pol.č.113322 : -2,501=-2,501 [C] Celkem: A+B+C=8,053 [D]	M3	8,053	583,05	4 695,30
11	2013_OTSKP	11353		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ vytrhání+očistění+odvoz na deponii investora 23,6+14,6+28,1=66,300 [A]	M	66,300	94,07	6 236,84
12	2013_OTSKP	113726		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ odvoz, povinný odkup zhotovitelem pro osazení nových obrub je nutno odstranit stav.část vozovky v šířce 0,5m (13,9+41,1+3,2+14,1+10,3+3,2)*0,04=3,432 [A]	M3	3,432	1 840,00	6 314,88
13	2013_OTSKP	121102		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM odvoz na mezideponii - ornice pro zpětné ohumusování Dle pol.č.18230 : 0,970=0,970 [A]	M3	0,970	451,95	438,39
14	2013_OTSKP	121106		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM odvoz přebytečné ornice na pozemky určené objednatel celk. sejmuti : 12*0,3=3,600 [A] odečte se kubatura dle pol.č.121102 : -0,97=-0,970 [B] Celkem: A+B=2,630 [C]	M3	2,630	491,05	1 291,46
15	2013_OTSKP	123736		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ odvoz na skládku odstranění zemní krajnice tl 140mm 10,9*0,14=1,526 [A]	M3	1,526	785,45	1 198,60
16	2013_OTSKP	125732		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ dovoz z mezideponie ornice pro humusování - dle pol.č.121102 : 0,970=0,970 [A] materiál dle pol.č.17130 : 2,501=2,501 [B] Celkem: A+B=3,471 [C]	M3	3,471	90,51	314,14
17	2013_OTSKP	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ materiály ukládané na mezideponii a na skládku na mezideponii dle pol.č.121102 : 0,970=0,970 [A] dle pol.č.113322 : 2,501=2,501 [B] na skládku dle pol.č.121106 : 2,630=2,630 [C] dle pol.č.113326 : 8,053=8,053 [D] dle pol.č.113726 : 3,432=3,432 [E] dle pol.č.123736 : 1,526=1,526 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=19,112 [G]	M3	19,112	42,78	817,61
18	2013_OTSKP	17130		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM materiál vhodný do násypu z vybouraných podkladů plocha z řezu * délka 0,41*6,1=2,501 [A]	M3	2,501	354,20	885,85
19	2013_OTSKP	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I 97,9=97,900 [A]	M2	97,900	68,54	6 710,07
20	2013_OTSKP	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ v tl. 10 cm 9,7*0,1=0,970 [A]	M3	0,970	451,95	438,39
21	2013_OTSKP	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VYSEVEM včetně 1x ošetření, tj. posekání dle pol.č.18230 : 9,700=9,700 [A]m2	M2	9,700	16,10	158,17
22	2013_OTSKP	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU 3x pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se stožením dle pol.č.18241 : 9,7*3=29,100 [A]m2	M2	29,100	4,60	133,86
23	2013_OTSKP	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU 3x 0,002 m3/m2 dle pol.č.18241 : 9,7*0,002*3=0,058 [A]m3	M3	0,058	402,50	23,35
1				Zemní práce				60 663,31
2				Základy				
24	10-1 OTSKP	2	01	Betonová směs pro základy stožárů pro předání stožáru VO 0,8=0,800 [A]	M3	0,800	2 829,00	2 263,20

2		Základy		2 203,20				
5		Komunikace		232 088,66				
25	2013_OTSKP	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM štěrkodrt 0/32 150mm (11,1+26,7+16,9+10,4+32,8)=97,900 [A]	M2	97,900	115,00	11 258,50	
26	2013_OTSKP	572214	SPOJOVACÍ POSTRÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 P-S-E 0,5 kg/m2 po vyštěpení 42,9=42,900 [A]	M2	42,900	13,80	592,02	
27	2013_OTSKP	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM ACP 16 + 50/70 (13,9+41,1+3,2+14,1+10,3+3,2)/2=42,900 [A]	M2	42,900	1 575,50	67 588,95	
28	2013_OTSKP	574J54	ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM MA 11 III 13,9+41,1+3,2+14,1+10,3+3,2=85,800 [A]	M2	85,800	801,55	68 772,99	
29	2013_OTSKP	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM dlažba 60mm vč. lože fr. 4-8 mm tl. 30 mm (11,1+26,7+16,9+10,4+32,8)-17,07=80,830 [A]	M2	80,830	625,60	50 567,25	
30	2013_OTSKP	582614.01	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM červená - dlažba pro nevidomé vč. lože fr. 4-8 mm tl. 30 mm 3,25+5,6+5,1+3,12=17,070 [A]	M2	17,070	982,10	16 764,45	
31	2013_OTSKP	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM závluka za horika typu N2 výplň spáry na styku silničního obrubníku s vozovkou a vozovka / vozovka dle pol.č.919111 : 179,95=179,950 [A]	M	179,950	92,00	16 555,40	
5		Komunikace		232 088,66				
7		Přidružená stavební výroba		16 881,82				
32	10-1 OTSKP	7	01	Kabel CYKY 4x10 pro připojení předaného stožáru VO 30=30,000 [A]	M	30,000	241,50	7 245,00
33	10-1 OTSKP	7	02	Ocelový pozinkovaný stožár L=10m - přemístění	KUS	1,000	3 208,50	3 208,50
34	10-1 OTSKP	7	03	Zemniční drát FeZn 10mm pro připojení předaného stožáru VO 30=30,000 [A]	M	30,000	17,25	517,50
35	10-1 OTSKP	7	04	Trubka KOPOFLEX 90 mm pro připojení předaného stožáru VO 30=30,000 [A]	M	30,000	32,20	966,00
36	10-1 OTSKP	7	05	Trubka PVC - Js 250mm pro základy stožárů 1,2=1,200 [A]	M	1,200	332,35	398,82
37	10-1 OTSKP	7	06	Zapojení kabelu do stávajícího stožáru - demontáž	KUS	1,000	2 185,00	2 185,00
38	10-1 OTSKP	7	07	Montáž 27%	KČ	1,000	2 461,00	2 461,00
7		Přidružená stavební výroba		16 881,82				
9		Ostatní konstrukce a práce		43 488,66				
39	2013_OTSKP	91722	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ chodníkový obrubník, včetně bet. lože a boční opěry z betonu 1,85*6,1+1,85*2,35+4,5*1,1+5,3+2,2+3+1,85=30,100 [A]	M	30,100	249,55	7 511,46	
40	2013_OTSKP	91722.01	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ betonový silniční obrubník, včetně bet. lože a boční opěry z betonu 28,2+26,5+18,9+6,2+6,5=84,300 [A]	M	84,300	279,45	23 557,64	
41	2013_OTSKP	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 50MM prořeznutí spáry rozhraní vozovka/vozovka + rozhraní obruba/vozovka 13,7+22,1+18,9+26,5+29,7+13,45+26,2+29,4=179,950 [A]	M	179,950	69,00	12 416,55	
9		Ostatní konstrukce a práce		43 488,66				
Celkem				374 702,93				
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce		Vícepráce		0,00				
		Vícepráce celkem		0,00				
		Méněpráce		0,00				
		Méněpráce celkem		0,00				
		Celkem		0,00				
Celkem				374 702,93				

ASPE 9

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 14-326-2
 číslo a název SO: 191
 číslo a název rozpočtu: 191

Přeložka silnice II/409 Planá nad Lužnicí
 Dopravní značení
 Dopravní značení

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		
							jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ostatní konstrukce a práce									
1	2013_OTSKP	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V 1a - š. 0,125 m : 290,5*0,125=36,313 [A] V 2b - š. 0,25 m, 1,5/1,5 m : 44,4/2*0,25=5,550 [B] V 2b - š. 0,125 m, 3,0/1,5 m : 74,4*2/3*0,125=6,200 [C] V 4 - š. 0,25 m : 405,9*0,25=101,475 [D] V 5 - š. 0,5 m : 6,4*0,5=3,200 [E] V 7 ((4-0,55)*13+(4,2-0,55)*10)*0,5=40,675 [F] V 9a (šipky) : (1,62+2,18)*4=15,200 [G] V 13a (stíny) : 47,6*0,5=23,800 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=232,413 [I]	M2	232,413	103,50	24 054,75	
2	2013_OTSKP	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA hladký plast. V 7 ((4-0,55)*13+(4,2-0,55)*10)*0,5=40,675 [A] V 9a (šipky) : (1,62+2,18)*8=30,400 [B] V 13a (stíny) : 110,7*0,5=55,350 [C] Celkem: A+B+C=126,425 [D]	M2	126,425	253,00	31 985,53	
3	2013_OTSKP	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA reliéfní bez zvukového efektu. V 1a - š. 0,125 m : 617*0,125=77,125 [A] V 2b - š. 0,25 m, 1,5/1,5 m : 148,6/2*0,25=18,575 [B] V 2b - š. 0,125 m, 3,0/1,5 m : 226,6*2/3*0,125=18,883 [C] V 4 - š. 0,25 m : 1106,4*0,25=276,600 [D] V 5 - š. 0,5 m : 21,2*0,5=10,600 [E] Celkem: A+B+C+D+E=401,783 [F]	M2	401,783	333,50	133 994,63	
4	MCEN	9153211115		Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro stabozraké vodící čáry přechodu 2x2 pruhy vč předznačení 24=24,000 [A]	M	24,000	345,00	8 280,00	
Ostatní konstrukce a práce							198 314,91		
Celkem							198 314,91		
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce									
Vícepráce									
Vícepráce celkem							0,00		
Méněpráce									
Méněpráce celkem							0,00		
Celkem							0,00		
Celkem							198 314,91		

ASPE 9

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Slavba : 14-326-2 Přeložka silnice II/409 Planá nad Lužnicí
 číslo a název SO: 192 SSZ
 číslo a název rozpočtu: 192 SSZ

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0				Všeobecné konstrukce a práce				
1	0.01			PD - MONTÁŽNÍ VÝKRESY, ŘADIČOVÁ DOKUMENTACE	KČ	1,000	5 750,00	5 750,00
2	0.02			PD - SKUTEČNÉ PROVEDENÍ	KČ	1,000	8 050,00	8 050,00
3	0.03			REVIZE ELEKTRO	KČ	1,000	8 625,00	8 625,00
4	0.04			KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY SSZ	KČ	1,000	4 968,00	4 968,00
5	0.05			DIO BĚHEM STAVBY	KČ	1,000	3 450,00	3 450,00
6	0.06			ULOŽENÍ NA SKLÁDKU	KČ	1,000	1 150,00	1 150,00
7	0.07			DOPRAVA	KČ	1,000	10 350,00	10 350,00
8	0.08			HORIZONTÁLNÍ PŘESUN MATERIÁLU	KČ	1,000	4 025,00	4 025,00
9	0.09			PROVOZNÍ VLVIVY	KČ	1,000	2 070,00	2 070,00
10	0.10			HZS, ZKUŠEBNÍ PROVOZ	KČ	1,000	14 950,00	14 950,00
11	0.11			KOMPLETAČNÍ ČINNOST	KČ	1,000	5 750,00	5 750,00
12	0.12			GEODETICKÁ ČINNOST (ZAMĚŘENÍ)	KPL	1,000	32 200,00	32 200,00
13	0.13			PRÁCE PLOŠINA	HOD	18,000	632,50	11 385,00
14	0.14			PRÁCE PLOŠINA	KM	40,000	28,75	1 150,00
15	0.15			JEŘÁBOVÉ PRÁCE	HOD	4,000	920,00	3 680,00
0				Všeobecné konstrukce a práce				117 653,00
7				Přidružená stavební výroba				
16	7.01			MATERIÁL TECHNOLOGIE SSZ	KPL	1,000	994 838,55	994 838,55
17	7.02			MONTÁŽ TECHNOLOGIE SSZ	KPL	1,000	159 233,60	159 233,60
18	7.03			PODRUŽNÝ MATERIÁL 1% z OC poř. 7.01	KČ	1,000	9 948,65	9 948,65
19	7.04			MATERIÁL KABELOVÉ ROZVODY (SILOVÝ)	KPL	1,000	73 181,98	73 181,98
20	7.05			MONTÁŽ KABELOVÉ ROZVODY	KPL	1,000	41 430,67	41 430,67
21	7.06			ZEMNÍ PRÁCE	KPL	1,000	380 213,78	380 213,78
7				Přidružená stavební výroba				1 668 847,21
C e l k e m								1 776 400,21
Ostatní ve výkazu nespécifikované práce				Vícepráce				
				Vícepráce celkem				0,00
				Méněpráce				
				Méněpráce celkem				0,00
				Celkem				0,00
Celkem								1 776 400,21