



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Číslo smlouvy objednatele: **SDL/OREG/777/2014**

Číslo smlouvy zhotovitele: **S15-014-0086**



KUJCP018KOJU

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje,
územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu
Jihočeského kraje
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn(a) jednat:
Mgr. Martin Ujhelyi, investiční technik odboru regionálního rozvoje,
územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu
Jihočeského kraje
tel. č. 386720254

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněna:

Správa a údržba silnic JČK
se sídlem: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
jednající: Ing. Jan Štícha, ředitel SÚS JČK, tel. Č. 387 021 010
IČ: 70971641

Osoba vykonávající technický dozor na stavbě:

1.	II/151	12,686-13,766	průtah Kunžak	Kolman Aleš
2.	III/1555	0,400-4,578,	Lomnice-Záblatí-hr.okr.	Vohák Evžen
3.	II/147	32,478-36,629	hr.okr.-K.Řečice	Peleška Jan



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



4.	II/153	0,000-1,350	Majdalena-Kosky	Vohák Evžen
5.	II/153	17,504-18,187	průtah Příbraz	Vohák Evžen
6.	III/1487	10,782-12,472	Hatín-Buk	Brožko Jan
7.	III/12854	0,400-2,323	Číměř-Dobrá Voda	Brožko Jan
8.	III/1534	8,606-13,526	Hamr-Klikov	Vohák Evžen

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: Sdružení „**SWIETELSKY – COLAS – P7/3**“
Na základě smlouvy o společnosti firem SWIETELSKY stavební s.r.o. a
COLAS CZ, a.s. ze dne 6.5.2014
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Vedoucí účastník: SWIETELSKY stavební s.r.o.
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Bankovní spojení: ČS, Č. Budějovice, č. účtu: 994404-0147137001/0800
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, C 8032

Další účastník: COLAS CZ, a.s.
se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
IČ: 261 77 005
DIČ: CZ26177005
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, B 6556

Osoby oprávněné za zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Ing. František Fryš, SWIETELSKY stavební s.r.o.,
vedoucí odštěpného závodu tel. č. 602 105 499

Odpovědný geodet: Pavel Fišar tel. č. 724 065 642

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání
a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení
stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Ing. František Fryš, vedoucí odštěpného závodu
tel. č. 602 105 499

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Miroslav Řepa, stavbyvedoucí



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



tel. č. 602 612 961

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Mgr. Přemysl Berka

tel. č. 602 166 059

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

Preambule

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 1.9.2014 (dále též „nabídka“) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem

„Modernizace komunikací II. a III. třídy (P7)“ II. Předmět

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle projektové dokumentace zpracované Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje zavazuje k provedení díla:

„Modernizace komunikací II. a III. třídy (P7) okres Jindřichův Hradec“ (ČÁST 3)

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

2. Předmětem díla je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním úřadem pro vydání kolaudačního souhlasu.
3. Místo stavby: **okres Jindřichův Hradec**
4. Součástí díla je zhotovení realizační dokumentace a zejména též zhotovení dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu (tj. KZP), provedení veškerých potřebných geodetických prací a zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.
5. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob, odsouhlasených objednatel. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám.
6. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dílo) provede včetně zákresu skutečného provedení a geometricky stavbu zaměří podle zadání objednatele a dále se zavazuje, že dílo bude



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, podle platných českých technických norem, podle platných technických podmínek a technických kvalitativních podmínek vydaných MD ČR (resp. MDS ČR) a zvláštních technických kvalitativních podmínek, pokud jsou součástí projektové dokumentace.

7. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec projektové dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci, práce vyvolané potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady, bude jejich zadání probíhat v souladu se ZVZ.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:
 - a) Termín předání a převzetí staveniště: **do 14 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo**, nedohodnou-li se strany jinak.
 - b) Termín předání a převzetí díla (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla): **do 91 kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště.
2. Do termínu předání a převzetí díla dodá zhotovitel veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) vyhotovené během stavby a do termínu předání stavby, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými, potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.
3. Dílo předané takto zhotovitelem musí být rovněž způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu, příp. žádost o vydání rozhodnutí o předčasném užívání stavby, nebo proveden zkušební provoz (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaty správcem, resp. vlastníkem apod.).
4. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla podle tohoto odstavce a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo protokolárně předáno.
5. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo jako celek (podle čl. II. odst. 1. a 2.) samostatným předávacím protokolem.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH 44 998 434,81 Kč

(slovy: čtyřicetčtyřimiliónydevětsetdevadesátosmtisícčtyřistatřicetčtyři koruny české, 81/100)

DPH 21 % 9 449 671,31 Kč

Celkem včetně DPH 54 448 106,12 Kč

(slovy: padesátčtyřimiliónyčtyřistačtyřicetosmtisícstošet korun českých, 12/100)



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



2. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná. Zhotovitel je srozuměn s tím, že o provedení provizorních položek obsažených ve výkazu výměr rozhoduje pouze osoba oprávněná za objednatele jednat ve věci provádění stavby.
 3. Změna sjednané ceny je možná pouze
 - a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se ZVZ.
 4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
 5. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
 - 5.1. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.
 - 5.2. Vícepráce budou řešeny takto:

Zadání víceprací bude provedeno v souladu se ZVZ. Budou-li případné vícepráce zadávány formou jednacích řízení bez uveřejnění, nesmí nabídkové ceny zhotovitele překročit jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací vydaných firmou ÚRS PRAHA, a.s., pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.
 - 5.3. Méněpráce budou oceněny takto:

Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.
 - 5.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.
- Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě, pokud tato cena bude vyšší než cena za dílo uvedená v odstavci 1.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad musí být doložen listinami (např. geodetickým zaměřením, fakturami subdodavatelů či jinými doklady), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita




vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.

2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.
3. Splatnost daňového dokladu bude **do 30 kalendářních dnů** od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).
5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní měsíc. Tímto způsobem bude zaplaceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené v čl. IV.1. této smlouvy. Zbývajících 10 % bude uvolněno následujícím způsobem: 5 % bude uvolněno po protokolárním převzetí dokončeného díla (dle čl. III.), zbývajících 5 % bude uvolněno po odstranění případných vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla jako celku, a to na základě písemné žádosti zhotovitele. Pokud bude dílo jako celek převzato bez vad, bude na základě zápisu o předání a převzetí díla uvolněno celých 10 % pozastávky.
6. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržенých fakturách musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.
7. Veškeré položky stavebního rozpočtu (včetně tzv. „provizorních položek“), kde jsou jako měrné jednotky uvedeny KČ, KPL nebo SOUBOR, zhotovitel vykalkuluje tak, aby byl schopen po dokončení stavby na požádání objednatele doložit stanovení celkové fakturované částky příslušné položky formou podrobnějšího popisu stavebních prací s rozsahem či výkazů práce (timesheet) a výkazu použitého materiálu (nepostačí pouhé předložení případných subdodavatelských faktur). Pro projektové práce se pro timesheet použijí hodinové sazby dle ceníku UNIKA.
8. Faktura vystavená zhotovitelem bude označena logem poskytovatele dotace, názvem veřejné zakázky a číslem projektu. Číslo projektu (č. proj.: CZ.1.14/1.1.00/28.02856) bude uvedeno v textu faktury v části, která odkazuje na název veřejné zakázky.
9. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

VI. Způsob provádění díla

1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise o předání staveniště.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Zástupce objednatele a technický dozor je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni –
- před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou s navýšením ceny za dílo, lze provést pouze po předchozím projednání s objednatel a v souladu se ZVZ, a to vždy písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého materiálu bez navýšení ceny za dílo lze provést po předchozím projednání a v souladu se ZVZ změnovým listem podepsaným technickým dozorem a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby.
14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně foto publicity (billboard + plaketa), umístění přeložek veškerých sítí, všech provedených sond apod., aby byl schopen na požádání poskytnout podklady pro fakturaci včetně fotodokumentace.
15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.
16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 3x týdně, a to v pracovní dny.
17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru kontrolní a zkušební plán.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



18. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou podle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor při předání staveniště.
20. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.
21. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
22. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím kvalifikovaných členů realizačního týmu, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky na předmět plnění podle této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit členy realizačního týmu pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví členové realizačního týmu musí splňovat stejné (původní) požadavky na kvalifikovaného člena realizačního týmu.
23. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví subdodavatelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového subdodavatele.
24. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.

VII. Předání staveniště

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 14 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště.
2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Dále je zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru a rovněž činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV.1. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude stanovena v protokolu o předání a převzetí díla jako celku, bude však činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí díla, pokud se obě strany nedohodnou jinak.



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



3. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.
4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.
2. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel, resp. technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho technického dozoru.
3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; při převzetí takového díla se strany zároveň dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 60 kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání (např.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



- povolení předčasného užívání příslušným speciálním stavebním úřadem; po převzetí sítě příslušnými provozovateli či správci atd.) v souladu s ustanoveními článku III. této smlouvy.
4. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.
 5. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno, nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
 6. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
 7. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby, zkušebního provozu a kolaudace, pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakovanou kolaudaci.
 8. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudace nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.
 9. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii rozhodnutí o předčasném užívání stavby a kolaudačního souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny povinnosti pro zhotovitele.
 10. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném užívání stavby a z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie rozhodnutí či kolaudačního souhlasu.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu **60 měsíců**.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezabavuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce **24 měsíců**. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápisu bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření,



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita




předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.

5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů v případě vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to dovolí klimatické podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.
6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

X. Zvláštní ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty:
 - a) Oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem
 - b) Projektová dokumentace zpracovaná Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje.
2. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam subdodavatelů podle § 147a ZVZ.
3. Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
4. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku.
5. Zhotovitel nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doloží, že informoval koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil (podle zákona č. 309/2006 Sb.).
6. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (podle zákona č. 309/2006 Sb.).
7. Stavba je spolufinancována z dotačních fondů EU (ROP NUTS II Jihozápad), proto je zhotovitel povinen respektovat podmínky z této skutečnosti vyplývající.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita




8. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Sekretariátu regionální rady, MMR, Platebního orgánu, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atd.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.
9. Zhotovitel je povinen označit provedenou stavbu dle jednotného vizuálního stylu, který je určen v podmínkách o přidělení dotace z ROP NUTS II Jihozápad. Přesný vzhled takového označení předá po odsouhlasení poskytovatelem dotace objednatel zhotoviteli před vlastní instalací.
10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisejí s realizací projektu a jeho financováním (způsobem podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění), na jednom místě do doby uplynutí tří let od uzavření operačního programu – tj. nejméně do konce roku 2025 dle č. 90 Nařízení (ES) 1083/2006. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy ČR lhůtu delší, než je lhůta stanovená ve výše citovaném článku nařízení, bude postupováno podle předpisů ČR. Lhůta se začíná počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba za projekt. Zhotovitel se dále zavazuje veškeré dokumenty související s realizací díla označit logem poskytovatele dotace – viz publicita projektu.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyzoomí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.
2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatel na ně upozornit.
4. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody (újmy) se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

XII. Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla [(čl. III.1.b)], zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



- úkonem objednatele. Úhrada smluvní pokuty nezbujuje zhotovitele jeho povinnosti dílo dokončit a předat, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **15 000 Kč** za každý kalendářní den prodlení.
 3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** za vadu a kalendářní den.
 4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **10 000 Kč** za každý kalendářní den prodlení.
 5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na straně objednatele.
 6. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených faktur vyjma nároků vyplývajících z bodu V. smlouvy, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

XIII. Všeobecná ustanovení

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do předání řádně dokončeného díla.
2. Zhotovitel se zavazuje s objednatelem uzavřít dohodu upravující sjednané podmínky předčasného užívání nebo zkušebního provozu.
3. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
4. Zhotovitel je povinen přizvat pro zpracovávání geometrického plánu (pro oddělení pozemků) ke spolupráci příslušné zástupce vlastníků (nebo majetkových správců) dotčených pozemků a dodat předmětný geometrický plán v potřebném počtu vyhotovení (podle požadavku objednatele).
5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
6. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako „dodatek“) za předpokladu odsouhlasení oběma stranami. Smlouva nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran.
7. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
8. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1163/2014/RK-49 dne 30. 10. 2014.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



V Českých Budějovicích dne

12 -12- 2014

V Českých Budějovicích dne 9. 12. 2014

Smlouvu přezkoumal: Gabriel Hudeček

za objednatele:

za zhotovitele:

Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje

Ing. František Fryš
vedoucí oddělení závodu
SWIETELSKÝ stavební s.r.o.



SWIETELSKÝ ®

stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH

ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
Směr budoucnost - cíl prosperita





REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY
ČÁST 3 - OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

úsek	název úseku	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
1	Modernizace silnice II/147 K.Řečice - Nítovice - hr.okr.,základní dopravní síť	7 955 705,39 Kč	1 670 698,13 Kč	9 626 403,52 Kč
2	Modernizace silnice II/151 Kunžak, průtah obce Kunžak, základní síť	5 286 928,24 Kč	1 110 254,93 Kč	6 397 183,17 Kč
3	Modernizace silnice II/153 - kř.I/24 - Kosky, základní dopravní síť	2 578 971,80 Kč	541 584,08 Kč	3 120 555,88 Kč
4	Modernizace silnice II/153 - průtah Příbraz, základní dopravní síť	1 548 905,56 Kč	325 270,17 Kč	1 874 175,73 Kč
5	Modernizace silnice III/1487 Hatín - Buk, základní dopravní síť	3 634 424,55 Kč	763 229,16 Kč	4 397 653,71 Kč
6	Modernizace silnice III/1555 Lomnice n.L.-Záblatí - hranice okresu ČB	10 357 369,42 Kč	2 175 047,58 Kč	12 532 417,00 Kč
7	Modernizace silnice III/12854 Čiměř-Dobrá Voda	2 838 059,20 Kč	595 992,43 Kč	3 434 051,63 Kč
8	Modernizace silnice III/1534, kř.II/1534 - Klikov zač.obce	10 798 070,65 Kč	2 267 594,84 Kč	13 065 665,49 Kč

CENA CELKEM ZA ČÁST 3	44 998 434,81 Kč	9 449 671,31 Kč	54 448 106,12 Kč
<i>pozn. součet úseků 1 až 8</i>			

pozn. hodnotící kritérium

pozn. cenové údaje vyskytující se ve smlouvě o dílo musí být totožný s výslednou cenou rekapitulace (nikde se nezaokrouhluje). Ceny přenesené z jednotlivých úseků nesmí být jakkoliv zaokrouhlovány (musí být do rekapitulace přeneseny bez zaokrouhlení)

  **SWIETELSKY** [®]
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599
razítko a podpis uchazeče

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Podrobný popis akce (dělení na úseky, technologie, přehledná situace)

Modernizace silnice II/147 K.Rečice - Nitovice - hr.okr.,základní dopravní síť

JKSO - 822 komunikace - dle technické zprávy

č. silnice	objekt	staničení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena
II/147	SO 101	32,478-33,349 33,716-36,015 hr.okresu TA -Nitovice Nitovice-K.Rečice	3,170	5,9	m3	561,1	113 728	frézování voz.asf.30 mm sronání-odvoz do 20km $3170 * 5,9 * 0,03 = 561,09$	870,25 Kč	488 288,57 Kč
					m3	33,0	113 728	fréz. voz.asf.60 mm,lok.výspr.-odvoz do 20 km $550 * 1 * 0,06 = 33,00$	724,40 Kč	23 905,20 Kč
					m	500,0		sanace příčných trhlin dle TP115,TP 87 odhad po prohlídce vozovky	128,80 Kč	64 400,00 Kč
					m2	18 703,0	572 213	spoj postřik z emuze do 0,5 kg/m2 $3170 * 5,9 = 18703,00$	11,15 Kč	208 538,45 Kč
					t	79,2	577 411	vrstvy pro obn. a opr. lok.výspr.z asf.betonu $550 * 1 * 0,06 * 2,40 = 79,20$	2 298,40 Kč	182 033,28 Kč
					m2	18 703,0	574152	obrusná vrstva ACO 18+ tl. 60 mm $3170 * 5,9 = 18703,00$	258,00 Kč	4 825 374,00 Kč
					m2	1 902,0	56961	dopl.krajnice z rec.mat.tl.do 30 mm $3170 * 0,6 = 1902,00$	70,90 Kč	134 851,80 Kč
					ks	159,0	912 28	směrové sloupky z plast. hmot vč.odr.pás.	328,55 Kč	52 239,45 Kč
SO 101 celkem										
II/147	SO102	33,349-33,716 průtah Nitovice	0,367	5,9	m3	108,3	113 728	frézování voz.asf.40 mm-odvoz do 20 km $367 * 5,9 * 0,05 = 108,27$	605,00 Kč	65 500,33 Kč
					m3	3,0	113 728	fréz. voz.asf.60 mm,lok.výspr.-odvoz do 20 km $50 * 1 * 0,06 = 3,00$	605,00 Kč	1 815,00 Kč
					m	100,0		sanace příčných trhlin dle TP115,TP 87 odhad po prohlídce vozovky	128,80 Kč	12 880,00 Kč
					m2	2 165,3	572 213	spoj postřik z emuze do 0,5 kg/m2 $367 * 5,9 = 2165,30$	11,15 Kč	24 143,10 Kč
					t	7,2	577 411	vrstvy pro obn. a opr. lok.výspr.z asf.betonu $50 * 1 * 0,06 * 2,40 = 7,20$	2 298,40 Kč	16 548,48 Kč
					m2	2 165,3		asf. koberec mastixový - SMA 11+ tl.45 mm $367 * 5,9 = 2165,30$	252,05 Kč	545 763,87 Kč
					ks	13,0	89 922	výšková úprava hydrantů,šoupat	1 822,60 Kč	23 693,80 Kč
					SO 102 celkem					
II/147	SO 103	36,015-36,629 průtah K.Rečice	0,614	6,2	m3	190,3	113 728	frézování voz.asf.40 mm-odvoz do 20 km $614 * 6,2 * 0,05 = 190,34$	691,15 Kč	131 553,49 Kč
					m3	6,0	113 728	fréz. voz.asf.60 mm,lok.výspr.-odvoz do 20 km $100 * 1 * 0,06 = 6,00$	691,15 Kč	4 146,90 Kč
					m	150,0		sanace příčných trhlin dle TP115,TP 87 odhad po prohlídce vozovky	128,80 Kč	19 320,00 Kč
					m2	3 806,8	572 213	spoj postřik z emuze do 0,5 kg/m2 $614 * 6,2 = 3806,80$	11,15 Kč	42 445,82 Kč
					t	14,4	577 411	vrstvy pro obn. a opr. lok.výspr.z asf.betonu $100 * 1 * 0,06 * 2,40 = 14,40$	2 298,40 Kč	33 096,96 Kč
					m2	3 806,8		asf. koberec mastixový - SMA 11+ tl.45 mm $614 * 6,2 = 3806,80$	251,55 Kč	957 600,54 Kč
					ks	16,0	89 923	výšková úprava hydrantů,šoupat	1 025,50 Kč	16 408,00 Kč
					ks	7,0	89 922	výšková úprava mříží	1 822,60 Kč	12 758,20 Kč
SO 103 celkem										
	vedlejší a ostatní náklady				KPL	1		DIO (viz samostatný rozpočet)		
						1		pamětní deska (plast imitace bronzu)	4 665,45 Kč	4 665,45 Kč
						1		billboard	9 856,55 Kč	9 856,55 Kč
vedlejší ostatní náklady celkem										
Modernizace silnice II/147 K.Rečice - Nitovice - hr.okr.,základní dopravní síť celkem									7 901 827,24 Kč	
									včetně DPH	9 561 210,96 Kč

Poznámka :

- 1) Uvedený rozsah prací je předpokládán, fakturováno bude dle odsouhlaseného množství (nutno odsouhlasit a potvrdit TD ve stavebním deník a v předávacím protokolu)
- 2) Tloušťka obrusné vrstvy bude kontrolována přepočtem na množství spotřebované obalované drtě, s nulovou tolerancí.

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Specifikace DIO

Modernizace silnice II/147 K.Rečice - Nítovice - hr.okr.,základní dopravní síť

č. silnice	objekt	staničení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena	
II/147	DIO	34,478-33,349	3,170	5,9	Kč	1,00	2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objíždky (projednání s úřady popř. náhr. doprava)	6 571,05 Kč	6 571,05 Kč	
		33,716-36,015						1			
		33,349-33,716	0,367	5,9	ks	4,00	914...	přelepění DZ vč. odlepení	131,45 Kč	525,80 Kč	
		průtah Nítovice						4			
		36,015-36,629	0,614	6,2	ks	40,00	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 4(A15)+4(A7a)+10(B20a)+6(B21a)+4(B26)+2(IS 11b)+10(IS 11c)=40	131,45 Kč	5 258,00 Kč	
		průtah K.Rečice						40 * 20 dní = 800			
									dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem	19,70 Kč	15 760,00 Kč
									40 * 20 dní = 800		
									dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	131,45 Kč	525,80 Kč
									4		
									dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem	26,30 Kč	2 104,00 Kč
									4 * 20 dní = 80		
									ks 1,00 916 152	semaforová přenosná souprava - montáž a demontáž	1 314,20 Kč
							1				
							ks 20,00 916 152R	semaforová přenosná souprava - nájem	512,55 Kč	10 251,00 Kč	
							1 * 20 dní = 20				
							ks 30,00 916 222	dopravní kužel Z1 výš. 50 cm s fólií tř. 1 - montáž a demontáž	52,55 Kč	1 576,50 Kč	
							30				
							ks 600,00 916 222R	dopravní kužel Z1 výš. 50 cm s fólií tř. 1 - nájem	13,15 Kč	7 890,00 Kč	
							30 * 20 dní = 600				
							ks 4,00 916 312	dopravní zábrana Z2 s fólií tř. 1 - montáž a demontáž	131,45 Kč	525,80 Kč	
							4				
							ks 80,00 916 312R	dopravní zábrana Z2 s fólií tř. 1 - nájem	19,70 Kč	1 576,00 Kč	
							4 * 20 dní = 80				
DIO celkem bez DPH									53 878,15 Kč		

Poznámka :

- * Součástí dodávky dopravních značek je i příslušenství včetně sloupků a podstavců
- * Pronájem dopravního značení je počítán součtem použitých značek dle realizace jednotlivých stavebních objektů

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Podrobný popis akce (dělení na úseky, technologie, přehledná situace)

Modernizace silnice II/151 Kunžak, průtah obce Kunžak, základní síť

JKSO - 822 komunikace - dle technické zprávy

č. silnice	objekt	staničení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena
II/151	SO 101	12,686-12,976 Kunžak průtah od kř.II/164 po km 12,976	0,290	7	m3	203,0	113 726	frézování voz.asf.100 mm-odvoz do 12 km $290 * 7 * 0,10 = 203,00$	514,80 Kč	104 504,40 Kč
					m2	2 030,0	567 544	obnova a opr.reykl. s reprof.za studena cem.a asf.do 180 mm $290 * 7 = 2030$	326,60 Kč	662 998,00 Kč
					m2	2 030,0	572 213	spoj postřik z emuze do 0,5 kg/m2 $290 * 7 = 2030$	11,15 Kč	22 634,50 Kč
					m2	2 030,0	574 152	ložná vrstva ACL 16 +, tl. 60 mm $290 * 7 = 2030$	269,70 Kč	547 491,00 Kč
					m2	2 030,0	572 213	spoj postřik z emuze do 0,5 kg/m2 $290 * 7 = 2030$	11,15 Kč	22 634,50 Kč
					m2	2 030,0		asf.koberec mastixový ACM 11 +, tl. 40 mm $290 * 7 = 2030$	212,00 Kč	430 360,00 Kč
					m	500,0		vod.čáry.značení barvou-zřízení s bal. 250 mm	22,60 Kč	11 300,00 Kč
					m	250,0		stř.čáry.značení barvou-zřízení s bal. 125 mm	12,90 Kč	3 225,00 Kč
					ks	10,0	89 923	výšková úprava hydrantů,šoupat 10	1 025,50 Kč	10 255,00 Kč
					ks	14,0	89 922	výšková úprava mříží 14	1 822,60 Kč	25 516,40 Kč
SO 101 celkem										
II/151	SO 102	12,990-13,144 13,151-13,766 průtah Kunžak	0,769	7	m3	538,3	113 726	frézování voz.asf.100 mm odvoz do 12km $769 * 7 * 0,10 = 538,30$	514,80 Kč	277 116,84 Kč
					m3	75,0	113 726	fréz. voz.asf.50 mm,lok.výspr -odvoz do 12 km $1500 * 1 * 0,05 = 75,00$	618,60 Kč	46 395,00 Kč
					m	200,0		sanace příčných trhlin dle TP115,TP 87 odhad po prohlídce vozovky	128,80 Kč	25 760,00 Kč
					m2	1 500,0	572 213	spoj postřik z emuze,lok.výspr. do 0,5 kg/m2 $1500 * 1 = 1500$	11,15 Kč	16 725,00 Kč
					t	180,0	577 411	vrstvy pro obn. a opr. lok.výspr.z asf.betonu $1500 * 1 * 0,05 * 2,40 = 180,00$	2 132,25 Kč	383 805,00 Kč
					m2	5 383,0	572 213	spoj postřik z emuze do 0,5 kg/m2 $769 * 7 = 5383$	11,15 Kč	60 020,45 Kč
					m2	5 383,0	574 152	ložná vrstva ACL 16 +, tl. 60 mm $769 * 7 = 5383$	254,75 Kč	1 371 319,25 Kč
					m2	5 383,0	572 213	spoj postřik z emuze do 0,5 kg/m2 $769 * 7 = 5383$	11,15 Kč	60 020,45 Kč
					m2	5 383,0		asf. koberec mastixový ACM 11 +, tl. 40 mm $769 * 7 = 5383$	203,10 Kč	1 093 287,30 Kč
					m	1 660,0		vod.čáry.značení barvou-zřízení s bal. 250 mm	19,95 Kč	33 117,00 Kč
					m	830,0		stř.čáry.značení barvou-zřízení s bal. 125 mm	12,10 Kč	10 043,00 Kč
					SO 102 celkem					
					KPL	1	DIO (viz samostatný rozpočet)			
vedlejší a ostatní náklady						1	pamětní deska (plast imitace bronzu)		4 665,45 Kč	4 665,45 Kč
						1	billboard		9 856,55 Kč	9 856,55 Kč
vedlejší a ostatní náklady celkem										

Modernizace silnice II/151 Kunžak, průtah obce Kunžak, základní síť celkem	5 233 050,09 Kč
	6 331 990,81 Kč

Poznámka :

- 1) Uvedený rozsah prací je předpokládán, fakturováno bude dle odsouhlaseného množství (nutno odsouhlasit a potvrdit TD ve stavebním deník a v předávacím protokolu)
- 2) Tloušťka obrusné vrstvy bude kontrolována přepočtem na množství spotřebované obalované drtě, s nulovou tolerancí.

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Specifikace DIO

Modernizace silnice II/151 Kunžak, průtah obce Kunžak, základní síť

č. silnice	objekt	staničení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena
II/151	DIO	12,686-12,979	0,290	7	Kč	1,00	2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objížďky (projednání s úřady popř. náhr. doprava)	6 571,05 Kč	6 571,05 Kč
								1		
		12,990-13,144	0,769	7	ks	4,00	914...	přelepění DZ vč. odlepení	131,45 Kč	525,80 Kč
								4		
		průtah Kunžak	ks	40,00	914 122	dopravní značky zákł. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	131,45 Kč	5 258,00 Kč		
						4(A15)+4(A7a)+10(B20a)+6(B21a)+4(B26)+2(IS 11b)+10(IS 11c)=40				
		ks	800,00	914122R	dopravní značky zákł. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem	19,70 Kč	15 760,00 Kč			
					40 * 20 dní = 800					
		ks	4,00	914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	131,45 Kč	525,80 Kč			
					4					
		ks	80,00	914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem	26,30 Kč	2 104,00 Kč			
					4 * 20 dní = 80					
		ks	1,00	916 152	semaforová přenosná souprava - montáž a demontáž	1 314,20 Kč	1 314,20 Kč			
1										
ks	20,00	916152R	semaforová přenosná souprava - nájem	512,55 Kč	10 251,00 Kč					
			1 * 20 dní = 20							
ks	30,00	916 222	dopravní kužel Z1 výš. 50 cm s fólií tř. 1 - montáž a	52,55 Kč	1 576,50 Kč					
			30							
ks	600,00	916222R	dopravní kužel Z1 výš. 50 cm s fólií tř. 1 - nájem	13,15 Kč	7 890,00 Kč					
			30 * 20 dní = 600							
ks	4,00	916 312	dopravní zábrana Z2 s fólií tř. 1 - montáž a demontáž	131,45 Kč	525,80 Kč					
			4							
ks	80,00	916312R	dopravní zábrana Z2 s fólií tř. 1 - nájem	19,70 Kč	1 576,00 Kč					
			4 * 20 dní = 80							
DIO bez DPH celkem									53 878,15 Kč	

Poznámka :

- * Součástí dodávky dopravních značek je i příslušenství včetně sloupků a podstavců
- * Pronájem dopravního značení je počítán součtem použitých značek dle realizace jednotlivých stavebních objektů

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Podrobný popis akce (dělení na úseky, technologie, přehledná situace)

Modernizace silnice II/153 - kř.I/24 - Kosky,základní dopravní síť

JKSO - 822 komunikace - dle technické zprávy

č. silnice	objekt	staničení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena
II/153	SO 101	0,000-0,573 0,588-0,763 0,809-1,350 kř.I/24-Kostky	1,289	6,2	m3	319,7	113 725	frézování voz.asf.40 mm-odvoz do 8 km 1289 * 6,2 * 0,04 = 319,67	672,45 Kč	214 963,44 Kč
					m3	25,0	113 725	fréz. voz.asf.50 mm,lok.výspr -odvoz do 8km 500 * 1 * 0,05 = 25,00	618,60 Kč	15 465,00 Kč
					m	200,0		sanace příčných trhlin dle TP115,TP 87 odhad po prohlídce vozovky	128,80 Kč	25 760,00 Kč
					m2	500,0	572 213	spoj postřik z emuze,lok.výspr. do 0,5 kg/m2 500 * 1 = 500	11,15 Kč	5 575,00 Kč
					t	60,0	577 411	vrstvy pro obn. a opr.lok.výspr.z asf.betonu 500 * 1 * 0,05 * 2,40 = 60,00	2 551,75 Kč	153 105,00 Kč
					m2	7 991,8	572 213	spoj postřik z emuze do 0,5 kg/m2 1289 * 6,2 = 7991,8	11,15 Kč	89 108,57 Kč
					m2	7 991,8		asf. koberec mastixový - SMA 11+,tl.45 mm 1289 * 6,2 = 7991,8	252,05 Kč	2 014 333,19 Kč
					SO 101 celkem					
	vedlejší a ostatní náklady				KPL	1		DIO (viz samostatný rozpočet)		
						1		pamětní deska (plast imitace bronzu)	4 665,45 Kč	4 665,45 Kč
						1		billboard	9 856,55 Kč	9 856,55 Kč
vedlejší a ostatní náklady celkem										

Modernizace silnice II/153 - kř.I/24 - Kosky,základní dopravní síť celkem

2 532 832,20 Kč

včetně DPH

3 064 726,96 Kč

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Specifikace DIO

Modernizace silnice II/153 - kř.I/24 - Kosky,základní dopravní síť

č. silnice	objekt	staničení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena	
II/153	DIO	0,000-0,573 0,588-0,763 průtah Kosky	1,289	6,2	Kč	1,00	2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objízky (projednání s úřady popř. náhr. doprava)	1	6 571,05 Kč	6 571,05 Kč
					ks	4,00	914...	přelepení DZ vč. odlepení	4	131,45 Kč	525,80 Kč
					ks	36,00	914 122	dopravní značky zákł. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 6(A15)+6(A7a)+14(B20a)+6(B21a)+6(B26)+2(IS 11b)+14(IS 11c)=54		131,45 Kč	4 732,20 Kč
					ks	378,00	914122R	dopravní značky zákł. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem 54 * 7 dní = 378		19,70 Kč	7 446,60 Kč
					ks	12,00	914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	12	131,45 Kč	1 577,40 Kč
					ks	84,00	914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem 12 * 7 dní = 84		26,30 Kč	2 209,20 Kč
					ks	3,00	916 122	doprav světlo výstražná souprava 3 ks - montáž a demontáž	3	1 314,20 Kč	3 942,60 Kč
					ks	21,00	916122R	doprav světlo výstražná souprava 3 ks - nájem 3 * 7 dní = 21		197,10 Kč	4 139,10 Kč
					ks	1,00	916 152	semaforová přenosná souprava - montáž a demontáž	1	1 314,20 Kč	1 314,20 Kč
					ks	7,00	916152R	semaforová přenosná souprava - nájem 1 * 7 dní = 7		512,55 Kč	3 587,85 Kč
					ks	40,00	916 222	dopravní kužel Z1 výš. 50 cm s fólií tř. 1 - montáž a demontáž	40	52,55 Kč	2 102,00 Kč
					ks	280,00	916222R	dopravní kužel Z1 výš. 50 cm s fólií tř. 1 - nájem 40 * 7 dní = 280		13,15 Kč	3 682,00 Kč
					ks	8,00	916 312	dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - montáž a demontáž	8	131,45 Kč	1 051,60 Kč
					ks	56,00	916312R	dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - nájem 8 * 7 dní = 56		19,70 Kč	1 103,20 Kč
					ks	8,00	916 352	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - montáž a demontáž	8	131,45 Kč	1 051,60 Kč
					ks	56,00	916352R	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - nájem 8 * 7 dní = 56		19,70 Kč	1 103,20 Kč
DIO celkem bez DPH										46 139,60 Kč	

Poznámka :

- * Součástí dodávky dopravních značek je i příslušenství včetně sloupků a podstavců
- * Pronájem dopravního značení je počítán součtem použitých značek dle realizace jednotlivých stavebních objektů

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Podrobný popis akce (dělení na úseky, technologie, přehledná situace)

Modernizace silnice II/153 - průtah Příbraz, základní dopravní síť

JKSO - 822 komunikace - dle technické zprávy

č. silnice	objekt	staničení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena
II/153	SO 101	17,504-18,187 průtah Příbraz	0,683	6,5	m3	177,6	113 727	frézování voz.asf.40 mm-odvoz do 16 km 683 * 6,5 * 0,04 = 177,58	699,65 Kč	124 243,85 Kč
					m3	20,0	113 727	fréz. voz.asf.50 mm,lok.výspr -odvoz do 16km 400 * 1 * 0,05 = 20,00	645,80 Kč	12 916,00 Kč
					m	200,0		sanace příčných trhlin dle TP115,TP 87 odhad po prohlídce vozovky	128,80 Kč	25 760,00 Kč
					m2	400,0	572 213	spoj postřik z emuze,lok.výspr. do 0,5 kg/m2 400 * 1 = 400	11,15 Kč	4 460,00 Kč
					t	48,0	577 411	vrstvy pro obn. a opr. lok.výspr.z asf.betonu 400 * 1 * 0,05 * 2,40 = 48,00	2 531,60 Kč	121 516,80 Kč
					ks	7,0	89 923	výšková úprava hydrantů,šoupat	1 025,50 Kč	7 178,50 Kč
					ks	11,0	89 922	výšková úprava mříží	1 822,60 Kč	20 048,60 Kč
					m2	4 439,5	572 213	spoj postřik z emuze do 0,5 kg/m2 683 * 6,5 = 4439,5	11,15 Kč	49 500,43 Kč
					m2	4 439,5		asf. koberec mastixový - SMA 11+,tl.45 mm 683 * 6,5 = 4439,5	254,25 Kč	1 128 742,88 Kč
					SO 101 celkem					
	vedlejší a ostatní náklady				KPL	1		DIO (viz samostatný rozpočet)		
						1		pamětní deska (plast imitace bronzu)	4 665,45 Kč	4 665,45 Kč
						1		billboard	9 856,55 Kč	9 856,55 Kč
vedlejší ostatní náklady celkem										

Modernizace silnice II/153 - průtah Příbraz, základní dopravní síť celkem

1 508 889,06 Kč

včetně DPH

1 825 755,76 Kč

Poznámka :

- 1) Uvedený rozsah prací je předpokládáný, fakturováno bude dle odsouhlaseného množství (nutno odsouhlasit a potvrdit TD ve stavebním deník a v předávacím protokolu)
- 2) Tloušťka ohrubné vrstvy bude kontrolována přepočtem na množství spotřebované obalované drtě, s nulovou tolerancí.

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Specifikace DIO

Modernizace silnice II/153 - průtah Příbraz, základní dopravní síť

č. silnice	objekt	staničení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena	
II/153	DIO	17,504-18,187	0,683	6,5	Kč	1,00	2 710	pomoc práce zřízením nebo zajištěním objízdky (projednání s úřady poříz. nábr. doprava)	1	6 571,05 Kč	6 571,05 Kč
					ks	8,00	914...	přelepění DZ vč. odlepení	8	131,45 Kč	1 051,60 Kč
					ks	36,00	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 6(A15)+6(A7a)+14(B20a)+6(B21a)+6(B26)+2(IS 11b)+14(IS 11c)=54		131,45 Kč	4 732,20 Kč
					ks	270,00	914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem 54 * 5 dní = 270		19,70 Kč	5 319,00 Kč
					ks	12,00	914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	12	131,45 Kč	1 577,40 Kč
					ks	60,00	914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem 12 * 5 dní = 60		26,30 Kč	1 578,00 Kč
					ks	3,00	916 122	doprav světlo výstražná souprava 3 ks - montáž a demontáž	3	1 314,20 Kč	3 942,60 Kč
					ks	15,00	916122R	doprav světlo výstražná souprava 3 ks - nájem 3 * 5 dní = 15		197,10 Kč	2 956,50 Kč
					ks	1,00	916 152	semaforová přenosná souprava - montáž a demontáž	1	1 314,20 Kč	1 314,20 Kč
					ks	5,00	916152R	semaforová přenosná souprava - nájem 1 * 5 dní = 5		512,55 Kč	2 562,75 Kč
					ks	40,00	916 222	dopravní kužel Z1 výš. 50 cm s fólií tř. 1 - montáž a	40	52,55 Kč	2 102,00 Kč
					ks	200,00	916222R	dopravní kužel Z1 výš. 50 cm s fólií tř. 1 - nájem 40 * 5 dní = 200		13,15 Kč	2 630,00 Kč
					ks	8,00	916 312	dopravní zábrana Z2 s fólií tř. 1 - montáž a demontáž	8	131,45 Kč	1 051,60 Kč
					ks	40,00	916312R	dopravní zábrana Z2 s fólií tř. 1 - nájem 8 * 5 dní = 40		19,70 Kč	788,00 Kč
					ks	8,00	916 352	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - montáž a	8	131,45 Kč	1 051,60 Kč
					ks	40,00	916352R	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - nájem 8 * 5 dní = 40		19,70 Kč	788,00 Kč
					DIO celkem bez DPH						

Poznámka :

- * Součástí dodávky dopravních značek je i příslušenství včetně sloupků a podstavců
- * Pronájem dopravního značení je počítán součtem použitých značek dle realizace jednotlivých stavebních objektů

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Podrobný popis akce (dělení na úseky, technologie, přehledná situace)

Modernizace silnice III/1487 Hatín - Buk, základní dopravní síť

JKSO - 822 komunikace - dle technické zprávy

č. silnice	objekt	staničení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena
III/1487	SO 101	10,782-12,472 začátek kř.III/14810 - zač.kobercové úpravy	1,690	5,2	m2	8 788,0	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 1690 * 5,2 = 8788	11,15 Kč	97 986,20 Kč
					m2	8 788,0	574 132	ložná vrstva -ACO 11,tl.35mm, vyrovnání 1690 * 5,2 = 8788	155,05 Kč	1 362 579,40 Kč
					m2	8 788,0	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 1690 * 5,2 = 8788	11,15 Kč	97 986,20 Kč
					m2	8 788,0	574 142	obrusná vrstva-ACO 16+,tl.50mm 1690 * 5,2 = 8788	218,75 Kč	1 922 375,00 Kč
					m2	1 014,0	56932	dosypání krajnice štěrkodrt' 100 mm 1690 * 0,6 = 1014,00	86,85 Kč	88 065,90 Kč
					ks	84,0	912 28	směrové sloupky z plast. hmot vč.odr.pás.	328,55 Kč	27 598,20 Kč
					SO 101 celkem					
	vedlejší a ostatní náklady				KPL	1		DIO (viz samostatný rozpočet)		
						1		plaketa	4 665,45 Kč	4 665,45 Kč
						1		billboard	9 856,55 Kč	9 856,55 Kč
vedlejší ostatní náklady celkem										

Modernizace silnice III/1487 Hatín - Buk, základní dopravní síť celkem									3 611 112,90 Kč
									včetně DPH 4 369 446,61 Kč

Poznámka :

- 1) Uvedený rozsah prací je předpokládáný, fakturováno bude dle odsouhlaseného množství (nutno odsouhlasit a potvrdit TD ve stavebním deník a v předávacím protokolu)
- 2) Tloušťka obrusné vrstvy bude kontrolována přepočtem na množství spotřebované obalované drtě, s nulovou tolerancí.

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Specifikace DIO

Modernizace silnice III/1487 Hatín - Buk, základní dopravní síť

č. silnice	objekt	staničení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č. položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena		
III/1487	DIO	10,782-12,472	1,690	5,2	Kč	1,00	2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objížďky (projednání s úřady popř. náhr. doprava)	6 571,05 Kč	6 571,05 Kč		
									1			
					ks	2,00	914...	přelepení DZ vč. odlepení	131,45 Kč	262,90 Kč		
									2			
					ks	36,00	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 6(A15)+6(A7a)+14(B20a)+6(B21a)+4(B26)+2(IS 11b)+8(IS 11c)=46	131,45 Kč	4 732,20 Kč		
					ks	322,00	914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem 46 * 7 dní = 322	19,70 Kč	6 343,40 Kč		
					ks	2,00	914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	131,45 Kč	262,90 Kč		
									2			
					ks	14,00	914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem 2 * 7 dní = 14	26,30 Kč	368,20 Kč		
					ks	20,00	916 222	dopravní kužel Z1 výš. 50 cm s fólií tř. 1 - montáž a	52,55 Kč	1 051,00 Kč		
									20			
					ks	140,00	916222R	dopravní kužel Z1 výš. 50 cm s fólií tř. 1 - nájem 20 * 7 dní = 140	13,15 Kč	1 841,00 Kč		
ks	6,00	916 312	dopravní zábrana Z2 s folii tř. 1 - montáž a demontáž	131,45 Kč	788,70 Kč							
				6								
ks	42,00	916312R	dopravní zábrana Z2 s folii tř. 1 - nájem 6 * 7 dní = 42	19,70 Kč	827,40 Kč							
ks	2,00	916 352	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - montáž a	131,45 Kč	262,90 Kč							
								2				
DIO bez DPH celkem										23 311,65 Kč		

Poznámka :

* Součástí dodávky dopravních značek je i příslušenství včetně sloupků a podstavců

* Pronájem dopravního značení je počítán součtem použitých značek dle realizace jednotlivých stavebních objektů

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Podrobný popis akce (dělení na úseky, technologie, přehledná situace)

Modernizace silnice III/1555 Lomnice n.L.-Záblatí - hranice okresu ČB

JKSO - 822 komunikace - dle technické zprávy

č. silnice	objekt	staničení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena
III/1555	SO 101	0,400-4,578	4,178	5,9	m2	24 650,2	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 4178 * 5,9 = 24650,2	11,15 Kč	274 849,73 Kč
					m2	24 650,2	574 132	ložná vrstva -ACO 11,tl.35mm, vyrovnání 4178 * 5,9 = 24650,2	161,00 Kč	3 968 682,20 Kč
					m2	24 650,2	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 4178 * 5,9 = 24650,2	11,15 Kč	274 849,73 Kč
					m2	24 650,2	574 142	obrusná vrstva ACO 16 +,tl. 50 mm 4178 * 5,9 = 24650,2	225,65 Kč	5 562 317,63 Kč
					m2	2 506,8	56932	dosypání krajnice šterkodrt 100 mm 4178 * 0,6 = 2506,80	61,85 Kč	155 045,58 Kč
					ks	208,0	912 28	směrové sloupky z plast. hmot vč.odr.pás.	328,55 Kč	68 338,40 Kč
SO 101 celkem										
	vedlejší a ostatní náklady				KPL	1		DIO (viz samostatný rozpočet)		
						1		pamětní deska (plast imitace bronzu)	4 665,45 Kč	4 665,45 Kč
						1		billboard	9 856,55 Kč	9 856,55 Kč
vedlejší ostatní náklady celkem										

Modernizace silnice III/1555 Lomnice n.L.-Záblatí - hranice okresu ČB celkem	10 318 605,27 Kč
včetně DPH	12 485 512,38 Kč

Poznámka :

- 1) Uvedený rozsah prací je předpokládaný, fakturováno bude dle odsouhlaseného množství (nutno odsouhlasit a potvrdit TD ve stavebním deník a v předávacím protokolu)
- 2) Tloušťka obrusné vrstvy bude kontrolována přepočtem na množství spotřebované obalované drtě, s nulovou tolerancí.

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Specifikace DIO

Modernizace silnice III/1555 Lomnice n.L.-Záblatí - hranice okresu ČB

č. silnice	objekt	staničení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena
III/1555	DIO	0,400-4,578	4,178	5,9	Kč	1,00	2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objížďky (projednání s úřady popř. náhr. doprava)	6 571,05 Kč	6 571,05 Kč
					ks	4,00	914...	přelepení DZ vč. odlepení	131,45 Kč	525,80 Kč
					ks	36,00	914 122	dopravní značky zákł. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 4(A15)+4(A7a)+10(B20a)+4(B21a)+4(B26)+2(IS 11b)+8(IS 11c)=36	131,45 Kč	4 732,20 Kč
					ks	540,00	914122R	dopravní značky zákł. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem 36 * 15 dní = 540	19,70 Kč	10 638,00 Kč
					ks	2,00	914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	131,45 Kč	262,90 Kč
					ks	30,00	914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem 2 * 15 dní = 30	26,30 Kč	789,00 Kč
					ks	2,00	916 122	doprav světlo výstražná souprava 3 ks - montáž a demontáž	1 314,20 Kč	2 628,40 Kč
					ks	30,00	916122R	doprav světlo výstražná souprava 3 ks - nájem 2 * 15 dní = 30	197,10 Kč	5 913,00 Kč
					ks	20,00	916 222	dopravní kužel Z1 výš. 50 cm s fólií tř. 1 - montáž a	52,55 Kč	1 051,00 Kč
					ks	300,00	916222R	dopravní kužel Z1 výš. 50 cm s fólií tř. 1 - nájem 20 * 15 dní = 300	13,15 Kč	3 945,00 Kč
					ks	4,00	916 312	dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - montáž a demontáž	131,45 Kč	525,80 Kč
					ks	60,00	916312R	dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - nájem 4 * 15 dní = 60	19,70 Kč	1 182,00 Kč
DIO bez DPH celkem									38 764,15 Kč	

Poznámka :

- * Součástí dodávky dopravních značek je i příslušenství včetně sloupků a podstavců
- * Pronájem dopravního značení je počítán součtem použitých značek dle realizace jednotlivých stavebních objektů

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Podrobný popis akce (dělení na úseky, technologie, přehledná situace)

Modernizace silnice III/12854 Číměř-Dobrá Voda

JKSO - 822 komunikace - dle technické zprávy

č. silnice	objekt	staničení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena
III/12854	SO 101	0,400-2,325	1,925	5	m2	9 625,0	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 1925 * 5 = 9625	11,15 Kč	107 318,75 Kč
					m2	9 625,0	574 152	obrusná vrstva-ACO 16+,tl.60mm 1925 * 5 = 9625	266,35 Kč	2 563 618,75 Kč
					m2	1 155,0	56931	dosypání krajnice štěrkodrt' 50 mm 1925 * 0,6 = 1155,00	86,95 Kč	100 427,25 Kč
					ks	96,0	912 28	směrové sloupky z plast. hmot vč.odr.pás.	328,55 Kč	31 540,80 Kč
SO 101 celkem										
	vedlejší a ostatní náklady				KPL	1		DIO (viz samostatný rozpočet)		
						1		pamětní deska (plast imitace bronzu)	4 665,45 Kč	4 665,45 Kč
						1		billboard	9 856,55 Kč	9 856,55 Kč
vedlejší a ostatní náklady celkem										

Modernizace silnice III/12854 Číměř-Dobrá Voda celkem									2 817 427,55 Kč	
									včetně DPH	3 409 087,34 Kč

Poznámka :

- 1) Uvedený rozsah prací je předpokládáný, fakturováno bude dle odsouhlaseného množství (nutno odsouhlasit a potvrdit TD ve stavebním deník a v předávacím protokolu)
- 2) Tloušťka obrusné vrstvy bude kontrolována přepočtem na množství spotřebované obalované drtě, s nulovou tolerancí.

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Specifikace DIO

Modernizace silnice III/12854 Číměř-Dobrá Voda

č. silnice	objekt	staničení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena		
III/12854	DIO	0,400-2,325	1,925	5	Kč	1,00	2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objížďky (projednání s úřady popř. náhr. doprava)	6 571,05 Kč	6 571,05 Kč		
									1			
					ks	2,00	914...	přelepení DZ vč. odlepení	131,45 Kč	262,90 Kč		
									2			
					ks	36,00	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 6(A15)+6(A7a)+14(B20a)+6(B21a)+4(B26)+2(IS 11b)+8(IS 11c)=46	131,45 Kč	4 732,20 Kč		
					ks	230,00	914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem 46 * 5 dní = 230	19,70 Kč	4 531,00 Kč		
					ks	2,00	914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	131,45 Kč	262,90 Kč		
									2			
					ks	10,00	914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem 2 * 5 dní = 10	26,30 Kč	263,00 Kč		
					ks	20,00	916 222	dopravní kužel Z1 výš. 50 cm s fólií tř. 1 - montáž a demontáž	52,55 Kč	1 051,00 Kč		
									20			
					ks	100,00	916222R	dopravní kužel Z1 výš. 50 cm s fólií tř. 1 - nájem 20 * 5 dní = 100	13,15 Kč	1 315,00 Kč		
ks	6,00	916 312	dopravní zábrana Z2 s fólií tř. 1 - montáž a demontáž	131,45 Kč	788,70 Kč							
				6								
ks	30,00	916312R	dopravní zábrana Z2 s fólií tř. 1 - nájem 6 * 5 dní = 30	19,70 Kč	591,00 Kč							
ks	2,00	916 352	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - montáž a demontáž	131,45 Kč	262,90 Kč							
								2				
DIO bez DPH celkem									20 631,65 Kč			

Poznámka :

- * Součástí dodávky dopravních značek je i příslušenství včetně sloupků a podstavců
- * Pronájem dopravního značení je počítán součtem použitých značek dle realizace jednotlivých stavebních objektů

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Podrobný popis akce (dělení na úseky, technologie, přehledná situace)

Modernizace silnice III/1534, kř.II/1534 - Klikov zač.obce

JKSO - 822 komunikace - dle technické zprávy

č. silnice	objekt	staničení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena
III/1534	SO 101	8,606-13,526 začátek křII/153 - zač.obce Klikov	4,920	5,1	m2	25 092,0	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 4920 * 5,1 = 25092	11,15 Kč	279 775,80 Kč
					m2	25 584,0	574 132	ložná vrstva -ACO 11,tl.35mm, vyrovnání 4920 * 5,2 = 25584	159,45 Kč	4 079 368,80 Kč
					m2	25 092,0	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 4920 * 5,1 = 25092	11,15 Kč	279 775,80 Kč
					m2	25 092,0	574 142	obrusná vrstva-ACO 16+,tl.50mm 4920 * 5,1 = 25092	223,60 Kč	5 610 571,20 Kč
					m2	2 952,0	56 932	dosypání krajnice štěrkodrt' 100 mm 4920 * 0,6 = 2952,00	137,75 Kč	406 638,00 Kč
					ks	240,0	912 28	směrové sloupky z plast. hmot vč.odr.pás.	328,55 Kč	78 852,00 Kč
SO 101 celkem										
	vedlejší a ostatní náklady				KPL	1		DIO (viz samostatný rozpočet)		
						1		pamětní deska (plast imitace bronzu)		4 665,45 Kč
							1		billboard	
vedlejší a ostatní náklady celkem										

Modernizace silnice III/1534, kř.II/1534 - Klikov zač.obce celkem

10 749 503,60 Kč

včetně DPH

13 006 899,36 Kč

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Specifikace DIO

Modernizace silnice III/1534,kř.II/153,Klikov zač.obce

č. silnice	objekt	staničení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena	
III/1534	DIO	8,606-13,526	4,920	5,5	Kč	1,00	2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objízduky (projednání s úřady dopř. nábr. doprava)	1	6 571,05 Kč	6 571,05 Kč
					ks	8,00	914...	přelepění DZ vč. odlepení	8	131,45 Kč	1 051,60 Kč
					ks	36,00	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 6(A15)+6(A7a)+14(B20a)+6(B21a)+6(B26)+2(IS 11b)+14(IS 11c)=54		131,45 Kč	4 732,20 Kč
					ks	648,00	914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem 54 * 12 dní = 648		19,70 Kč	12 765,60 Kč
					ks	4,00	914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	4	131,45 Kč	525,80 Kč
					ks	48,00	914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem 4 * 12 dní = 48		26,30 Kč	1 262,40 Kč
					ks	2,00	916 122	doprav světlo výstražná souprava 3 ks - montáž a demontáž	2	1 314,20 Kč	2 628,40 Kč
					ks	24,00	916122R	doprav světlo výstražná souprava 3 ks - nájem 2 * 12 dní = 24		197,10 Kč	4 730,40 Kč
					ks	40,00	916 222	dopravní kužel Z1 výš. 50 cm s fólií tř. 1 - montáž a	40	52,55 Kč	2 102,00 Kč
					ks	480,00	916222R	dopravní kužel Z1 výš. 50 cm s fólií tř. 1 - nájem 40 * 12 dní = 480		13,15 Kč	6 312,00 Kč
					ks	8,00	916 312	dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - montáž a demontáž	8	131,45 Kč	1 051,60 Kč
					ks	96,00	916312R	dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - nájem 8 * 12 dní = 96		19,70 Kč	1 891,20 Kč
					ks	8,00	916 352	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - montáž a	8	131,45 Kč	1 051,60 Kč
					ks	96,00	916352R	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - nájem 8 * 12 dní = 96		19,70 Kč	1 891,20 Kč
DIO bez DPH celkem									48 567,05 Kč		

Poznámka :

- * Součástí dodávky dopravních značek je i příslušenství včetně sloupků a podstavců
- * Pronájem dopravního značení je počítán součtem použitých značek dle realizace jednotlivých stavebních objektů