



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Číslo smlouvy objednatele: **SDL/OREG/775/2014**

Číslo smlouvy zhotovitele: **4080079ZSL/D1**



**KUJCP018G4ZY**

### DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

#### I. Strany

**Objednatel:** Jihočeský kraj  
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:  
Mgr. Jiří Zimola, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:  
Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje,  
územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu  
Jihočeského kraje  
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn jednat:  
Mgr. Martin Ujhelyi, investiční technik odboru regionálního rozvoje,  
územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu  
Jihočeského kraje  
tel. č. 386720254

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněna:

**Správa a údržba silnic JČK**  
se sídlem: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice  
jediná osoba: Ing. Jan Štícha, ředitel SÚS JČK, tel. č. 387 021 010  
IČ: 70971641

Osoba vykonávající technický dozor na stavbě: Petr Nachtigal tel. č. 606 633836  
(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

**Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.**  
se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1  
kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 Č. Budějovice  
IČ: 45274924  
DIČ: CZ45274924  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1  
č.úctu: 1141380144/0100  
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Osoby oprávněné za zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:  
Ing. Zdeněk Novák, ředitel oblasti Čechy západ tel.č. 387 203 417

Odpovědný geodet: bude určen při předání staveniště.

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Ing. Jan Gucko tel.č. 731 601 641

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Zdeněk Slabý tel.č. 731 601 651

František Venuš tel.č. 731 601 643

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Milan Siman tel.č. 731 601 635

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 12. 12. 2014 se mění takto:

Článek IV. Cena za dílo, odstavec 1. nově zní:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla uvedeného v čl. II. Smlouvy cenu sjednanou, která je v souladu se změnovým listem č. 1 a činí:

Cena celkem bez DPH	23 190 641,18 Kč
---------------------	------------------

DPH 21 %	4 870 034,65 Kč
----------	-----------------


<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>28 060 675,83 Kč</b>
-------------------------------	-------------------------

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č.1 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

Smluvní strany se vzájemně dohodly na znění tohoto dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo v celém rozsahu.

Tento dodatek č. 1 je platný a účinný dnem podpisu dodatku smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Na důkaz souhlasu s dohodou a svobodné vůle obou smluvních stran připojují vlastnoruční podpisy jejich oprávněné osoby.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen usnesením Rady Jihočeského kraje č. 646/2015/RR-65 dne 11. 06. 2015

Příloha – změnový list č. 1

15 -06- 2015


V Českých Budějovicích dne .....


za objednatele:


11 -06- 2015

V Českých Budějovicích dne .....

za zhotovitele:

  
.....  
Mgr. Jiří Zimola  
hejtman Jihočeského kraje

  
.....  
Ing. Zdeněk Novák  
ředitel oblasti Čechy západ  
EUROVIA CS, a.s.



P.

## Část 1 - České Budějovice (P7)

Nabídková cena <b>23 455 827,18</b> Kč bez DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Započtení víceprací a méněprací (bez DPH)	% navýšení víceprací
Modernizace regionální silniční sítě silnice III/02225 kř.I/20 - Vihlavy - Malé Chrástany - kř.II/145	0	11240	11240	
Modernizace regionální silniční sítě silnice II/156 Trhé Sviny - Údolí u Nových Hradů	-354546	9390	-345156	
Modernizace regionální silniční sítě silnice III/10579 Olešník	-900	69630	68730	
<b>Celkem</b>	<b>355446</b>	<b>90260</b>	<b>-265186</b>	<b>-1,13%</b>

<b>Cena díla vč. všech změnových listů</b>	<b>23 190 641,18 Kč bez DPH</b>	<b>28 060 675,83 Kč s DPH</b>
--	---------------------------------	-------------------------------


## Změnový list - část 1

### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

<b>Název projektu:</b> <i>Modernizace komunikací II.a III.třídy (P7) část1okr. České Budějovice</i>				<b>Registrační číslo projektu:</b>		
<b>Číslo a název objektu:</b> <i>Modernizace regionální silniční sítě silnice III/02225 Vlhavy - Malé Chrástřany</i>						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
1.		2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objížďky (projednání s úřady popř. náhr. doprava)	<b>skutečnost</b>	<b>Dopravní značení osazeno dle Rozhodnutí čj. ODSH/1927/2015/Lu</b>	
2.		914...	přelepení DZ vč. odlepení			
3.		914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž			
4.		914 122R	DZ zákl.vel. ocel folie- nájem			
5.		914 422	DZ 100*150cm folie tř.1 - montáž a demontáž			
6.		914422R	DZ 100*150cm. ocel folie- nájem			
7.		914 432	DZ zvýrazněná - montáž a demontáž			
8.		914432R	DZ zvýrazněná - nájem			
9.		916 312	dopr.zábrana Z2-montáž a demontáž			
10.		916 312R	dopr.zábrana Z2-nájem			
11.		916 352	916 352 - dopr.zábrana Z4-montáž a demontáž			
12.		916 352R	916 352R - dopr.zábrana Z4-nájem			

\* může být doloženo na samostatném listu

## Změnový list - část 2



### Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II.a III.třídy (P7) část1okr.České Budějovice					Registrační číslo projektu:						
Číslo a název objektu: <b>Modernizace regionální silniční sítě silnice III/02225 Vihavy - Malé Chrášťany</b>											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	MJ	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč bez DPH	celk.cena ve smlouvě Kč bez DPH	celk.cena po změně Kč bez DPH	rozdíl celk. ceny Kč bez DPH
1.			2 710 - Pomocné práce zřiz..	ks	1	1,00	0,00	47 890,00	47 890,00	47 890,00	0,00
2.			914 ... - přelepení DZ	ks	6	0,00	-6,00	100,00	600,00	0,00	-600,00
3.			914 122 - DZ zákl.vel. ocel folie tř.1 - montáž a demontáž	ks	31	108,00	77,00	150,00	4 650,00	16 200,00	11 550,00
4.			914 122R . DZ zákl.vel.ocel folie- nájem	ks	124	632,00	508,00	15,00	1 860,00	9 480,00	7 620,00
5.			914 422 - DZ 100*150cm folie tř.1 - montáž a demontáž	ks	8	35,00	27,00	150,00	1 200,00	5 250,00	4 050,00
6.			914 422R . DZ 100*150cm.ocel folie- nájem	ks	128	236,00	108,00	20,00	2 560,00	4 720,00	2 160,00
7.			914 432 - DZ zvýrazněná - montáž a demontáž	ks	16	0,00	-16,00	150,00	2 400,00	0,00	-2 400,00
8.			914 432R . DZ 100*150cm.ocel folie- nájem	ks	16	0,00	-16,00	40,00	640,00	0,00	-640,00
15.			916 312 - dopr.zábrana Z2- montáž a demontáž	ks	4	6,00	2,00	150,00	600,00	900,00	300,00
16.			916 312R - dopr.zábrana Z2- nájem	ks	40	120,00	80,00	15,00	600,00	1 800,00	1 200,00
17.			916 352 - dopr.zábrana Z4- montáž a demontáž	ks	60	0,00	-60,00	150,00	9 000,00	0,00	-9 000,00
18.			916 352R - dopr.zábrana Z4- nájem	ks	200	0,00	-200,00	15,00	3 000,00	0,00	-3 000,00
<b>Rozdíl oprotí SoD celkem Kč:</b>										<b>11 240,00</b>	

#### Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Slabý Zdeněk		24-04-2015

#### Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
Nachtigal Petr		24-04-2015
projektant/AD		
zadavatel/objednatel		
HGD. MADJW UJHELYI		24-04-2015
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:

**SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ**

Stavba : Modernizace reg.sil. sítě sil.III/02225 Vihavy - Malé Chrástany

Objekt : DIO - SO 101 / úplná uzavírka

km 0,240-1,307

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet MJ	Jedn.cena	Celkem
	914122	<b>Dopravní značky</b>				
		A 15 - Práce na silnici	ks	1,00	150,00	150,00
		B 1 - zákaz vjezdu všech vozidel	ks	2,00	150,00	300,00
		B 20a - Nejvyšší dovolená rychlost (30)	ks	1,00	150,00	150,00
		B 24a(b) - zákaz odbočení	ks	2,00	150,00	300,00
		E3a - vzdálenost	ks	4,00	150,00	600,00
		E7b - směr šipka	ks	4,00	150,00	600,00
		E 13 - dodatková tabulka	ks	6,00	150,00	900,00
		IP 10a - slepá komunikace	ks	4,00	150,00	600,00
		IS 11 a - označení objízdné trasy / info deska /	ks	2,00	150,00	300,00
		IS 11 b(c) - označení objízdné trasy	ks	12,00	150,00	1 800,00
		IP22 - návěst před křižovatkou	ks	10,00	150,00	1 500,00
		Z 2 - vodorovná zábrana	ks	2,00	150,00	300,00
		<b>Dopravní značky celkem</b>				<b>7 500,00</b>
	914122R	<b>Dopravní značky - nájem ( 2.4.2015 - 9.4.2015)</b>				
		DZ nájem / 8 dnů * 38 DZ /	ks	304,00	15,00	4 560,00
		DZ nájem / 8 dnů * 12 DZ /	ks	96,00	20,00	1 920,00
		<b>Dopravní značky - nájem celkem</b>				<b>6 480,00</b>
	2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objížďky (projednání s úřady popř. náhr. doprava)		1,00	47 890,00	<b>47 890,00</b>
		<b>úsek č.1 celkem</b>				<b>61 870,00</b>

## SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba : Modernizace reg.sil. sítě sil.III/02225 Vihavy - Malé Chrášťany

Objekt : DIO - SO 102-103 / úplná uzavírka

km 1,885-2,760

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet MJ	Jedn.cena	Celkem
	914122	<b>Dopravní značky</b>				
		A 15 - Práce na silnici	ks	2,00	150,00	300,00
		B 1 - zákaz vjezdu všech vozidel	ks	2,00	150,00	300,00
		B 20a - Nejvyšší dovolená rychlost (30)	ks	2,00	150,00	300,00
		E3a - vzdálenost	ks	3,00	150,00	450,00
		E3a - vzdálenost	ks	3,00	150,00	450,00
		E7b - směr šipka	ks	4,00	150,00	600,00
		E 13 - dodatková tabulka	ks	4,00	150,00	600,00
		IP 10a - slepá komunikace	ks	3,00	150,00	450,00
		IP 10a - slepá komunikace	ks	3,00	150,00	450,00
		IS 11 a - označení objízdné trasy / info deska /	ks	2,00	150,00	300,00
		IS 11 b(c) - označení objízdné trasy	ks	12,00	150,00	1 800,00
		IP22 - návěst před křižovatkou	ks	9,00	150,00	1 350,00
		Z 2 - vodorovná zábrana	ks	2,00	150,00	300,00
		<b>Dopravní značky celkem</b>				<b>7 650,00</b>
	914122R	<b>Dopravní značky - nájem ( 10.4.2015 - 13.4.2015)</b>				
		DZ nájem / 4 dnů * 40 DZ /	ks	160,00	15,00	2 400,00
		DZ nájem / 4 dnů * 11 DZ /	ks	44,00	20,00	880,00
		<b>Dopravní značky - nájem celkem</b>				<b>3 280,00</b>
	2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objížďky (projednání s úřady popř. náhr. doprava)			vykázáno v úseku č.1	
		<b>úsek č.2 celkem</b>				<b>10 930,00</b>



## SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ


Stavba : Modernizace reg.sil. sítě sil.III/02225 Vihavy - Malé Chrášťany

Objekt : DIO - SO 104 - 105 / úplná uzavírka

km 2,760 -4,180

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet MJ	Jedn.cena	Celkem
	914122	<b>Dopravní značky</b>				
		A 15 - Práce na silnici	ks	1,00	150,00	150,00
		B 1 - zákaz vjezdu všech vozidel	ks	2,00	150,00	300,00
		B 20a - Nejvyšší dovolená rychlost (30)	ks	1,00	150,00	150,00
		B 24a(b) - zákaz odbočení	ks	2,00	150,00	300,00
		E3a - vzdálenost	ks	4,00	150,00	600,00
		E7b - směr šipka	ks	4,00	150,00	600,00
		E 13 - dodatková tabulka	ks	6,00	150,00	900,00
		IP 10a - slepá komunikace	ks	4,00	150,00	600,00
		IS 11 a - označení objížděné trasy / info deska /	ks	2,00	150,00	300,00
		IS 11 b(c) - označení objížděné trasy	ks	10,00	150,00	1 500,00
		IP22 - návěst před křižovatkou	ks	10,00	150,00	1 500,00
		Z 2 - vodorovná zábrana	ks	2,00	150,00	300,00
				36,00		
		<b>Dopravní značky celkem</b>				<b>7 200,00</b>
	914122R	<b>Dopravní značky - nájem (14.4.2015 - 21.4.2015)</b>				
		DZ nájem / 8 dnů * 36 DZ /	ks	288,00	15,00	4 320,00
		DZ nájem / 8 dnů * 12 DZ /	ks	96,00	20,00	1 920,00
		<b>Dopravní značky - nájem celkem</b>				<b>6 240,00</b>
	2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objížďky (projednání s úřady popř. náhr. doprava)			vykázáno v úseku č.1	
		<b>úsek č.3 celkem</b>				<b>13 440,00</b>

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Specifikace DIO



**Modernizace regionální silniční sítě silnice III/02225 kř.I/20 - Vihlavy - Malé Chrášťany - kř.II/145**

č. silnice	objekt	staničení a popis úseku (km)	délka (km)	MJ	dle SOD				skutečnost - ZL		
					množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena	množství	celková cena
III/02225	DIO	0,240 - 1,307 kř. I/20 - Vihlavy 1,885 - 2,254 Vihlavy - Malé Chrášťany 2,480 - 2,760 Vihlavy - Malé Chrášťany 2,760 - 3,000 Malé Chrášťany 3,000 - 4,180 Malé Chrášťany-	1,067	Kč	1,00	2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objížďky (projednání s úřady)	47 890,00 Kč	47 890,00 Kč	1,00	47 890,00 Kč
			0,280	ks	6,00	914...	přeplepení DZ vč. odlepení	100,00 Kč	600,00 Kč		0,00 Kč
			0,240	ks	31,00	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	150,00 Kč	4 650,00 Kč	108,00	16 200,00 Kč
			1,180	ks	124,00	914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem	15,00 Kč	1 860,00 Kč	632,00	9 480,00 Kč
				ks	8,00	914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	150,00 Kč	1 200,00 Kč	35,00	5 250,00 Kč
				ks	128,00	914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem	20,00 Kč	2 560,00 Kč	236,00	4 720,00 Kč
				ks	16,00	914 432	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění) - montáž a demontáž	150,00 Kč	2 400,00 Kč		0,00 Kč
				ks	16,00	914432R	dopravní značky zákl. velikost ocel folie tř. 2 (zvýraznění) -nájem	40,00 Kč	640,00 Kč		0,00 Kč
				ks	4,00	916 312	dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - montáž a demontáž	150,00 Kč	600,00 Kč	6,00	900,00 Kč
				ks	40,00	916312R	dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - nájem	15,00 Kč	600,00 Kč	120,00	1 800,00 Kč
				ks	60,00	916 352	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - montáž a demontáž	150,00 Kč	9 000,00 Kč		0,00 Kč
				ks	200,00	916352R	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - nájem	15,00 Kč	3 000,00 Kč		0,00 Kč
			<b>DIO bez DPH celkem</b>								<b>75 000,00 Kč</b>

### Změnový list č.1 - část 1

#### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD


Název projektu: <b>Modernizace komunikací II.a III.třídy (P7) část 1 okr.Č. Budějovice</b>				Registrační číslo projektu:		
Číslo a název objektu: <b>Modernizace regionální silniční sítě silnice II/156 Trhové Sviny - Údolí u Nových Hradů</b>						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
		572 214	spoj.postřik z modifikované emulze do 0,5 kg/m <sup>2</sup>	s k u t e č n o s t  -  m n o ž s t v í	SO 101 - úsek zkrácen dle požadavku SÚS JČK	
		574 231	obrus.vrstva SMA 11+,tl.40mm			
		574 154	ložná vrstva ACL 22S, tl. 60 mm			
		56 961	zpev.krajnice z rec.mater.,tl.do 50mm,š=0,5m			
		91 511	VDZ barvou hlaké (vodící a středová čára 125 mm s balotinou - zřízení)			

\* může být doloženo na samostatném listu

## Změnový list č.1 - část 2



### Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD



<b>Název projektu:</b> Modernizace komunikací II.a III.třídy (P7) část 1 okr.Č. Budějovice					<b>Registrační číslo projektu:</b>							
<b>Číslo a název objektu:</b> Modernizace regionální silniční sítě silnice II/156 Trhové sviny - Údolí u N.Hradů												
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	kód položky	popis položky	MJ	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč bez DPH	celk.cena ve smlouvě bez DPH	celk.cena po změně Kč bez DPH	rozdíl celk. ceny Kč bez DPH
1.			572 214	spoj.postřik z modifikované emulze do 0,5 kg/m2	m2	14 840,00	13 580,00	-1 260,00	10,60	157 304,00	143 948,00	13 356,00
2.			574 231	obrus.vrstva SMA 11+,tl.40mm	m2	7 420,00	6 790,00	-630,00	236,00	1 751 120,00	1 602 440,00	148 680,00
3.			574 154	ložná vrstva ACL 22S, tl. 60 mm	m2	7 420,00	6 790,00	-630,00	289,00	2 144 380,00	1 962 310,00	182 070,00
4.			56 961	zpev.krajnice z rec.mater.,tl.do 50mm,š=0,5m	m2	1 060,00	970,00	-90,00	89,00	94 340,00	86 330,00	8 010,00
5.			91 511	VDZ barvou hlaké (vodící a stíředová čára 125 mm s balotinou - zřízení)	m	3 180,00	2 910,00	-270,00	9,00	28 620,00	26 190,00	2 430,00
<b>Rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>											<b>-354 546,00</b>	

**Zhotovitel/dodavatel:**


jméno	podpis	datum
Slabý Zdeněk		24-04-2015

**Schválil:**

Inženýr stavby/TDI	podpis	datum
Nachtigal Petr		24-04-2015
projektant/AD		
Nachtigal Petr		24-04-2015
zadavatel/objednatel		
Mgr. Martin Ujhelý		24-04-2015
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Podrobný popis akce (dělení na úseky, technologie, přehledná situace)

Modernizace regionální sítě silnice II/156 Trhové Sviny - Údolí u Nových Hrad



č. silnice	objekt	staničení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství / TJ)	jednotková cena	celková cena	ZL č.1					
											množství	celková cena				
II/156	SO 101	22,043 - 23,403 22,133 - 23,103 Trhové Sviny - Rejta p.p.č. 3898/1, 3898/11 p.p.č. 3923/30, 3898/12 p.p.č. 3898/16, 3898/13 KU Trhové Sviny	4,060 0,970	7	m2	14 840,0	572 214	spoj.postřik z modifikované emulze do 0,5 kg/m2 1060*7*2=14840	10,60 Kč	157 304,00 Kč	-1 260,00	-13 356,00 Kč				
					m2	607,0	572 213	spojovací postřik z emulze do 0,5 kg/m2 116*2+75*4+25*3=607	8,30 Kč	5 038,10 Kč		0,00 Kč				
					m2	607,0	572 224	spoj.postřik z modifikované emulze do 1,0 kg/m2 (geokompozit) 116*2+75*4+25*3=607	11,60 Kč	7 041,20 Kč		0,00 Kč				
					m2	7 420,0	574 231	obrus.vrstva SMA 11+, tl.40mm 1060*7=7420	236,00 Kč	1 751 120,00 Kč	-630,00	-148 680,00 Kč				
					m2	7 420,0	574 154	ložná vrstva ACL 22S, tl. 60 mm 1060*7=7420	289,00 Kč	2 144 380,00 Kč	-630,00	-182 070,00 Kč				
					m2	607,0		geokompozit (např. typu TENSAR AR-G, pevnost v tahu min. 50 kN) 116*2+75*4+25*3=607	45,00 Kč	27 315,00 Kč		0,00 Kč				
					m2	116,0		proférování trhliny a zalití pružnou zálivkovou hmotou dle TP 115 13*7+25=116	160,00 Kč	18 560,00 Kč		0,00 Kč				
					t	29,1	577 411	vrstvy pro obnovu a opravu z asf. betonu I. tř. tl. 20 mm (vyrovnaní profilu pod geokompozit) (116*2+75*4+25*3)*0,02*2,4=29,136	1 590,00 Kč	46 326,24 Kč		0,00 Kč				
					m3	371,0	113 723	frézování voz.asf.-odvoz do 3km, tl.50mm 1060*7*0,05=371	715,00 Kč	265 265,00 Kč		0,00 Kč				
					m3	12,1	113 723	frézování voz.asf.-odvoz do 3km, tl.20mm (pod geokompozit) (116*2+75*4+25*3)*0,02=12,14	715,00 Kč	8 680,10 Kč		0,00 Kč				
					m	7,0	91 911	řezání asf. krytu tl. do 50mm 7	30,00 Kč	210,00 Kč		0,00 Kč				
					m2	1 060,0	56 961	zpev.krajnice z rec.mater., tl.do 50mm, š=0,5m 1060*0,5*2*1060	89,00 Kč	94 340,00 Kč	-90,00	-8 010,00 Kč				
					m	3 180,0	91 511	VDZ barvou hlaké (vodící a středová čára 125 mm s balotinou - zřízení) 1060*3=3180	9,00 Kč	28 620,00 Kč	-270,00	-2 430,00 Kč				
					<b>SO 101 celkem</b>									<b>4 554 199,64 Kč</b>		<b>-354 546,00 Kč</b>
					II/156	SO 102	23,103 - 23,813 Rejta p.p.č. 3898/13, 3898/2 KU Trhové Sviny	0,710	0 - 11	m2	10 543,0	572 214	spoj.postřik z modifikované emulze do 0,5 kg/m2 710*7*2+67*4,5*2=10543	10,60 Kč	111 755,80 Kč	
m2	5 271,5	574 231	obrus.vrstva SMA 11+, tl.40mm 710*7+67*4,5=5271,5	236,00 Kč						1 244 074,00 Kč		0,00 Kč				
m2	5 271,5	574 154	ložná vrstva ACL 22S, tl. 60 mm 710*7+67*4,5=5271,5	289,00 Kč						1 523 463,50 Kč		0,00 Kč				
m3	527,2	113 724	frézování voz.asf.-odvoz do 5km, tl.100mm (710*7+67*4,5)*0,1=527,15	715,00 Kč						376 912,25 Kč		0,00 Kč				
m	7,0	91 911	řezání asf. krytu tl. do 50mm 7	30,00 Kč						210,00 Kč		0,00 Kč				
ks	2,0	899 22	výšková úprava mříži 2	1 270,00 Kč						2 540,00 Kč		0,00 Kč				
ks	2,0	91 511	VDZ barvou hladké V 11a (autobusová zastávka žlutá barva - zřízení) 2	4 500,00 Kč						9 000,00 Kč		0,00 Kč				
m	134,0	91 511	VDZ barvou hlaké (vodící čára 250 mm s balotinou - zřízení) 67*2=134	18,00 Kč						2 412,00 Kč		0,00 Kč				
m	1 996,0	91 511	VDZ barvou hlaké (vodící a středová čára 125 mm s balotinou - zřízení) 643*2+710=1996	9,00 Kč						17 964,00 Kč		0,00 Kč				
<b>SO 102 celkem</b>										<b>3 288 331,55 Kč</b>		<b>0,00 Kč</b>				

II/156	SO 103	31,922 - 32,560 Hlinov - Údolí u Nových Hradů p.p.č. 1432/1 KU Údolí u Nových Hradů p.p.č. 992/3	0,638	6,1	m2	3 891,8	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 638*6,1=3891,8	8,30 Kč	32 301,94 Kč	0,00 Kč
					m2	3 891,8	572 113	Infiltrační postřik z emulze do 0,5 kg/m2 638*6,1=3891,8	9,50 Kč	36 972,10 Kč	0,00 Kč
					m2	3 891,8	574 131	obrus.vrstva ACO 11+, tl.40mm 638*6,1=3891,8	178,00 Kč	692 740,40 Kč	0,00 Kč
					m2	3 891,8	574 151	ložná vrstva ACL 22+, tl. 60 mm 638*6,1=3891,8	274,00 Kč	1 066 353,20 Kč	0,00 Kč
					m2	3 891,8	567 544	obnova a opr. recykl. s reprof. za strudena cem. a asf. do 200 mm 638*6,1=3891,8	325,00 Kč	1 264 835,00 Kč	0,00 Kč
					m2	382,8	56 962	zpev.krajnice z rec.mater., tl.do 100mm, š=0,3m 638*0,3*2=382,8	177,00 Kč	67 755,60 Kč	0,00 Kč
					m	1 276,0	91 511	VDZ barvou hřáké (vodící čára 125 mm s balotinou - zřízení) 638*2=1276	9,00 Kč	11 484,00 Kč	0,00 Kč
					<b>SO 103 celkem</b>						
II/156	SO 104	doplňující údaje	KPL	1		DIQ ( pronájem, montáž a demontáž )	85 000 Kč	85 000,00 Kč	0,00 Kč		
			KPL	1		plaketa	10 000 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč		
			KPL	1		billboard	20 000 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč		
<b>SO 104 celkem</b>									<b>115 000,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	

**Modernizace regionální sítě silnice II/156 Trhé Sviny - Údolí u Nových Hradů**

**11 129 973,43 Kč**

**-354 546,00 Kč**

**včetně DPH 13 467 267,85 Kč**

**-429 000,66 Kč**

## Změnový list č.2 - část 1

### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD


<b>Název projektu:</b> <i>Modernizace komunikací II.a III.třídy (P7) část1okr. České Budějovice</i>				<b>Registrační číslo projektu:</b>		
<b>Číslo a název objektu:</b> <i>Modernizace regionální silniční sítě silnice II/156 Trhové Sviny - Údolí u N.Hradů</i>						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
1.		2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objížďky	<b>skutečnost</b>	<i>Dopravní značení osazeno dle Rozhodnutí čj. ODSH/027/15/Č-II/156 a čj. ODSH/026/15/Č-II/156</i>	
2.		914...	přelepení DZ vč. odlepení			
3.		914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž			
4.		914 122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - nájem			
5.		914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž			
6.		914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - nájem			
7.		914 432	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 + E3a) - montáž a demontáž			
8.		914432R	dopravní značky zákl. velikost ocel folie tř. 2 (zvýraznění A15 +E 3a) -nájem			
9.		916 122	doprav světlo výstražná souprava 3 ks - montáž a demontáž			
10.		916 122R	doprav světlo výstražná souprava 3 ks - nájem			
11.		916 152	semaf.souprava - montáž a demontáž			
12.		916 152R	semaf. souprava - nájem			
13.		916 222	dopravní kužel Z1 výš. 50 cm - montáž a demontáž			
14.		916 222R	dopravní kužel Z1 výš. 50 cm - nájem			
15.		916 312	dopravní zábrana Z2 - montáž a demontáž			
16.		916 312R	dopravní zábrana Z2 - nájem			
17.		916 352	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - montáž a demontáž			
18.		916 352R	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - nájem			
19.			řízení provozu proškolenými pracovníky			

\* může být doloženo na samostatném listu

## Změnový list č.2 - část 2



### Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD



Název projektu: **Modernizace komunikací II.a III.třídy (P7) část1okr.České Budějovice**      Registrační číslo projektu:

Číslo a název objektu: **Modernizace regionální silniční sítě silnice II/156 Trhové Sviny - Údolí u N.Hradů**

poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	kód položky	popis položky	MJ	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč bez DPH	celk.cena ve smlouvě Kč bez DPH	celk.cena po změně Kč bez DPH	rozdíl celk. ceny Kč bez DPH
1.			2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objížďky	ks	1	1,00	0,00	26 880,00	26 880,00	26 880,00	0,00
2.			914...	přelepení DZ vč. odlepení	ks	8	6,00	-2,00	100,00	800,00	600,00	-200,00
3.			914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	ks	72	47,00	-25,00	150,00	10 800,00	7 050,00	-3 750,00
4.			914 122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem	ks	720	396,00	-324,00	15,00	10 800,00	5 940,00	-4 860,00
5.			914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	ks	4	12,00	8,00	150,00	600,00	1 800,00	1 200,00
6.			914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem	ks	36	96,00	60,00	20,00	720,00	1 920,00	1 200,00
7.			914 432	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 + E3a) - montáž a demontáž	ks	6	2,00	-4,00	150,00	900,00	300,00	-600,00
8.			914432R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 +E 3a) - nájem	ks	54	24,00	-30,00	40,00	2 160,00	960,00	-1 200,00
9.			916 122	doprav světlo výstražná souprava 3 ks - montáž a demontáž	ks	2	0,00	-2,00	1 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00
10.			916 122R	doprav světlo výstražná souprava 3 ks - nájem	ks	18	0,00	-18,00	150,00	2 700,00	0,00	-2 700,00
11.			916 152	semaf.souprava - montáž a demontáž	ks	2	0,00	-2,00	1 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00
12.			916 152R	semaf. souprava - nájem	ks	20	0,00	-20,00	200,00	4 000,00	0,00	-4 000,00
13.			916 222	dopravní kužel Z1 výš. 50 cm - montáž a demontáž	ks	60	10,00	-50,00	40,00	2 400,00	400,00	-2 000,00
14.			916 222R	dopravní kužel Z1 výš. 50 cm - nájem	ks	120	120,00	0,00	10,00	1 200,00	1 200,00	0,00
15.			916 312	dopravní zábrana Z2 - montáž a demontáž	ks	4	3,00	-1,00	150,00	600,00	450,00	-150,00
16.			916 312R	dopravní zábrana Z2 - nájem	ks	36	60,00	24,00	15,00	540,00	900,00	360,00
17.			916 352	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - montáž a demontáž	ks	53	3,00	-50,00	150,00	7 950,00	450,00	-7 500,00
18.			916 352R	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - nájem	ks	530	36,00	-494,00	15,00	7 950,00	540,00	-7 410,00
19.				řízení provozu proškolenými pracovníky	hod	0	200	200	225	0,00	45 000,00	45 000,00
<b>Rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>											<b>9 390,00</b>	

#### Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Slabý Zdeněk		24-04-2015

#### Schválil:

Inženýr stavby/TDI		24-04-2015
Nachtigal Petr		
projektant/AD		
zadavatel/objednatel		24-04-2015
Mgr. MARTIN UJHELÝ		
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:



**Modernizace regionální silniční sítě silnice II/156 Trhové Sviny - Údolí u Nových Hradů**

č. silnice	objekt	staničení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	dle SOD					ZL č.2			
						množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena	množství	celková cena		
II/156	DIO	22,043 - 23,103 Trhové Sviny - Rejta 23,103 - 23,813 Rejta 31,922 - 32,560  Hlinov - Údolí u Nových Hradů	1,060	7	Kč	1,00	2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objížďky (projednání s úřady popř. náhr. doprava)	26 880,00 Kč	26 880,00 Kč	1,00	26 880,00 Kč		
			0,710	7,0 - 11,5	ks	8,00	914...	přešlepení DZ vč. odlepení	100,00 Kč	800,00 Kč	6,00	600,00 Kč		
			0,638	6,1	ks	72,00	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	150,00 Kč	10 800,00 Kč	47,00	7 050,00 Kč		
					ks	720,00	914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem 72*10 dní=720	15,00 Kč	10 800,00 Kč	396,00	5 940,00 Kč		
					ks	4,00	914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	150,00 Kč	600,00 Kč	12,00	1 800,00 Kč		
					ks	36,00	914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem 4*9 dní=36	20,00 Kč	720,00 Kč	96,00	1 920,00 Kč		
					ks	6,00	914 432	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 + E3a) - montáž a demontáž	150,00 Kč	900,00 Kč	2,00	300,00 Kč		
					ks	54,00	914432R	dopravní značky zákl. velikost ocel folie tř. 2 (zvýraznění A15 +E 3a) -nájem 6*9 dní=54	40,00 Kč	2 160,00 Kč	24,00	960,00 Kč		
					ks	2,00	916 122	doprav světlo výstražná souprava 3 ks - montáž a demontáž	1 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč		
					ks	18,00	916122R	doprav světlo výstražná souprava 3 ks - nájem 2*9 dní=18	150,00 Kč	2 700,00 Kč	0,00	0,00 Kč		
					ks	2,00	916 152	semaforová přenosná souprava - montáž a demontáž	1 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč		
					ks	20,00	916152R	semaforová přenosná souprava - nájem 2*10 dní=20	200,00 Kč	4 000,00 Kč	0,00	0,00 Kč		
					ks	60,00	916 222	dopravní kužel Z1 výš. 50 cm s fólií tř. 1 - montáž a demontáž	40,00 Kč	2 400,00 Kč	10,00	400,00 Kč		
					ks	120,00	916222R	dopravní kužel Z1 výš. 50 cm s fólií tř. 1 - nájem 60*2=120	10,00 Kč	1 200,00 Kč	120,00	1 200,00 Kč		
					ks	4,00	916 312	dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - montáž a demontáž	150,00 Kč	600,00 Kč	3,00	450,00 Kč		
					ks	36,00	916312R	dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - nájem 4*9 dní=36	15,00 Kč	540,00 Kč	60,00	900,00 Kč		
					ks	53,00	916 352	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - montáž a demontáž	150,00 Kč	7 950,00 Kč	3,00	450,00 Kč		
					ks	530,00	916352R	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - nájem 53*10 dní=530	15,00 Kč	7 950,00 Kč	36,00	540,00 Kč		
					hod	0,00		řízení dopravy proškolenými pracovníky	225,00 Kč	0,00 Kč	200,00	45 000,00 Kč		
			<b>DIO bez DPH celkem</b>									<b>85 000,00 Kč</b>		<b>94 390,00 Kč</b>

**SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ**

Stavba : Modernizace reg.sil. sítě sil.II/156 Trhové Sviny - Rejta

Objekt : DIO - SO 101 + SO 102/ částečná uzavírka

km 22,043 - 23,813

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet MJ	Jedn.cena	Celkem
914122	<b>Dopravní značky</b>					
	A 15 - Práce na silnici		ks	2,00	150,00	300,00
	A 15 + E3a Práce na silnici zvýrazněná		ks	2,00	150,00	300,00
	B 20a - Nejvyšší dovolená rychlost (30)		ks	2,00	150,00	300,00
	B 20a - Nejvyšší dovolená rychlost (50)		ks	2,00	150,00	300,00
	B 20a - Nejvyšší dovolená rychlost (70)		ks	2,00	150,00	300,00
	B 21a - zákaz předjíždění		ks	2,00	150,00	300,00
	B26 - konec zákazů		ks	2,00	150,00	300,00
	C4b - přikázaný směr jízdy		ks	1,00	150,00	150,00
	Z1 - dopravní kužel		ks	10,00	40,00	400,00
	Z2 - zábrana vodorovná		ks	1,00	150,00	150,00
	Z4 - směrová deska oboustranná		ks	3,00	150,00	450,00
				13,00		
	<b>Dopravní značky celkem</b>					<b>3 250,00</b>
914122R	<b>Dopravní značky - nájem ( 21.4.2015 -2.5.2015)</b>					
	DZ nájem / 12 dnů * 10 DZ /		ks	120,00	10,00	1 200,00
	DZ nájem / 12 dnů * 17 DZ /		ks	204,00	15,00	3 060,00
	DZ nájem / 12 dnů * 2 DZ /		ks	24,00	40,00	960,00
	<b>Dopravní značky - nájem celkem</b>					<b>5 220,00</b>
	<b>Řízení dopravy</b>					
21.4.2015	2 zaměstnanci 7,00 - 17,00 (10,00)	frézování vozovky	hod	20,00	225,00	4 500,00
22.4.2015	2 zaměstnanci 7,00 - 17,00 (10,00)	frézování vozovky	hod	20,00	225,00	4 500,00
23.4.2015	2 zaměstnanci 7,00 - 17,00 (10,00)	frézování vozovky	hod	20,00	225,00	4 500,00
	2 zaměstnanci 7,00 - 17,00 (10,00)	pokládka asfalt.krytu	hod	20,00	225,00	4 500,00
24.4.2015	2 zaměstnanci 7,00 - 17,00 (10,00)	frézování vozovky	hod	20,00	225,00	4 500,00
	2 zaměstnanci 7,00 - 17,00 (10,00)	pokládka asfalt.krytu	hod	20,00	225,00	4 500,00
25.4.2015	2 zaměstnanci 7,00 - 17,00 (10,00)	pokládka asfalt.krytu	hod	20,00	225,00	4 500,00
28.4.2015	2 zaměstnanci 7,00 - 17,00 (10,00)	pokládka asfalt.krytu	hod	20,00	225,00	4 500,00
29.4.2015	2 zaměstnanci 7,00 - 17,00 (10,00)	pokládka asfalt.krytu	hod	20,00	225,00	4 500,00
30.4.2015	2 zaměstnanci 7,00 - 17,00 (10,00)	pokládka asfalt.krytu	hod	20,00	225,00	4 500,00
				200,00		
	<b>Řízení dopravy celkem</b>					<b>45 000,00</b>
2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objížďky (projednání s úřady popř. náhr. doprava)					<i>vykázáno na úseku č.2 - náhradní doprava</i>
	<b>úsek č.1 celkem</b>					<b>53 470,00</b>

**SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ**

Stavba : Modernizace reg.sil. sítě sil.II/156 Rejta - Údolí u N.Hradů

 Objekt : DIO - SO 103 / *úplná uzavírka*

km 31,922 - 32,560

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet MJ	Jedn.cena	Celkem
914122		<b>Dopravní značky</b>				
		A 15 - Práce na silnici	ks	2,00	150,00	300,00
		B 1 - zákaz vjezdu všech vozidel	ks	2,00	150,00	300,00
		B 20a - Nejvyšší dovolená rychlost (30)	ks	2,00	150,00	300,00
		B 20a - Nejvyšší dovolená rychlost (50)	ks	1,00	150,00	150,00
		B 20a - Nejvyšší dovolená rychlost (70)	ks	1,00	150,00	150,00
		B 21a - Zákaz předjíždění	ks	1,00	150,00	150,00
		E3a - vzdálenost	ks	5,00	150,00	750,00
		E7b - směr šipka	ks	3,00	150,00	450,00
		E 13 - dodatková tabulka	ks	2,00	150,00	300,00
		IP 10a - slepá komunikace	ks	5,00	150,00	750,00
		IS 11 a - označení objízdné trasy / info deska /	ks	2,00	150,00	300,00
		IS 11 b(c) - označení objízdné trasy	ks	10,00	150,00	1 500,00
		IP22 - návěst před křižovatkou	ks	10,00	150,00	1 500,00
		Z 2 - vodorovná zábrana	ks	2,00	150,00	300,00
		přelepění DZ vč. odlepení	ks	6,00	100,00	600,00
		<b>Dopravní značky celkem</b>				<b>7 800,00</b>
914122R		<b>Dopravní značky - nájem ( 10.4.2015 - 17.4.2015)</b>				
		DZ nájem / 8 dnů * 36 DZ /	ks	288,00	15,00	4 320,00
		DZ nájem / 8 dnů * 12 DZ /	ks	96,00	20,00	1 920,00
		<b>Dopravní značky - nájem celkem</b>				<b>6 240,00</b>
2 710		pomoc práce zřízení nebo zajištění objížďky (projednání s úřady popř. náhr. doprava)		1,00	26 880,00	<b>26 880,00</b>
		<b>úsek č.2 celkem</b>				<b>40 920,00</b>

## Změnový list č.1 - část 1

### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD


<b>Název projektu:</b> Modernizace komunikací II.a III.třídy (P7) část 1 okr.Č. Budějovice				<b>Registrační číslo projektu:</b>		
<b>Číslo a název objektu:</b> Modernizace regionální silniční sítě silnice III/10579 Olešník						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
		89 712	vpust' kanalizační kompletní z beton dílců, hloubka 1,0 m, včetně zemních prací a připojení na kanalizaci do vzdálenosti 1 m.	S K U T E Č N O S T - M O N I T O V Á N I 	požadavek investora - výměna stávajících uličních vpustí, které byly v havarijním stavu	
		89 922	výšková úprava mříží			

\* může být doloženo na samostatném listu

## Změnový list č.1 - část 2



### Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD



<b>Název projektu:</b> Modernizace komunikací II.a III.třídy (P7) část 1 okr.Č. Budějovice					<b>Registrační číslo projektu:</b>							
<b>Číslo a název objektu:</b> Modernizace regionální silniční sítě silnice III/10579 Olešník												
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	kód položky	popis položky	MJ	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč bez DPH	celk.cena ve smlouvě bez DPH	celk.cena po změně Kč bez DPH	rozdíl celk. ceny Kč bez DPH
1.			89712	vpust' kanalizační kompletní z beton dílců, hloubka 1,0 m, včetně zemních prací a připojení na kanalizaci do vzdálenosti 1 m.	ks	4,00	15,00	11,00	7 600,00	30 400,00	114 000,00	-83 600,00
2.			89922	výšková úprava mříží	ks	18,00	7,00	-11,00	1 270,00	22 860,00	8 890,00	13 970,00
											<b>Rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>	<b>69 630,00</b>


**Zhotovitel/dodavatel:**

jméno	podpis	datum
Slabý Zdeněk		24-04-2015

**Schválil:**

Inženýr stavby/TDI	podpis	datum
Nachtigal Petr projektant/AD		24-04-2015
Němeček Jiří zadavatel/objednatel	podpis	datum
MGR. MARTIN UJHELY		24-04-2015
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Podrobný popis akce (dělení na úseky, technologie, přehledná situace)



Modernizace regionální silniční sítě silnice III/10579 Olešník

č. silnice	objekt	stančení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	dle SOD				ZL č.1						
						množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství T.J.)	jednotková cena	celková cena	množství	celková cena				
III/10579	SO 101	7,218 - 8,095 Olešník p.p.č. 520/27, 520/28 p.p.č. 520/1, 520/26 p.p.č. 520/34, 520/33 KU Olešník	0,877	7,0 - 10,0	m2	6 884,5	572 213	spoj. postřik z emulze do 0,5 kg/m <sup>2</sup> 877*7,85=6884,45	8,30 Kč	57 140,94 Kč		0,00 Kč				
					m2	6 831,5	572 113	infiltrační postřik z emulze do 0,5 kg/m <sup>2</sup> 877*7,85-53*1=6831,45	9,50 Kč	64 898,78 Kč		0,00 Kč				
					m2	6 884,5	574 141	obrus.vrstva ACO 16+, tl.50mm 877*7,85=6884,45	210,00 Kč	1 445 734,50 Kč		0,00 Kč				
					t	491,9	577 411	vrstvy pro obnovu a opravu z asf. a betonu I. tř.tl. 30 mm (vyrovnaní profilu) (877*7,85-53*1)*0,03*2,4=491,8644	1 590,00 Kč	782 064,40 Kč		0,00 Kč				
					m2	6 831,5	567 564	obnova a opr. recykl. s reprof. za studena cem. a asf. do 300 mm s odvozem 80 mm 877*7,85-53*1=6831,45	235,00 Kč	1 605 390,75 Kč		0,00 Kč				
					m3	220,5	122 736	odkopávky a prokopávky obecné tř.l. odvoz do 12 km, hl. 70 cm (130*1,5+60*2)*0,7=220,5	175,00 Kč	38 587,50 Kč		0,00 Kč				
					m3	126,0	21 452	sanační vrstva z kameniva drceného (0-125) (130*1,5+60*2)*0,4=126	638,00 Kč	80 388,00 Kč		0,00 Kč				
					ks	4,0	89 712	vpust' kanalizační kompletní z beton. dílců, hloubka 1,0 m, včetně zemních prací a připojení na kanalizaci do vzdálenosti 1 m. 4	7 600,00 Kč	30 400,00 Kč	11,0	83 600,00 Kč				
					ks	21,0	899 23	výšková úprava krycích hmců 21	970,00 Kč	20 370,00 Kč		0,00 Kč				
					ks	18,0	899 22	výšková úprava mříží 18	1 270,00 Kč	22 860,00 Kč	-11,0	-13 970,00 Kč				
					m3	26,5	113 725	frézování voz.asf.-odvoz do 8km, tl.50mm 53*1*0,5=26,5	715,00 Kč	18 947,50 Kč		0,00 Kč				
					m	250,0	212 635	trativody kompl. z trub z plas.hm. DN 150mm, rýha tř.l. (hl.0,8m vyústění do kanalizační šachty,vč.zemních prací a zašterkování) 250	245,00 Kč	61 250,00 Kč		0,00 Kč				
					m	66,0	91 911	řezání asf. krytu tl. do 50mm 66	30,00 Kč	1 980,00 Kč		0,00 Kč				
					ks	2,0	91 511	VDZ barvou hladké V 11a (autobusová zastávka žlutá barva - zřízení) 2	4 500,00 Kč	9 000,00 Kč		0,00 Kč				
					m	260,0	91 511	VDZ barvou hladké (vodící čára 250 mm s balotinou - zřízení) 260	18,00 Kč	4 680,00 Kč		0,00 Kč				
					m	2 371,0	91 511	VDZ barvou hladké (vodící čára 125 mm s balotinou - zřízení) 877*2+617=2371	9,00 Kč	21 339,00 Kč		0,00 Kč				
					<b>SO 101 celkem</b>									<b>4 265 031,37 Kč</b>		<b>69 630,00 Kč</b>
							vedlejší a ostatní náklady			KPL	1		DÍO ( viz samostatný rozpočet )	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
					ks	1		parmetní deska (plast imitace bronzu)	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč					
					ks	1		billboard	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	0,00 Kč					
<b>vedlejší a ostatní náklady celkem</b>									<b>30 000,00 Kč</b>		<b>0,00 Kč</b>					

Modernizace regionální silniční sítě silnice III/10579 Olešník celkem

4 295 031,37 Kč

69 630,00 Kč

včetně DPH 5 196 987,96 Kč

84 252,30 Kč

## Změnový list č.2 - část 1

### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD


<b>Název projektu:</b> <i>Modernizace komunikací II.a III.třídy (P7) část1okr.České Budějovice</i>				<b>Registrační číslo projektu:</b>		
<b>Číslo a název objektu:</b> <i>Modernizace regionální silniční sítě silnice III/10579 Olešník</i>						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
1.		2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objížďky (projednání s úřady popř. náhr. doprava)	<b>skutečnost</b>	<b>Dopravní značení osazeno dle Rozhodnutí čj. ODaSH/15/1924/Ba-III/10579</b>	
2.		914...	přelepení DZ vč. odlepení			
3.		914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž			
4.		914 122R	DZ zákl.vel.ocel folie- nájem			
5.		914 422	DZ 100*150cm folie tř.1 - montáž a demontáž			
6.		914422R	DZ 100*150cm.ocel folie- nájem			
7.		914 432	DZ zvýrazněná - montáž a demontáž			
8.		914432R	DZ zvýrazněná - nájem			
9.		916 122	916 122 - dopr.světlo -montáž a demontáž			
10.		916122R	dopr.světlo -nájem			
11.		916 152	semafor.souprava -montáž a demontáž			
12.		916152R	semafor.souprava -nájem			
13.		916 222	dopr.kužel Z1 montáž a demontáž			
14.		916222R	dopr.kužel Z1-nájem			
15.		916 312	dopr.zábrana Z2-montáž a demontáž			
16.		916 312R	dopr.zábrana Z2-nájem			
17.		916 352	916 352 - dopr.zábrana Z4-montáž a demontáž			
18.		916 352R	916 352R - dopr.zábrana Z4-nájem			
19.			řízení dopravy pracovníky stavby			

\* může být doloženo na samostatném listu

## Změnový list č.2 - část 2



### Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD



Název projektu: <b>Modernizace komunikací II.a III.třídy (P7) část1okr.České Budějovice</b>				Registrační číslo projektu:							
Číslo a název objektu: <b>Modernizace regionální silniční sítě silnice III/10579 Olešník</b>											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	MJ	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč bez DPH	celk.cena ve smlouvě Kč bez DPH	celk.cena po změně Kč bez DPH	rozdíl celk. ceny Kč bez DPH
1.			2 710 - Pomocné práce zřiz..	ks	1	1,00	0,00	6 010,00	6 010,00	6 010,00	0,00
2.			914 ... - přelepení DZ	ks	6	0,00	-6,00	100,00	600,00	0,00	-600,00
3.			914 122 - DZ zákl.vel. ocel folie tř.1 - montáž a demontáž	ks	76	45,00	-31,00	120,00	9 120,00	5 400,00	-3 720,00
4.			914 122R . DZ zákl.vel.ocel folie- nájem	ks	760	592,00	-168,00	10,00	7 600,00	5 920,00	-1 680,00
5.			914 422 - DZ 100*150cm folie tř.1 - montáž a demontáž	ks	12	7,00	-5,00	150,00	1 800,00	1 050,00	-750,00
6.			914 422R . DZ 100*150cm.ocel folie- nájem	ks	144	105,00	-39,00	20,00	2 880,00	2 100,00	-780,00
7.			914 432 - DZ zvýrazněná - montáž a demontáž	ks	3	2,00	-1,00	150,00	450,00	300,00	-150,00
8.			914 422R . DZ 100*150cm.ocel folie- nájem	ks	36	16,00	-20,00	40,00	1 440,00	640,00	-800,00
9.			916 122 - dopr.světlo -montáž a demontáž	ks	2	0,00	-2,00	1 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00
10.			916 122 R - dopr.světlo -nájem	ks	20	0,00	-20,00	150,00	3 000,00	0,00	-3 000,00
11.			916 152 - semafor.souprava - montáž a demontáž	ks	1	0,00	-1,00	1 000,00	1 000,00	0,00	-1 000,00
12.			916 152R - semafor.souprava - nájem	ks	10	0,00	-10,00	390,00	3 900,00	0,00	-3 900,00
13.			916 222 - dopr.kužel Z1 montáž a demontáž	ks	10	0,00	-10,00	40,00	400,00	0,00	-400,00
14.			916 222R - dopr.kužel Z1- nájem	ks	60	0,00	-60,00	10,00	600,00	0,00	-600,00
15.			916 312 - dopr.zábrana Z2- montáž a demontáž	ks	4	6,00	2,00	150,00	600,00	900,00	300,00
16.			916 312R - dopr.zábrana Z2- nájem	ks	40	90,00	50,00	15,00	600,00	1 350,00	750,00
17.			916 352 - dopr.zábrana Z4- montáž a demontáž	ks	10	9,00	-1,00	150,00	1 500,00	1 350,00	-150,00
18.			916 352R - dopr.zábrana Z4- nájem	ks	100	72,00	-28,00	15,00	1 500,00	1 080,00	-420,00
19.			řízení dopravy	hod.	0	80,00	80,00	225,00	0,00	18 000,00	18 000,00
<b>Rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>											<b>-900,00</b>

**Zhotovitel/dodavatel:**

jméno	podpis	datum
Slabý Zdeněk		24 -04- 2015

**Schválil:**

Inženýr stavby/TDI	podpis	datum
Nachtigal Petr		24 -04- 2015
projektant/AD		
zadavatel/objednatel		
MGR. MARTIN UJHELY		24 -04- 2015
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:



## SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba : Modernizace silnice III/10579 Olešník

Objekt : dopravně inženýrské opatření - úsek č.1 / úplná uzavírka  
km 7,218 - 7,904

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet MJ	Jedn.cena	Celkem
914122		<b>Dopravní značky</b>				
		A 15 - Práce na silnici	ks	2,00	120,00	240,00
		B 1 - zákaz vjezdu všech vozidel	ks	6,00	120,00	720,00
		B 20a - Nejvyšší dovolená rychlost (30)	ks	2,00	120,00	240,00
		B 20a - Nejvyšší dovolená rychlost (50)	ks	1,00	120,00	120,00
		B 20a - Nejvyšší dovolená rychlost (70)	ks	1,00	120,00	120,00
		B 21a - Zákaz předjíždění	ks	1,00	120,00	120,00
		E3a - vzdálenost	ks	2,00	120,00	240,00
		E7b - směr šipka	ks	2,00	120,00	240,00
		E 13 - dodatková tabulka	ks	3,00	120,00	360,00
		IP 10a - slepá komunikace	ks	2,00	120,00	240,00
		IS 11 a - označení objízdné trasy / info deska /	ks	2,00	150,00	300,00
		IS 11 b(c) - označení objízdné trasy	ks	6,00	120,00	720,00
		IP22 - návěst před křižovatkou	ks	5,00	150,00	750,00
		Z 2 - vodorovná zábrana	ks	6,00	150,00	900,00
		<b>Dopravní značky celkem</b>				<b>5 310,00</b>
914122R		<b>Dopravní značky - nájem ( 26.3.2015 - 9.4.2015)</b>				
		DZ nájem / 15 dnů * 28 DZ /	ks	420,00	10,00	4 200,00
		DZ nájem / 15 dnů * 7 DZ /	ks	90,00	15,00	1 350,00
		DZ nájem / 15 dnů * 7 DZ /	ks	105,00	20,00	2 100,00
		DZ nájem / 23 dnů * 0 DZ /	ks	0,00	40,00	0,00
		<b>Dopravní značky - nájem celkem</b>				<b>7 650,00</b>
2 710		pomoc práce zřízení nebo zajištění objížďky (projednání s úřady popř. náhr. doprava)		1,00	6 010,00	<b>6 010,00</b>
		<b>Stavba celkem</b>				<b>18 970,00</b>

**SOUPIŠ PROVEDENÝCH PRACÍ**

Stavba : Modernizace silnice III/10579 Olešník

 Objekt : dopravně inženýrské opatření - úsek č.2 / částečná uzavírka  
 km 7,904 - 8,095

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet MJ	Jedn.cena	Celkem
914122	<b>Dopravní značky</b>					
	A 15 - Práce na silnici		ks	3,00	120,00	360,00
	B 20a - Nejvyšší dovolená rychlost (30)		ks	3,00	120,00	360,00
	<b>Dopravní značky celkem</b>					<b>720,00</b>
914122R	<b>Dopravní značky - nájem ( 26.3.2015 - 8.4.2015)</b>					
	DZ nájem / 14 dnů * 6 DZ /		ks	84,00	10,00	840,00
	<b>Dopravní značky - nájem celkem</b>					<b>840,00</b>
	<b>Řízení dopravy</b>					
28.3.2015	2 zaměstnanci	7,00 - 17,00 (10,00) reprofilace	hod	20,00	225,00	4 500,00
29.3.2015	2 zaměstnanci	7,00 - 17,00 (10,00) recyklace	hod	20,00	225,00	4 500,00
7.4.2015	2 zaměstnanci	7,00 - 17,00 (10,00) pokládka ACL 16+	hod	20,00	225,00	4 500,00
8.4.2015	2 zaměstnanci	7,00 - 17,00 (10,00) pokládka ACO 16+	hod	20,00	225,00	4 500,00
	<b>Řízení dopravy celkem</b>					<b>18 000,00</b>
	<b>Stavba celkem</b>					<b>19 560,00</b>

**SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ**


Stavba : Modernizace silnice III/10579 Olešník

Objekt : DIO - pracovní místo / částečná uzavírka

drenáže, lokální sanace, VDZ, UV apod.

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet MJ	Jedn.cena	Celkem
914122	<b>Dopravní značky</b>					
	A6 a(b) - zúžená vozovka		ks	2,00	120,00	240,00
	A 15 - Práce na silnici		ks	2,00	120,00	240,00
	A 15 + E3a Práce na silnici zvýrazněná		ks	2,00	150,00	300,00
	B 20a - Nejvyšší dovolená rychlost (30)		ks	2,00	120,00	240,00
	B 21a - zákaz předjíždění		ks	2,00	120,00	240,00
	B26 - konec zákazů		ks	2,00	120,00	240,00
	C4b - příkazový směr jízdy		ks	1,00	120,00	120,00
	Z4 - směrová deska oboustranná		ks	9,00	150,00	1 350,00
	<b>Dopravní značky celkem</b>					<b>2 970,00</b>
914122R	<b>Dopravní značky - nájem ( 23.3.- 25.3 / 9.4. - 14.4.2015)</b>					
	DZ nájem / 8 dnů *11 DZ /		ks	88,00	10,00	880,00
	DZ nájem / 8 dnů * 9 DZ /		ks	72,00	15,00	1 080,00
	DZ nájem / 8 dnů * 2 DZ /		ks	16,00	40,00	640,00
	<b>Dopravní značky - nájem celkem</b>					<b>2 600,00</b>
	<b>Stavba celkem</b>					<b>5 570,00</b>

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Specifikace DIO



Modernizace regionální silniční sítě silnice III/10579 Olešník

č. silnice	objekt	staničení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	dle SOD				skutečnost - ZL						
					MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	Jednotková cena	celková cena	množství	celková cena			
III/10579	DIO	7,218 - 8,095 Olešník	0,877	7,0 - 10,0	Kč	1,00	2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objížďky (projednání s úřady popř. náhr. doprava)	6 010,00 Kč	6 010,00 Kč	1,00	6 010,00 Kč			
					ks	6,00	914...	přeplepení DZ vč. odlepení	100,00 Kč	600,00 Kč		0,00 Kč			
					ks	76,00	914 122	dopravní značky zákł. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 12(A15)+8(A7a)+4(A 6b)+2(B 1)+12(B20a)+4(IP 10a)+8(IP 10b)+6(IS 11b)+14(IS 11c)+2(E 13)+4(E 3a)=76	120,00 Kč	9 120,00 Kč	45,00	5 400,00 Kč			
					ks	760,00	914122R	dopravní značky zákł. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem 76*10 dní=760	10,00 Kč	7 600,00 Kč	592,00	5 920,00 Kč			
					ks	12,00	914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 6 (IP 22) +6 (IS 11a)=12	150,00 Kč	1 800,00 Kč	7,00	1 050,00 Kč			
					ks	144,00	914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem 12*12 dní=144	20,00 Kč	2 880,00 Kč	105,00	2 100,00 Kč			
					ks	3,00	914 432	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 + E3a) - montáž a demontáž	150,00 Kč	450,00 Kč	2,00	300,00 Kč			
					ks	36,00	914432R	dopravní značky zákł. velikost ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 +E 3a) -nájem 3*12 dní=36	40,00 Kč	1 440,00 Kč	16,00	640,00 Kč			
					ks	2,00	916 122	doprav světlo výstražná souprava 3 ks - montáž a demontáž	1 000,00 Kč	2 000,00 Kč		0,00 Kč			
					ks	20,00	916122R	doprav světlo výstražná souprava 3 ks - nájem 2*10 dní=20	150,00 Kč	3 000,00 Kč		0,00 Kč			
					ks	1,00	916 152	semaforová přenosná souprava - montáž a demontáž	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč		0,00 Kč			
					ks	10,00	916152R	semaforová přenosná souprava - nájem 1*10 dní=10	390,00 Kč	3 900,00 Kč		0,00 Kč			
					ks	10,00	916 222	dopravní kužel Z1 výš. 50 cm s fólií tř. 1 - montáž a demontáž 10	40,00 Kč	400,00 Kč		0,00 Kč			
					ks	60,00	916222R	dopravní kužel Z1 výš. 50 cm s fólií tř. 1 - nájem 10*6 dní=60	10,00 Kč	600,00 Kč		0,00 Kč			
					ks	4,00	916 312	dopravní zábrana Z2 s fólií tř. 1 - montáž a demontáž 2*2=4	150,00 Kč	600,00 Kč	6,00	900,00 Kč			
					ks	40,00	916312R	dopravní zábrana Z2 s fólií tř. 1 - nájem 4*10 dní=40	15,00 Kč	600,00 Kč	90,00	1 350,00 Kč			
					ks	10,00	916 352	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - montáž a demontáž 10	150,00 Kč	1 500,00 Kč	9,00	1 350,00 Kč			
					ks	100,00	916352R	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - nájem 10*10 dní=100	15,00 Kč	1 500,00 Kč	72,00	1 080,00 Kč			
					hod.			řízení provozu proškolenými pracovníky 3*4dny*10hod.	225,00 Kč	0,00 Kč	80,00	18 000,00 Kč			
					<b>DIO bez DPH celkem</b>									<b>45 000,00 Kč</b>	<b>44 100,00 Kč</b>