



KUJCP018JII I

Č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/181/15/2

č.smlouvy zhotovitele: 215 933

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn(a) jednat:
Bc. Alena Frdlíková vedoucí oddělení realizace investic a přípravy projektů odborů regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720217

Za provozovatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn jednat:
Pavel Vochozka, správce majetku, ekolog Jihočeského letiště České Budějovice a.s.
tel. č. 72447520, 777 883 510

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn(a):

INGTRADES a.s.
se sídlem: Čechova 164/1, 37001 České Budějovice
jednající: Ing. Štěpán Kadlec
IČ: 280927741

Osoba vykonávající technický dozor a funkci koordinátora BOZP na stavbě:
„Modernizace letiště České Budějovice, 2. etapa – úsporná varianta – I. fáze“

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: Sdružení – letiště
(ZVÁNOVEC a.s. + STAVMONTA spol. s r.o.)
se sídlem: ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovská tř. 597, 370 01 České Budějovice
IČ: 26026279
DIČ: CZ26026279

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.; č.ú.: 4200129712/6800
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Českých Budějovicích, B/1109
Osoby oprávněné za zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Ing. Jaroslav Zvánovec, zmocněnec společnosti
tel. č. 387 221 549

Odpovědný geodet: Ing. Jan Fous

tel. č. 603 836 168

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Ing. Libor Síkora
tel. č. 602 573 661

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Ing. Prášil tel. č. 554 716 727
Jaroslav Bučil, tel.: 387 221 549

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Veronika Nováková
tel. č. 387 221 549

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

1. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna čl. IV. **Cena za dílo**

2. V článku IV. **Cena za dílo** smlouvy o dílo mění a nahrazuje se novým zněním takto:

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Cena díla dle dodatku č. 1 | 95 193 016,25 Kč |
| Dodatek č. 2 | 2 618 399,00 Kč |
| Cena díla vč. dod. č. 2 bez DPH | 97 811 415,25 Kč |
| DPH 21% | 20 540 397,20 Kč |
| Celkem včetně DPH | 118 351 812,45 Kč |

2. Závěrečná ujednání


1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních. Po potvrzení a podpisu zástupci obou smluvních stran obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.


4. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem, tento dodatek svobodně a vážně podepisují.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo byl schválen v radě kraje dne 22.10.15 usnesením číslo 1062/2015/RK-73.

V Českých Budějovicích dne 6.11.2015

za objednatele:


Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje






V Českých Budějovicích dne







za zhotovitele:


ZVÁNOVEC
Rudolfovská 597
370 01 České Budějovice
IČ: 26026279, DIČ: CZ260262

Ing. Jaroslav Zvánovec
zmocněnec společnosti
Sdružení – letiště

31
The
on
3308













| | | |
|--|--|---|
| Stavba: | „Modernizace letiště České Budějovice, 2. etapa – úsporná varianta – I. fáze“. | č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/181/15 |
| Úsek: | | č. smlouvy zhotovitele: 215 933 |
| Investor (objednatel) stavby: | | |
| | Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice | |
| TDI: | INGTRADES a.s. , Ing. Vladislav Janda Čechova 164/1, 370 01 České Budějovice | |
| Projektant: | AGA - Letiště s.r.o. | |
| Zhotovitel: | Sdružení - letiště (ZVÁNOVEC a.s. + STAVMONTA spol. s r.o.) ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovska 597, 370 01 České Budějovice | |
| Předmět změny: | viz Návrh ocenění + přílohy | |
| Dotčené místo: | SO 07, SO 09.1, SO 09.2, SO 12, SO 14.1 | |
| Odkaz na výkresy: | fotodokumentace průběhu stavby | |
| Odkaz na soupis prací: | viz.přílohy | |
| Odkaz na jinou část smlouvy: | čl. IV | |
| Návrh ocenění: | | |
| ZL 01 | SO 07 Vrátnice - odstranění energokanálu | 37 583 Kč |
| ZL 02 | SO 09.2 Vnitroareál. komunikace - odstranění pařezů | 131 060 Kč |
| ZL 03 | SO 14.1. - Kanalizace dešťová - provizorní úprava vozovky | 210 892 Kč |
| ZL 04 | SO 12 Oprava RWY 09-27 odstranění staré zálivky spár | 2 103 859 Kč |
| ZL 05 | SO 09.2 Vnitroareál. komunikace - propustky | 114 242 Kč |
| ZL 07 | SO 09.1 Vnitroareál. komunikace SO 12 Oprava RWY 09-27 | 20 763 Kč |
| | Celkem bez DPH | 2 618 399 Kč |
| | DPH 21% | 549 864 Kč |
| | Celkem včetně DPH | 3 168 263 Kč |
| Podpis navrhovatele: | ZVÁNOVEC a.s. Rudolfovska 597, ... (14) 370 01 České Budějovice IČ: 26026279 DIČ: CZ26026279 | Datum: 4.9.2015 |
| Vyjádření: | | |
| TDI: | datum: 4.9.15 | podpis:  |
| Projektant: | datum: 4.9.15 | podpis:  |
| Investor : | datum: 22.10.15 | podpis:  |
| Přílohy: | položkové rozpočty ZL 1-5, 7 | |

| ZMĚNOVÝ LIST (ZL) | | 1 | | |
|--|--|--------------|--|---|
| Název akce | Modernizace Letiště České Budějovice; 2.etapa - úsporná varianta 1. fáze | | | |
| Číslo akce | č. objednatele SDOREG/181/15, č. zhotovitele 215 933 | | | |
| Dotčené SO | SO 07 - Vrátnice | | | |
| Popis změny : | | | | |
| Odstranění teplovodního kanálu v prostoru pod objektem SO 07, pod silnicí a pod chodníky. | | | | |
| Příčina, resp. důvod vzniku změny | | | | |
| Při provádění terénních úprav (skryvka ornice ,úprava pláňe pro založení stavby) byl zachycen průběh teplovodního kanálu procházejícího přes základy objektu Vrátnice .O této události byl informován TDI stavby a také Projektant stavby a byl navržen vhodný způsob úpravy a částečného odstranění stávajícího teplovodního kanálu . | | | | |
| Přílohy | | | | |
| položkový rozpočet 025R/15 ZL 01 - 07 | | | | |
| Vliv na cenu, termín a HMG | | | | |
| Celková cena ZL (Kč bez DPH) | | 37 583,08 | | |
| Nerealizované stavební práce dle ZL CELKEM (Kč bez DPH) | | 0,00 | | |
| Dodatečné stavební práce dle ZL CELKEM (Kč bez DPH) | | 37 583,08 | | |
| Dodatečné stavební práce od začátku stavby (Kč bez DPH) | | 37 583,08 | | |
| Dodatečné stavební práce od začátku stavby (%) | | 0,06 | | |
| Schválení | | | | |
| | Jméno | Datum | Podpis | Razítko |
| Za zhotovitele | Ing. Milan Kříha | |  |  |
| | | | | |
| Za projektanta | Ing. Tomáš Čulík | |  | |
| | | | | |
| Za objednatele | Ing. Vladislav Janda - TDI | |  | |
| | Bc. Alena Frdlíková | |  |  |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|---|---|
| Stavba : | 025R/15 Modernizace Letiště České Budějovice, 2. et | Rozpočet: ZL01 - 07 |
| Objekt : | Z Změny v průběhu výstavby | Vrátnice - odstranění teplovodního kanálu |

| Díl: | NAB-1 | POLOŽKY POUŽITÉ V NABÍDCE | množství | množství | cena | cena |
|---|---------------------|--|----------|----------------------|----------|-----------|
| 1 | 130001101 SO 01.1 | Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 11,70 | 181,15 | 2 119,46 |
| 2 | 132201201 SO 24.1 | Hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 2,4*15*1,3*0,5 | m3 | 23,40 23,40 | 138,40 | 3 238,56 |
| 3 | 132201209 SO 24.1 | Příplatek za teplost k hloubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 3 23,4/2 | m3 | 11,70 11,70 | 8,28 | 96,88 |
| 4 | 174101101 SO 01.1 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 2,4*15*1,3 | m3 | 46,80 46,80 | 45,50 | 2 129,40 |
| 10 | 961055111 SO 01.1 | Bourání základů ze ŽB (0,5*2,4+0,5)*2*2,5*0,15 | m3 | 2,55 2,55 | 2 390,48 | 6 095,72 |
| 12 | 997013501 SO 01.4 | Odvoz suší na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku se složením - skládka dle dodavatele s zákrtytové desky:0,018*50 žlab:2,55*2,4 | t | 7,02 0,90 6,12 | 80,54 | 565,39 |
| 13 | 997006007-1 SO 01.4 | Drcení stavebního odpadu z demolic z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením, uložení zákrtytové desky:0,018*50 žlab:2,55*2,4 | t | 7,02 0,90 6,12 | 80,00 | 561,60 |
| CELKEM ZA NAB. 1 POLOŽKY POUŽITÉ V NABÍDCE | | | | | | |
| Díl: | NAB -2 | NOVE POLOŽKY | | | | |
| 5 | 713400811 RTS 15/I | Odstranění tepelné izolace oplétování potrubí | m2 | 7,60 | 106,00 | 805,60 |
| 6 | 713400843 RTS 15/I | Odstranění izolace vláknité bez konst. bez úpravy 2*15*0,08*3,14 | m2 | 7,54 7,54 | 58,90 | 443,87 |
| 7 | 722130919 RTS 15/I | Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 100 2*2 4 | kus | 8,00 4,00 4,00 | 52,20 | 417,60 |
| 8 | 723-99 | Likvidace vybouraného potrubí (teplovodu) | kpl | 1,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 9 | 723150803 RTS 15/I | Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného D 76 2*15 | m | 30,00 30,00 | 67,80 | 2 034,00 |
| 11 | 963015131 RTS 15/I | Demontáž prefabrikovaných krycích desek 0,12 t 15/0,3 | kus | 50,00 50,00 | 281,50 | 14 075,00 |
| CELKEM ZA NAB. 2 NOVE POLOŽKY | | | | | | |

| ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č. 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---------|--------|---------|----------------|--|--|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--|--|
| Název akce | Modernizace Letiště České Budějovice, 2. etapa - úsporná varianta 1. fáze | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo akce | č. objednatele SDL/OREG/181/15, č. zhotovitele 215 933 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dotčené SO | SO 09.2 Vnitroareálová komunikace k THR 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Popis změny : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odstranění pařezů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Příčina, resp. důvod vzniku změny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Při kontrole výkazu výměr dotčeného objektu stavby a kontroly při pochůzce stavby ve vytyčené trase komunikace bylo zjištěna nutnost provést odstranění kořenů (pařezů) stromů po předešlé lesní probírce. Tyto práce na odstranění pařezů nebyly zahrnuty ve výkazu výměr. S touto skutečností byl seznámen TDI stavby a také Projektant stavby. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Přílohy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| položkový rozpočet 025R/15 ZL 02 -09.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vliv na cenu, termín a HMG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Celková cena ZL (Kč bez DPH) | 131 060,09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nerealizované stavební práce dle ZL CELKEM (Kč bez DPH) | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dodatečné stavební práce dle ZL CELKEM (Kč bez DPH) | 131 060,09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dodatečné stavební práce od začátku stavby (Kč bez DPH) | 168 643,17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dodatečné stavební práce od začátku stavby (%) | 0,18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schválení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jméno</th> <th>Datum</th> <th>Podpis</th> <th>Razítko</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Za zhotovitele</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Za projektanta</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Za objednatele</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Jméno | Datum | Podpis | Razítko | Za zhotovitele | |  | | | | | Za projektanta | |  | | | | | Za objednatele | |  | | |  | |
| Jméno | Datum | Podpis | Razítko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Za zhotovitele | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Za projektanta | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Za objednatele | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|--|---|
| Stavba : | 025R/15 Modernizace Letiště České Budějovice, 2. etapa | Rozpočet: ZL02 -09.2 |
| Objekt : | Z Změny v průběhu výstavby | Komunikace k THR 09 - odstranění pařezů |

| Díl: NAB-1 POLOŽKY POUŽITÉ V NABÍDCE | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|-----|-------|----------|-----------|
| 1 | 112201111 nabídka SO01.4 | Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy | kus | 8,00 | 222,78 | 1 782,24 |
| 2 | 112201112 nabídka SO01.4 | Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy | kus | 45,00 | 422,23 | 19 000,35 |
| | | do 250:18 | | 18,00 | | |
| | | do 300:27 | | 27,00 | | |
| 3 | 112201113 nabídka SO01.4 | Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy | kus | 35,00 | 977,72 | 34 220,20 |
| | | do 350:19 | | 19,00 | | |
| | | do 400:16 | | 16,00 | | |
| 6 | 162301421 nabídka SO01.4 | Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm | kus | 63,00 | 81,90 | 3 280,70 |
| | | do 200:8 | | 8,00 | | |
| | | do 300:45 | | 45,00 | | |
| 7 | 162301422 nabídka SO01.4 | Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 600 mm | kus | 55,00 | 209,12 | 11 501,60 |
| | | do 400:35 | | 35,00 | | |
| | | do 500:12+8 | | 20,00 | | |
| Celkem za NAB-1 POLOŽKY POUŽITÉ V NABÍDCE | | | | | | |
| Díl: NAB -2 NOVE POLOZKY | | | | | | |
| 4 | 112201114 URS 12/I | Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy | kus | 20,00 | 2 800,00 | 56 000,00 |
| | | do 450:12 | | 12,00 | | |
| | | do 500:8 | | 8,00 | | |
| 5 | 112201116 URS 12/I | Odstranění pařezů D do 0,7 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy | kus | 1,00 | 4 580,00 | 4 580,00 |
| | | do 650:1 | | 1,00 | | |
| 8 | 162301423 RTS 15/I | Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm | kus | 1,00 | 695,00 | 695,00 |
| Celkem za NAB -2 NOVE POLOZKY | | | | | | |

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.

| | |
|-------------------|--|
| Název akce | Modernizace Letiště České Budějovice, 2.etapa - úsporná varianta 1. fáze |
| Číslo akce | č. objednatele SDOREG/181/15, č. zhotovitele 215 933 |
| Dotčené SO | SO 14.1 - kanalizace dešťová |

Popis změny :

Provizorní úprava vozovky v překopu kanalizace SO 14.1 a SO 13.1

Příčina, resp. důvod vzniku změny

Při provedení kontroly výkazu výměr bylo zjištěno, že do výkazu nabyly zahrnuty práce na provedení překopu a opětovné uvedení do původního stavu stávající pojezdové dráhy TWT (u hlavní stojánky) a dále na příjezdové komunikaci k hlavní stojánce . S touto skutečností byl seznámen TDI stavby a dále Projektant stavby .






Přílohy

položkový rozpočet 025R/15 ZL03 - TWY

Vliv na cenu, termín a HMG

| | |
|--|------------|
| Celková cena ZL (Kč bez DPH) | 210 891,89 |
| Nerealizované stavební práce dle ZL CELKEM (Kč bez DPH) | 0,00 |
| Dodatečné stavební práce dle ZL CELKEM (Kč bez DPH) | 210 891,89 |
| Dodatečné stavební práce od začátku stavby (Kč bez DPH) | 379 535,06 |
| Dodatečné stavební práce od začátku stavby (%) | 0,40 |

Schválení





| | Jméno | Datum | Podpis | Razítko |
|-----------------------|----------------------------|--------------|--|---|
| Za zhotovitele | Ing. Milan Kříha | |  |  |
| | | | | |
| Za projektanta | Ing. Tomáš Čulík | |  | |
| | | | | |
| Za objednatele | Ing. Vladislav Janda - TDI | |  | |
| | Bc. Alena Frdlíková | |  | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|---|--|
| Stavba : | 025R/15 Modernizace Letiště České Budějovice, 2. et | Rozpočet: ZL03 - TWY |
| Objekt : | Z Změny v průběhu výstavby | Provizorní úprava vozovky v překopu kanalizace |

| Díl | NAB-1 | POLOŽKY POUŽITÉ V NABIDCE | Mj | Cena Jm | Cena celk | |
|------------------|--------------------------|--|----|---------|-----------|------------|
| 3 | 564861111 SO 09.1 | Podklad ze šterkodrtě SDB tl 200 mm | m2 | 66,42 | 134,39 | 8 926,32 |
| 9 | 997013501-1 SO 12 | Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku se složením - skládka dle dodavatele s | t | 65,12 | 80,54 | 5 245,01 |
| 10 | 997221815-1 SO 12 | Poplatek za uložení ostatního odpadu na skládce (skládkovné) | t | 63,97 | 350,00 | 22 389,85 |
| 11 | 997221855 SO 12 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) | t | 1,15 | 100,00 | 115,20 |
| 12 | 998225111 SO 12 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 271,29 | 29,84 | 8 095,29 |
| celkem za | | NAB-1 POLOŽKY POUŽITÉ V NABIDCE | | | | |
| Díl | NAB-2 | NOVE POLOŽKY | Mj | Cena Jm | Cena celk | |
| 1 | 113107122 RTS 15/I | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm | m2 | 4,90 | 252,00 | 1 234,80 |
| 2 | 113107132 RTS 15/I | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm | m2 | 123,04 | 841,00 | 103 479,16 |
| 4 | 564911411 URS 12/I | Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm | m2 | 61,52 | 27,40 | 1 685,68 |
| 5 | 577144111U00 URS 12/I | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. 1 tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 61,52 | 297,00 | 18 271,74 |
| 6 | 919735126-1 | Řezání stávajícího betonového krytu hl do 440 mm | m | 64,70 | 500,21 | 32 363,59 |
| 7 | 935316111-1 | Odvodňovací žlab letištních ploch mělký z betonu C30/37 XF4 | m | 4,50 | 1 352,00 | 6 084,00 |
| 8 | 961044111 RTS 15/I | Bourání základů z betonu prostého - mělký žlab | m3 | 1,23 | 2 450,00 | 3 001,25 |
| celkem za | | NAB-2 NOVE POLOŽKY | | | | |

ZMĚNOVÝ LIST (ZL)





| | | | | |
|--|---|--------------|--|---|
| Název akce | Modernizace Letiště České Budějovice, 2. etapa - úsporná varianta 1. fáze | | | |
| Číslo akce | č. objednatele SDL/OREG/181/15, č. zhotovitele 215 933 | | | |
| Dotčené SO | SO 12 RWY | | | |
| Popis změny : | | | | |
| Odstranění staré zálivky příčných a podélných spár včetně jejich vyčištění a likvidace zálivky zákonným způsobem na skládce. | | | | |
| Příčina, resp. důvod vzniku změny | | | | |
| Při kontrole výkazu výměr daného objektu nebyly tyto práce zahrnuty . S touto skutečností byl seznámen TDI stavby a dále Projektant stavby . | | | | |
| Přílohy | | | | |
| položkový rozpočet 025R/15 ZL04 -12 | | | | |
| Vliv na cenu, termín a HMG | | | | |
| Celková cena ZL (Kč bez DPH) | 2 103 859,35 | | | |
| Nerealizované stavební práce dle ZL CELKEM (Kč bez DPH) | 0,00 | | | |
| Dodatečné stavební práce dle ZL CELKEM (Kč bez DPH) | 2 103 859,35 | | | |
| Dodatečné stavební práce od začátku stavby (Kč bez DPH) | 2 483 394,41 | | | |
| Dodatečné stavební práce od začátku stavby (%) | 2,61 | | | |
| Schválení | | | | |
| | Jméno | Datum | Podpis | Razítko |
| Za zhotovitele | Ing. Milan Kříha | |  |  |
| | | | | |
| Za projektanta | Ing. Tomáš Čulík | |  | |
| | | | | |
| Za objednatele | Ing. Vladislav Janda - TDI | |  | |
| | Bc. Alena Frdlíková | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|--|-------------------------------|
| Stavba : | 025R/15 Modernizace Letiště České Budějovice, 2. et. | Rozpočet: ZL04 - 12 |
| Objekt : | Z Změny v průběhu výstavby | Odstranění staré zálivky spar |

| Díl: | NAB-1 | POLOŽKY POUŽITÉ V NABÍDCE | | | | |
|------------------|-----------------------|--|---|-----------|----------|--------------|
| 6 | 997013501U00 SO 12 | Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 53,296 | 22,86 | 1 207,69 |
| 7 | 997013509U00 SO 12 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 959,328 | 6,43 | 6 168,48 |
| | | 53,296*18 | | 959,33 | | |
| <i>celkem za</i> | | <i>NAB-1 POLOŽKY POUŽITÉ V NABÍDCE</i> | | | | |
| Díl: | NAB -2 | NOVÉ POLOŽKY | | | | |
| 2 | 919726.1 | Odstranění staré zálivky spar letiště š. 10 -15 mm vč. opatření proti lepkivosti a vyčištění | m | 10 780,00 | 31,90 | 343 882,00 |
| | | 15400*0,7 | | 10 780,00 | | |
| 3 | 919726.2 | Odstranění staré zálivky spar letiště š. 20 -30 mm vč. opatření proti lepkivosti a vyčištění | m | 32 500,00 | 49,00 | 1 592 500,00 |
| 4 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | t | 53,296 | 205,00 | 10 925,68 |
| 5 | 979086213R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek | t | 53,296 | 649,00 | 34 589,10 |
| 8 | 997221 | Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné) kaučuk, guma | t | 53,296 | 2 150,00 | 114 586,40 |
| <i>celkem za</i> | | <i>NAB-2 NOVÉ POLOŽKY</i> | | | | |

ZMĚNOVÝ LIST (ZL)

| | | | | |
|---|---|--------------|--|---|
| Název akce | Modernizace Letiště České Budějovice, 2. etapa - úsporná varianta 1. fáze | | | |
| Číslo akce | č. objednatele SDOJREG/181/15, č. zhotovitele 215 933 | | | |
| Dotčené SO | SO 09.2 Vnitroareálová komunikace k THR 09 | | | |
| Popis změny : | | | | |
| Různé dimenze propustků oproti výkazu výměr. | | | | |
| Příčina, resp. důvod vzniku změny | | | | |
| Při provedení kontroly výkazu výměr stavby a projektu byly zjištěny tyto změny v dimenzi potrubí propustků a to : Dle PD 2x propustek DN 600 , propustek DN 800 a propustek DN 1000 . Dle výkazu výměr je počítán všude propustek v dimenzi DN 400 . Tato skutečnost byla odsouhlasena TDI stavby a Projektantem stavby . | | | | |
| Přílohy | | | | |
| položkový rozpočet 025R/15 ZL 05 -09.2 | | | | |
| Vliv na cenu, termín a HMG | | | | |
| Celková cena ZL (Kč bez DPH) | | | | 114 241,53 |
| Nerealizované stavební práce dle ZL CELKEM (Kč bez DPH) | | | | -58 822,12 |
| Dodatečné stavební práce dle ZL CELKEM (Kč bez DPH) | | | | 173 063,65 |
| Dodatečné stavební práce od začátku stavby (Kč bez DPH) | | | | 2 656 458,06 |
| Dodatečné stavební práce od začátku stavby (%) | | | | 2,79 |
| Schválení | | | | |
| | Jméno | Datum | Podpis | Razítko |
| Za zhotovitele | Ing. Milan Kříha | |  |  |
| | | | | |
| Za projektanta | Ing. Tomáš Čulík | |  | |
| | | | | |
| Za objednatele | Ing. Vladislav Janda - TDI | |  | |
| | Bc. Alena Frdlíková | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|--|---|
| Stavba : | 025R/15 Modernizace Letiště České Budějovice, 2. et. | Rozpočet: ZL 5 -09.2 |
| Objekt : | Z Změny v průběhu výstavby | Vnitřní síťové komunikace - komunikace k THR 09 |

| Díl: NAB-1 POLOŽKY POUŽITÉ V NABÍDCE | | | | | | |
|---|--------------|--|---|--------|----------|------------|
| 1 | 91900000D | Dodávka plastové korugované trouby DN-ID 400 mm - SN 8 | m | -54,81 | 959,90 | -52 612,12 |
| 2 | 91955112U00 | Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm | m | -54,00 | 115,00 | -6 210,00 |
| Celkem za NAB-1 POLOŽKY POUŽITÉ V NABÍDCE | | | | | | |
| Díl: NAB -2 NOVE POLOŽKY | | | | | | |
| 3 | 91900000D1 | Dodávka plastové korugované trouby DN-ID 600 mm - SN 8 | m | 26,39 | 1 830,00 | 48 293,70 |
| 4 | 91900001D | Dodávka plastové korugované trouby DN-ID 800 mm - SN 8 | m | 15,23 | 3 473,00 | 52 876,43 |
| 5 | 91900002D | Dodávka plastové korugované trouby DN-ID 1000 mm - SN 8 | m | 15,23 | 4 125,00 | 62 803,13 |
| 6 | 919551118U00 | Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 1000 mm | m | 15,00 | 209,00 | 3 135,00 |
| 7 | 919551114U00 | Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm | m | 26,00 | 126,00 | 3 276,00 |
| 8 | 919551116U00 | Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 800 mm | m | 15,00 | 178,00 | 2 670,00 |
| 9 | 998225111R00 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 0,32 | 29,84 | 9,40 |
| Celkem za NAB-2 NOVE POLOŽKY | | | | | | |

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č. 7

| | |
|-------------------|---|
| Název akce | Modernizace Letiště České Budějovice, 2. etapa - úsporná varianta 1. fáze |
| Číslo akce | č. objednatele SDL/OREG/181/15, č. zhotovitele 215 933 |
| Dotčené SO | SO 09.1 Vnitroareálová komunikace k THR 27 + SO 12 Oprava RWY 09-27 |

Popis změny :

Výšková úprava stávajících kanalizačních šachet.

Příčina, resp. důvod vzniku změny





U SO 09.1 Vnitroareálová komunikace k THR 27 : šachta Š1 byla viditelná, ale nebyla zahrnuta do projektu komunikace, šachta Š2 (úsek mezi 0+219,61 - 0+239,61) byla nalezena po provedení skrývky omíčky v trase komunikace.
 U SO 12 Oprava RWY 09-27 : šachta Š3 byla nalezena po provedení skrývky pro provedení zpevněné části východního předpolí. O těchto skutečnostech byl informován TDI stavby a hlavní Projektant stavby.

položkový rozpočet 025R/15 ZL 07.1 + ZL 07.2 + dodatek 3

Vliv na cenu, termín a HMG

| | |
|--|---------------|
| Celková cena ZL (Kč bez DPH) | 20 763,38 |
| Nerealizované stavební práce dle ZL CELKEM (Kč bez DPH) | 0,00 |
| Dodatečné stavební práce dle ZL CELKEM (Kč bez DPH) | 20 763,38 |
| Dodatečné stavební práce od začátku stavby (Kč bez DPH) | 18 989 721,44 |
| Dodatečné stavební práce od začátku stavby (%) | 19,95 |

Schválení

| | Jméno | Datum | Podpis | Razítko |
|-----------------------|----------------------------|-------|--|---|
| Za zhotovitele | Ing. Milan Kříha | |  |  |
| | | | | |
| Za projektanta | Ing. Tomáš Čulík | |  | |
| | | | | |
| Za objednatele | Ing. Vladislav Janda - TDI | |  | |
| | Bc. Alena Frdlíková | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|---|----------------------------------|
| Stavba : | 025R/15 Modernizace Letiště České Budějovice, 2. et | Rozpočet: ZL07.1 |
| Objekt : | Z Změny v průběhu výstavby | SO 09.1 VK - komunikace k THR 27 |

| Díl: NAB-1 | | POLOŽKY POUŽITÉ V NABÍDCE | | | | |
|-------------|---------------------------|--|-----|------|----------|----------|
| 2 | 894403011R00 SO14.1 | Osazení betonových dílců pro šachty desek zákrytových a přechodových | kus | 4,00 | 135,93 | 543,72 |
| 3 | 592241300 SO 14.1 | deska betonová přechodová TZK-Q 625/200/90 T 62, 5x20x9 cm | kus | 2,00 | 2 327,00 | 4 654,00 |
| 4 | 592243900 SO14.1 | prstánek betonový vyrovnávací TBW-Q 625/40/120 62, 5 x 4 x 12 cm | kus | 2,00 | 145,00 | 290,00 |
| 6 | 899102111R00 SO14.1 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 50 do 100 kg | kus | 2,00 | 265,24 | 530,48 |
| 7 | 286619350.1 SO 14.1 | poklop litinový pr. 600 D400 | kus | 2,00 | 2 325,00 | 4 650,00 |
| 10 | 997013501-1 SO 12 | Odvoz suší na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku se složením - skládka dle dodavatele s | t | 0,89 | 80,54 | 71,68 |
| 11 | 997221615-1 SO 12 | Poplatek za uložení ostatního odpadu na skládce (skládkovné) | t | 0,89 | 350,00 | 311,60 |
| 12 | 998225111R00 SO 09.1 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným | t | 1,43 | 29,84 | 42,79 |
| Celkem za | | NAB - POLOŽKY POUŽITÉ V NABÍDCE | | | | |
| Díl: NAB -2 | | NOVE POLOZKY | | | | |
| 1 | 894201231-1 | Stěny šachet z prostého betonu obyčejného tř. C 30/37 XF4 | m3 | 0,07 | 3 760,00 | 258,76 |
| 5 | 894502401R00 RTS 15/II | Bednění stěn šachet kruhových oboustranné | m2 | 1,38 | 693,00 | 957,73 |
| 8 | 899102211U00 URS 12/I | Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností přes 50 do 100 kg | kus | 2,00 | 342,00 | 684,00 |
| 9 | 961044111-1 RTS 15/I | Bourání z betonu prostého | m3 | 0,35 | 2 450,00 | 845,25 |
| Celkem za | | NAB - NOVE POLOZKY | | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|---|------------------------|
| Stavba : | 025R/15 Modernizace Letiště České Budějovice, 2. et | Rozpočet: ZL07.2 |
| Objekt : | Z Změny v průběhu výstavby | SO 12 Oprava RWY 09-27 |

| Díl: NAB-1 | | POLOŽKY POUŽITÉ V NABIDCE | | | | |
|------------------|--------------------------|--|-----|------|----------|---------------|
| 2 | 894403011R00 SO14.1 | Osazení betonových dílců pro šachty desek zakrytých a přechodových | kus | 2,00 | 135,93 | 271,86 |
| 3 | 592241300 SO 14.1 | deska betonová přechodová TZK-Q 625/200/90 T 62, 5x20x9 cm | kus | 1,00 | 2 327,00 | 2 327,00 |
| 4 | 592243900 SO14.1 | prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/40/120 62, 5 x 4 x 12 cm | kus | 1,00 | 145,00 | 145,00 |
| 6 | 899102111R00 SO14.1 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 50 do 100 kg | kus | 1,00 | 265,24 | 265,24 |
| 7 | 286619350.1 SO 14.1 | poklop litinový pr. 600 D400 | kus | 1,00 | 2 325,00 | 2 325,00 |
| 10 | 997013501-1 SO 12 | Odvoz sutí na skládku a vybourání hmot nebo meziskládku se složením - skládka dle dodavatele s | t | 0,45 | 80,54 | 35,92 |
| 11 | 997221815-1 SO 12 | Poplatek za uložení ostatního odpadu na skládce (skládkovné) | t | 0,45 | 350,00 | 156,10 |
| 12 | 998225111R00 SO 09.1 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 0,72 | 29,84 | 21,40 |
| celkem za | | NAB1 POLOŽKY POUŽITÉ V NABIDCE | | | | 175,96 |
| Díl: NAB -2 | | NOVE POLOŽKY | | | | |
| 1 | 894201231-1 | Stěny šachet z prostého betonu obyčejného tř. C 30/37 XF4 | m3 | 0,04 | 3 750,00 | 131,25 |
| 5 | 894502401R00 RTS 15/1 | Bednění stěn šachet kruhových oboustranné | m2 | 0,69 | 693,00 | 478,86 |
| 8 | 899102211U00 URS 12/1 | Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností přes 50 do 100 kg | kus | 1,00 | 342,00 | 342,00 |
| 9 | 961044111-1 RTS 16/1 | Bourání z betonu prostého | m3 | 0,17 | 2 450,00 | 423,85 |
| celkem za | | NAB2 NOVE POLOŽKY | | | | 176,96 |