

## 3104\_007\_09 Hradištko

### Podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Podklady poskytnuté VaK J. Čechy a.s.
- Schválený „Plán financování a realizace obnovy vodohospodářského majetku na období 2009-2018“
- Vybrané údaje z Majetkové a provozní evidence 2005-2009

Hradištko je místní částí města Dačice. K 1.1. 2010 je zde hlášeno 87 trvale bydlících obyvatel. Průměrná nadmořská výška: 475 m n. m. Město předpokládá do budoucna mírný nárůst počtu obyvatel. Provozovatel předpokládá mírný pokles ve spotřebě vody na obyvatele. V obci není větší hospodářská činnost ani občanská vybavenost.

### Vodovod

Zásobování místní části Hradištko pitnou vodou je provedeno napojením obce na skupinový vodovod Landštejn, který přivádí vodu až do Dačic. Vodojem Hradištko (150 m<sup>3</sup>) se nachází na východním okraji města Dačice v areálu VDJ Dačice cca 30 m vpravo. Jedná se o typový jednokomorový vodojem s armaturní komorou. Vodojem je zásobovaný z VDJ Dačice. Propojení je provedeno v armaturní komoře pod vodojemem propojovacím řadem. Vodojem před spotřebištěm slouží jako akumulace pro zásobování obcí Hradištko, Chlumec a Ostojkovice.

Zásobní řad vychází z VDJ Hradištko a cca 100m jde v souběhu se zásobním řadem pro město Dačice. Pak se odklání a pokračuje podél polní cesty a stáčí se k silnici Dačice – Hradištko, podél které v souběhu pokračuje až do obce Hradištko. Rozvodné řady jsou napojeny na zásobní řad. Všechny větve rozvodných řadů jsou ukončeny podzemními hydranty.

Celková délka vodovodní sítě, včetně zásobního řadu je 2 428 m.

Na vodovod je napojeno cca 90 % obytných domů. Zásobených obyvatel je v obci 81. Vodovodních přípojek je v obci 26 o délce cca 400 m.

Jako zdroj požární vody slouží v místní části požární nádrž a rybník.

Vlastníkem vodovodní sítě je DSO Vodovod Landštejn.  
Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s.

\*\*\*\*\*

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnosti.

Při případném nárůstu připojených obyvatel na vodovod se navrhuje rozšíření rozvodné vodovodní sítě. Dále se předpokládá průběžná obnova rozvodných řadů a výměna šoupat, hydrantů apod.

## Kanalizace

Kanalizační síť v místní části Hradištko je jednotná, o délce cca 650 m a je ukončena 2 volnými výstři do návesního rybníku. Odkanalizováno veřejnou kanalizací je cca 70 % obytných budov, napojeno je 51 obyvatel. Napojení obyvatelé mají odpadní vody předčištěny v septicích.

V obci se nevyskytuje žádný větší průmyslový producent. Na kanalizaci je napojeno 12 přípojek o celkové délce cca 120 m.

Recipientem je návesní rybník Hradištko (ČHP - 4-14-01-040).

Obyvatelé v nově vybudovaných rodinných domcích (6 domů) čistí odpadní vody individuálně, v domovních ČOV.

Vlastníkem kanalizační sítě je město Dačice.

Provozovatelem kanalizace je ČEVAK a.s.

\*\*\*\*\*

Stávající systém odkanalizování je nevyhovující.

V místní části se navrhuje vybudovat novou kompletní splaškovou kanalizaci a ČOV s kapacitou 100 -150 EO. Délka navrhované kanalizace je cca 600 m DN 250 – 300, splašková kanalizace bude položena v souběhu s kanalizací stávající a prodloužena i do neodkanalizovaných částí obce.

Variantně lze uvažovat i s decentralním způsobem čištění odpadní vody v domovních ČOV.

Stávající kanalizace bude využita pouze pro odvod dešťových vod.