



KUJCP018JHJK

Název veřejné zakázky:**ČLÁNEK I****1. Jihočeský kraj**

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmanem
IČ: 708 906 50
DIČ: CZ 708 906 50
Bankovní spojení: ČSOB České Budějovice
Číslo účtu: 205109384/0300
Telefon, email: 386 720 217, frdlikova@kraj-jihocesky.cz
Kontaktní osoba: Bc. Alena Frdlíková

dále jen „objednatel“

2. Sdružení EDIKT – EUROVIA – LZS

Vedoucí účastník sdružení: EDIKT a.s.
vedená u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích pod spisovou značkou B904.
se sídlem: Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice
zastoupená: Ing. Václavem Sejkem, členem představenstva
IČ: 251 723 28
DIČ: CZ 251 723 28
číslo účtu: 158 926 647/0300
bankovní spojení: ČSOB České Budějovice
kontaktní osoby: Milan Bízek, ředitel divize pozemních staveb
telefon, fax, e-mail: 387 006 611, 387 412 521, info@edikt.cz

Druhý účastník sdružení: EUROVIA CS, a.s.
se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha 1
vedená u rejstříkového soudu v Praze pod spisovou značkou B1561
kontaktní adresa: Planá č. 72, 370 01 České Budějovice
zastoupená: Ing. Pavlem Vrbou, ředitelem závodu České Budějovice
IČ: 452 749 24
DIČ: CZ 452 749 24
číslo účtu: 1141380144/0100
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha 1
kontaktní osoby: Ing. Jan Gucko, provozně-obchodní náměstek závodu
České Budějovice
telefon, fax, e-mail: 387 203 417, 387 203 449,
eurovia-ceskebudejovice@eurovia.cz
dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 2 se k výše uvedené smlouvě doplňuje předmět díla dle změn vyvolaných skutečnostmi zjištěnými během výstavby – méně a vícepráce dle ZL 1.

ČLÁNEK V

Cena za provedení předmětu díla dle Dodatku č. 1	27 630 819,20 Kč bez DPH
Cena za provedení prací dle ZL – Dodatek č. 2	170 193,14 Kč bez DPH
Celkem cena za provedení díla dle SOD, DOD1 a DOD2	27 801 012,34 Kč bez DPH

Ostatní části výše uvedené smlouvy, ve znění Dodatku č. 1, nedotčené tímto Dodatkem č. 2 zůstávají beze změny a platí nadále.

ČLÁNEK XX

Dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Tento dodatek ke smlouvě byl schválen v radě kraje dne 16. 10. 2014, usnesením č. 1116/2014/RK – 48.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

- ZL 1 včetně položkových rozpočtů

V Českých Budějovicích, dne 4. 11. 2014


V Českých Budějovicích, dne 22. 10. 2014


Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje




Ing. Václav Sejk
člen představenstva
EDIKT a.s.

 **EDIKT**[®]
54
Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice
IČ 25172328 DIČ CZ25172328 tel. 387412524


Ing. Pavel Vrba
ředitel závodu České Budějovice
EUROVIA CS, a.s.

Stavba: Letecká záchranná služba - základna Letiště Č. Budějoviceč. smlouvy objednatele: **SDL/OREG/825/13****Úsek:**č. smlouvy zhotovitele: **192/13 098/220****Investor (objednatel) stavby:**

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

TDI:

INGTRADES a.s.
Čechova 164/1, 370 01 České Budějovice

Projektant:

Sweco HYDROPROJEKT CZ a.s., odštěpný závod Č. Budějovice
Zátkovo nábřeží 7, 370 21 České Budějovice

Zhotovitel:

Sdružení EDIKT - EUROVIA - LZS
Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

Předmět změny:

- *
Navýšení způsobeno nepředvídatelným podmínkami na staveništi. Pod konstrukcí zpevněných ploch zhotovitel narazil na zbytky stávajících základových konstrukcí, které bylo nutné odstranit.
- *
Konečné výměry dobetonávek byly zřejmé až po uložení stropní konstrukce. Z toho důvodu bylo množství potřebného betonu v soupisu prací stanoveno odhadem a položka bednění nebyla uvažována.
- *
Jiný předpoklad stavu a způsobu uložení stávajících inženýrských sítí v PD. Ke stávajícím sítím nebyla dokumentace a po odkrytí bylo jištěno obetonování potrubí.
- *
Navýšení v důsledku upřesnění/změny dimenze potrubí v části trasy dle požadavků budoucího provozovatele inženýrských sítí.
- *
Navýšení v důsledku požadavku provozovatele na typové sjednocení dveří v objektu. Záměna však vedla k dosažení celkové úspory.
- *
Typové sjednocení skladeb střešního pláště, možnost preciznějšího opracování detailů a technologicky rychlejší způsob pokládky. Záměna na doporučení zhotovitele vedla k dosažení celkové úspory.
- *
Upřesnění a změny PD dle požadavků budoucího provozovatele – uživatele stavby v důsledku obecného rozvoje používaných technologií.

Dotčené místo:

různé stavební objekty

Odkaz na výkresy: fotodokumentace průběhu stavby, výkresová dokumentace pro zadání stavby, zaměření

Odkaz na soupis prací: viz.příloha

Odkaz na jinou část smlouvy: čl. III, odst. 8

Návrh ocenění:

Návrh je proveden na základě skutečně provedených objemů prací v jednotkových cenách dle rozpočtu SoD nebo dle ÚRS, případně dle předložených nabídek výrobců

Celkem bez DPH	170 193,14 Kč
DPH 21%	35 740,56 Kč
Celkem včetně DPH	205 933,70 Kč

Podpis navrhovatele:

Datum: 6.10.2014

Vyjádření:

TDI:

datum:

6.10.14

podpis:

Projektant:

datum:

6.10.14

podpis:

Investor :

datum:

16.10.2014

podpis:

Přílohy: položkový rozpočet

 **EDIKT**[®]
16
Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice
IČ 25172328 DIČ CZ25172328 tel. 387412524

PS/KA



Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Letecká záchranná služba - základna Letiště České Budějovice

Objednatel: Jihočeský kraj - Správa firmy

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1.10.2014

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
13098-ZL01	Letecká záchranná služba - základna Letiště České Budějovice	170 193,14	0,00	35 740,56	205 933,70	0,00	170 193,14	0,00	0,00	0,00
ZL 01a	ZL 01a - SO 01.1 - Bourání nalezených základů	53 045,19	0,00	11 139,49	64 184,68	0,00	53 045,19	0,00	0,00	0,00
ZL 01b	ZL 01b - SO 01.5 - Doplnění šachet	9 767,10	0,00	2 051,09	11 818,19	0,00	9 767,10	0,00	0,00	0,00
ZL 01c	ZL 01c - Změna separační vrstvy a doplnění bednění	-86 106,52	0,00	-18 082,37	-104 188,89	0,00	-86 106,52	0,00	0,00	0,00
ZL 01d	ZL 01d - Dobetonování v úrovni stropní konstrukce	116 870,27	0,00	24 542,76	141 413,03	0,00	116 870,27	0,00	0,00	0,00
ZL 01e	ZL 01e - SO 02.2 Kanalizace dešťová a drenážní	54 046,43	0,00	11 349,75	65 396,18	0,00	54 046,43	0,00	0,00	0,00
ZL 01f	ZL 01f - SO 03.0 Vodovod	-25 947,17	0,00	-5 448,91	-31 396,08	0,00	-25 947,17	0,00	0,00	0,00
ZL 01g	ZL 01g - SO 04.0 Plynovod	46 218,64	0,00	9 705,91	55 924,55	0,00	46 218,64	0,00	0,00	0,00
ZL 01h	ZL 01h - SO 06.3 Přeložka vodovodu	-114 864,48	0,00	-24 121,54	-138 986,02	0,00	-114 864,48	0,00	0,00	0,00
ZL 01ch	ZL 01ch - Vrchní stavba - bednění dobetonávek	89 568,09	0,00	18 809,30	108 377,39	0,00	89 568,09	0,00	0,00	0,00
ZL 01i	ZL 01i - Dveře	-20 009,83	0,00	-4 202,06	-24 211,89	0,00	-20 009,83	0,00	0,00	0,00
ZL 01j	ZL 01j - Změny střešní skladby	-67 570,55	0,00	-14 189,82	-81 760,37	0,00	-67 570,55	0,00	0,00	0,00
ZL 01k	ZL 01k - Osazení ocelových zárubní, doplnění dveří	11 355,50	0,00	2 384,66	13 740,16	0,00	11 355,50	0,00	0,00	0,00
ZL 01l	ZL 01l - Stavební opatření u základů os 5 a B, C	5 406,04	0,00	1 135,27	6 541,31	0,00	5 406,04	0,00	0,00	0,00
ZL 01m	ZL 01m - SO 01 - Instalační přízdívky	20 184,31	0,00	4 238,71	24 423,02	0,00	20 184,31	0,00	0,00	0,00
ZL 01n	ZL 01n - SO 01.1 Překlady	-3 886,75	0,00	-816,22	-4 702,97	0,00	-3 886,75	0,00	0,00	0,00
ZL 01o	ZL 01o - Jádrové vrtání	2 557,55	0,00	537,09	3 094,64	0,00	2 557,55	0,00	0,00	0,00
ZL 01p	ZL 01p - SO 01.6 Silnoproudá elektrotechnika a bleskosvody	15 382,12	0,00	3 230,25	18 612,37	0,00	15 382,12	0,00	0,00	0,00
ZL 01q	ZL 01q - SO 01.7 Slaboproudá elektrotechnika	64 177,20	0,00	13 477,21	77 654,41	0,00	64 177,20	0,00	0,00	0,00
Celkem		170193,14	0,00	35740,56	205933,70	0,00	170193,14	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Letecká záchranná služba - základna Letiště České Budějovice

Objekt: ZL 01a - SO 01.1 - Bourání nalezených základů

Objednatel: Jihočeský kraj - Správa firmy

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1.10.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							7 274,07	45 771,12	53 045,19		0,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00	37 062,00	37 062,00		0,000
1	013	961044111	Bourání základů z betonu prostého "obj. 01" 10,6*3,7*0,7*0,6	m3	16,472	2 250,00	0,00	37 062,00	37 062,00	0,000	0,000
997 Přesun sutě							7 274,07	8 709,12	15 983,19		0,000
2	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	39,533	43,70	0,00	1 727,59	1 727,59	0,000	0,000
3	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 39,533*14	t	553,462	4,40	0,00	2 435,23	2 435,23	0,000	0,000
4	013	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	39,533	115,00	0,00	4 546,30	4 546,30	0,000	0,000
5	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	39,533	184,00	7 274,07	0,00	7 274,07	0,000	0,000
Celkem							7 274,07	45 771,12	53 045,19		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Letecká záchranná služba - základna Letiště České Budějovice
 Objekt: ZL 01b - SO 01.5 - Doplnění šachet

Objednatel: Jihočeský kraj - Správa firmy
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 1.10.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							4 866,15	4 900,95	9 767,10		1,346
4 Vodorovné konstrukce							785,58	161,52	947,10		0,209
1	271	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	3,000	125,00	213,48	161,52	375,00	0,007	0,020
2	592	592241380	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/120/90 62,5x12x9 cm	kus	3,000	190,70	572,10	0,00	572,10	0,063	0,189
8 Trubní vedení							4 080,57	4 739,43	8 820,00		1,138
3	271	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	3,000	1 590,00	30,57	4 739,43	4 770,00	0,009	0,028
4	592	592241130	skruž betonová s ocelovými stupadly TBS-Q 1000/500/90 SP100x50x9 cm	kus	3,000	1 350,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,370	1,110
Celkem							4 866,15	4 900,95	9 767,10		1,346

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Letecká záchranná služba - základna Letiště České Budějovice
 Objekt: ZL 01c - Změna separační vrstvy a doplnění bednění

Objednatel: Jihočeský kraj - Správa firmy
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 1.10.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							-9 944,69	27 199,71	17 255,02		42,277
2 Zakládání							3 097,88	19 521,58	22 619,46		42,127
1	011	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	27,500	201,00	3 097,88	2 429,62	5 527,50	0,001	0,028
2	011	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	27,500	45,20	0,00	1 243,00	1 243,00	0,000	0,000
3	R	5-001	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku - dopočet klínu	m3	24,764	640,00	0,00	15 848,96	15 848,96	1,700	42,099
			"dopočet klínu"								
			14,35*30,8*0,07		30,939						
			-14,35*0,7*2*0,07		-1,406						
			-14,35*0,6*0,07		-0,603						
			-8,75*0,6*3*0,07		-1,103						
			-2,7*0,6*0,07		-0,113						
			-8,75*0,7*0,07		-0,429						
			-8,15*0,6*0,07		-0,342						
			-6,2*0,7*0,07		-0,304						
			-4,75*0,7*0,07		-0,233						
			-17,8*0,6*2*0,07		-1,495						
			-3,5*0,6*0,07		-0,147						
			Součet		24,764						
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							-13 042,57	2 393,50	-10 649,07		0,150
4	011	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	-1,317	21 483,00	-24 154,56	-4 138,55	-28 293,11	0,000	0,000
			9,531-10,848		-1,317						
5	011	632481213	Separací vrstva z PE fólie	m2	1 251,350	14,10	11 111,99	6 532,05	17 644,04	0,000	0,150
			"podlahy"								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Letecká záchranná služba - základna Letiště České Budějovice
 Objekt: ZL 01c - Změna separační vrstvy a doplnění bednění

Objednatel: Jihočeský kraj - Správa firmy
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 1.10.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			"A"								
			381,06		381,060						
			"B"								
			74,66		74,660						
			"C"								
			298,84		298,840						
			"D"								
			107,4		107,400						
			"E"								
			254,99		254,990						
			"F"								
			134,4		134,400						
			Součet		1 251,350						
		99	Přesuny hmot				0,00	5 284,63	5 284,63		0,000
6	R	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné	t	42,277	125,00	0,00	5 284,63	5 284,63	0,000	0,000
		PSV	Práce a dodávky PSV				-80 837,24	-22 524,30	-103 361,54		-1,189
		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-80 837,24	-22 524,30	-103 361,54		-1,189
7	R	711111012	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné tekutou lepenkou	m2	-1 251,350	18,00	0,00	-22 524,30	-22 524,30	0,000	0,000
			"podlahy"								
			"A"								
			-381,06		-381,060						
			"B"								
			-74,66		-74,660						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Letecká záchranná služba - základna Letiště České Budějovice
 Objekt: ZL 01c - Změna separační vrstvy a doplnění bednění

Objednatel: Jihočeský kraj - Správa firmy
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 1.10.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			"C"								
			-298,84		-298,840						
			"D"								
			-107,4		-107,400						
			"E"								
			-254,99		-254,990						
			"F"								
			-134,4		-134,400						
			Součet		-1 251,350						
8	245	245510300	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka A 330 H	kg	-1 188,783	68,00	-80 837,24	0,00	-80 837,24	0,001	-1,189
			-1251,350*0,95		-1 188,783						
			Součet		-1 188,783						
			Celkem				-90 781,93	4 675,41	-86 106,52		41,089

R

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Letecká záchranná služba - základna Letiště České Budějovice

Objekt: ZL 01d - Dobetonování v úrovni stropní konstrukce

Objednatel: Jihočeský kraj - Správa firmy

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1.10.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							26 425,56	90 444,71	116 870,27		84,254
3 Svislé a kompletní konstrukce							26 425,56	2 626,96	29 052,52		26,795
1	011	315311951	Půdní zeď - atika z betonu prostého tř. C 20/25 (37,4+11,5+8,1+22,3+17,4+22,3+1,3+14,5+4,3+44,3+11,3)*0,45*0,1 (14,1*2+9,9*2)*0,45*0,1 Součet	m3	10,922	2 660,00	26 425,56	2 626,96	29 052,52	2,453	26,795
4 Vodorovné konstrukce							0,00	77 286,00	77 286,00		57,459
2	R	41132151R	Dobetonování stropů -beton C 20/25 "dobetonování stropů" -5,5 "dobetonování stropů" "Věnce" "I" 0,15*0,3*132,75*1,05 0,1*0,1*132,75*1,05 "Ia" 0,15*0,3*8,0*1,05 "II" 0,1*0,1*252,1*1,05 0,45*0,05*252,1*1,05 "III" 0,2*0,2*13,2*1,05 "IV"	m3	23,420	3 300,00	0,00	77 286,00	77 286,00	2,453	57,459

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Letecká záchranná služba - základna Letiště České Budějovice
Objekt: ZL 01d - Dobetonování v úrovni stropní konstrukce

Objednatel: Jihočeský kraj - Správa firmy

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1.10.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			0,2*0,2*7,05*1,05		0,296						
			"V"								
			0,35*0,2*36,3*1,05		2,668						
			"VI"								
			0,1*0,1*55,8*1,05		0,586						
			"VII"								
			0,2*0,3*63,9*1,05		4,026						
			0,15*0,1*63,9*1,05		1,006						
			Mezisoučet		20,283						
			"ztratiné dutiny spirall"								
			(PI*0,06*0,06*0,1)*2774		3,137						
			Součet		23,420						
		99	Přesuny hmot				0,00	10 531,75	10 531,75		0,000
3	R	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné	t	84,254	125,00	0,00	10 531,75	10 531,75	0,000	0,000
			Celkem				26 425,56	90 444,71	116 870,27		84,254

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Letecká záchranná služba - základna Letiště České Budějovice

Objekt: ZL 01e - SO 02.2 Kanalizace dešťová a drenážní

Objednatel: Jihočeský kraj - Správa firmy

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1.10.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
HSV Práce a dodávky HSV							-18 644,50	72 690,93	54 046,43		-2,081	
1 Zemní práce							-18 644,50	0,00	-18 644,50			0,000
1	583	583373310	štěrkopísek frakce 0-20	t	-266,350	70,00	-18 644,50	0,00	-18 644,50	0,000	0,000	
3 Svislé a kompletní konstrukce							0,00	43 738,05	43 738,05		-2,081	
2	R	380361001	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 216	t	-1,880	22 364,60	0,00	-42 045,45	-42 045,45	1,107	-2,081	
3	013	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	38,126	2 250,00	0,00	85 783,50	85 783,50	0,000	0,000	
"stávající dešťová kanalizace"												
0,9*0,95*55					47,025							
"odpočet potrubí KT DN 400"												
-0,1618*55					-8,899							
Součet					38,126							
997 Přesun sutě							0,00	28 952,88	28 952,88		0,000	
4	221	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	76,252	43,70	0,00	3 332,21	3 332,21	0,000	0,000	
5	R	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 067,528	4,40	0,00	4 697,12	4 697,12	0,000	0,000	
76,252*14					1 067,528							
6	221	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	76,252	200,00	0,00	15 250,40	15 250,40	0,000	0,000	
7	R	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	76,252	74,40	0,00	5 673,15	5 673,15	0,000	0,000	
Celkem							-18 644,50	72 690,93	54 046,43		-2,081	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Letecká záchranná služba - základna Letiště České Budějovice
 Objekt: ZL 01f - SO 03.0 Vodovod

Objednatel: Jihočeský kraj - Správa firmy
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 1.10.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		HSV	Práce a dodávky HSV				-25 947,00	-0,17	-25 947,17		-0,018
		8	Trubní vedení				-25 947,00	0,00	-25 947,00		-0,018
1	552	5520101R	sdružený vodoměr WS Qn40/2,5(DN 80)	kus	-1,000	25 947,00	-25 947,00	0,00	-25 947,00	0,018	-0,018
		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	-0,17	-0,17		0,000
		998	Přesun hmot				0,00	-0,17	-0,17		0,000
2	R	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-0,018	9,30	0,00	-0,17	-0,17	0,000	0,000
			Celkem				-25 947,00	-0,17	-25 947,17		-0,018

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Letecká záchranná služba - základna Letiště České Budějovice

Objekt: ZL 01g - SO 04.0 Plynovod

Objednatel: Jihočeský kraj - Správa firmy

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1.10.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	-5 938,66	-5 938,66		0,000
		1	Zemní práce				0,00	-5 938,66	-5 938,66		0,000
1	R	130001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	-29,730	110,00	0,00	-3 270,30	-3 270,30	0,000	0,000
			"0,00000-0,29200"								
			29,2*1*1		29,200						
			"0,11800-0,12900"								
			11,0*1*1		11,000						
			"0,03750-1,04600"								
			8,5*1*1		8,500						
			"0,05700-0,06800"								
			11*1*1,5		16,500						
			Mezisoučet		65,200						
			"odpočet množství z rozpočtu"								
			-94,93		-94,930						
			Součet		-29,730						
2	R	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3- 40%	m3	-18,510	138,00	0,00	-2 554,38	-2 554,38	0,000	0,000
3	R	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	-56,991	1,00	0,00	-56,99	-56,99	0,000	0,000
4	R	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	-56,991	1,00	0,00	-56,99	-56,99	0,000	0,000
		M	Práce a dodávky M				38 817,30	11 100,00	49 917,30		0,163
		23-M	Montáže potrubí				38 817,30	11 100,00	49 917,30		0,163
5	R	230120043	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50	m	-30,000	28,00	0,00	-840,00	-840,00	0,000	0,000
6	923	230120048	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 150	m	30,000	47,50	0,00	1 425,00	1 425,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Letecká záchranná služba - základna Letiště České Budějovice

Objekt: ZL 01g - SO 04.0 Plynovod

Objednatel: Jihočeský kraj - Správa firmy

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1.10.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
7	R	230170013	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125	m	-30,000	9,00	0,00	-270,00	-270,00	0,000	0,000
8	923	230170014	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200	m	30,000	22,90	0,00	687,00	687,00	0,000	0,000
9	R	230180022	Montáž potrubí plastická hmota trouby PE, PP D 63 mm, tl 5,7 mm	m	-45,000	32,00	0,00	-1 440,00	-1 440,00	0,000	0,000
			-(30,0+15,0)		-45,000						
10	380	380P380063	PE100 63 x 5,8 SDR11 100 m - prořez 2%	m	-45,900	67,00	-3 075,30	0,00	-3 075,30	0,000	0,000
			-(30,0+15,0)*1,02		-45,900						
11	R	230180068	Montáž trubní díly plastická hmota PE, PP DN 50	kus	-1,000	129,00	0,00	-129,00	-129,00	0,000	0,000
12	R	230180072	Montáž trubní díly plastická hmota PE, PP D 110 mm, tl 6,2 mm	kus	-1,000	221,00	0,00	-221,00	-221,00	0,000	0,000
13	FRI	FRIP615393	Redukce PE elektropřivařovací D 110/D 63, SDR 11	ks	-1,000	492,00	-492,00	0,00	-492,00	0,000	0,000
14	923	230181125	Montáž potrubí plastového D 160 mm, tl 9,1 mm	m	30,000	145,00	0,00	4 350,00	4 350,00	0,000	0,000
15	286	286139	potrubí plynovodní PE 160 x 9,1 mm	m	30,600	461,00	14 106,60	0,00	14 106,60	0,004	0,133
			30,0*1,02		30,600						
16	923	230181411	Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 160 mm, tl 9,1 mm	kus	9,000	816,00	0,00	7 344,00	7 344,00	0,000	0,000
17	551	55100	kohout kulový Polyval D 160	ks	1,000	16 976,00	16 976,00	0,00	16 976,00	0,000	0,000
18	551	55101	zemní souprava pro Polyval + adaptér	ks	1,000	1 281,00	1 281,00	0,00	1 281,00	0,000	0,000
19	551	55102	záslepka PE elektropřivařovací D 160	ks	2,000	1 498,00	2 996,00	0,00	2 996,00	0,000	0,000
20	551	55103	T kus elektropřivařovací 160/63	ks	1,000	2 349,00	2 349,00	0,00	2 349,00	0,000	0,000
21	551	55104	objímka PE elektropřivařovací 160	ks	5,000	558,00	2 790,00	0,00	2 790,00	0,000	0,000
22	R	230220006	Montáž litinového poklopu	kus	1,000	110,00	0,00	110,00	110,00	0,000	0,000
23	422	422914	poklop šoupátkový - plym Y4522 velký	kus	1,000	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,030	0,030
24	FBO	3482000	deska betonová pod poklop velký	kus	1,000	390,00	390,00	0,00	390,00	0,001	0,001
25	R	230230016	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50	m	-30,000	9,00	0,00	-270,00	-270,00	0,000	0,000
26	923	230230020	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 150	m	30,000	13,00	36,00	354,00	390,00	0,000	0,000
			OST				0,00	2 240,00	2 240,00		0,000
			Ostatní								
27	R	STL	Navýšení ceny revize za potrubí PE 160	ks	1,000	2 240,00	0,00	2 240,00	2 240,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Letecká záchranná služba - základna Letiště České Budějovice

Objekt: ZL 01g - SO 04.0 Plynovod

Objednatel: Jihočeský kraj - Správa firmy

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1.10.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Celkem							38 817,30	7 401,34	46 218,64		0,163

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Letecká záchranná služba - základna Letiště České Budějovice

Objekt: ZL 01h - SO 06.3 Přeložka vodovodu

Objednatel: Jihočeský kraj - Správa firmy

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1.10.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							-21 945,70	-92 918,78	-114 864,48		0,000
1 Zemní práce							-11 134,20	-73 675,55	-84 809,75		0,000
1	R	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min -20*8,5	hod	-170,000	41,90	0,00	-7 123,00	-7 123,00	0,000	0,000
2	R	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	-20,000	32,60	0,00	-652,00	-652,00	0,000	0,000
3	R	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m -50*1,5*0,2	m3	-15,000	30,70	0,00	-460,50	-460,50	0,000	0,000
4	R	132302201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 "přeložka vodovodu dn 110" -50*1,0*1,8 Součet	m3	-90,000	312,50	0,00	-28 125,00	-28 125,00	0,000	0,000
5	R	132302209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4 -90*0,3	m3	-27,000	41,90	0,00	-1 131,30	-1 131,30	0,000	0,000
6	R	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m -50*1,8*2	m2	-180,000	51,20	0,00	-9 216,00	-9 216,00	0,000	0,000
7	R	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	-180,000	14,00	0,00	-2 520,00	-2 520,00	0,000	0,000
8	R	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m -50*1,0*1,8	m3	-90,000	23,30	0,00	-2 097,00	-2 097,00	0,000	0,000
9	R	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 -50*1,0*1,3	m3	-65,000	16,70	0,00	-1 085,50	-1 085,50	0,000	0,000
10	R	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-25,000	97,70	0,00	-2 442,50	-2 442,50	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Letecká záchranná služba - základna Letiště České Budějovice

Objekt: ZL 01h - SO 06.3 Přeložka vodovodu

Objednatel: Jihočeský kraj - Správa firmy

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1.10.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
					-50*1,0*0,5						
					-25,000						
11	R	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-1 250,000	2,30	0,00	-2 875,00	-2 875,00	0,000	0,000
12	R	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	-65,000	32,60	0,00	-2 119,00	-2 119,00	0,000	0,000
					-50*1,0*1,3						
					-65,000						
13	R	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých na 95 % PS	m3	-65,000	28,80	0,00	-1 872,00	-1 872,00	0,000	0,000
					-50*1,0*1,3						
					-65,000						
14	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-25,000	6,00	0,00	-150,00	-150,00	0,000	0,000
					-50*1,0*0,5						
					-25,000						
15	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-47,500	79,10	0,00	-3 757,25	-3 757,25	0,000	0,000
					-25*1,9						
					-47,500						
16	R	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	-65,000	35,30	0,00	-2 294,50	-2 294,50	0,000	0,000
					-50*1,0*1,3						
					-65,000						
17	R	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	-20,000	165,50	0,00	-3 310,00	-3 310,00	0,000	0,000
					-50*1,0*0,4						
					-20,000						
18	583	583373310	šterkopisek frakce 0-20	t	-42,000	265,10	-11 134,20	0,00	-11 134,20	0,000	0,000
					-20*2,1						
					-42,000						
19	R	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	-75,000	32,60	0,00	-2 445,00	-2 445,00	0,000	0,000
							0,00	-6 151,00	-6 151,00		0,000
2 Zakládání											
20	R	21275200R	Výstražná folie-bílá	m	-60,000	20,50	0,00	-1 230,00	-1 230,00	0,000	0,000
21	R	21275201R	Vytyčovací vodič CY6 vč.revize	m	-60,000	31,60	0,00	-1 896,00	-1 896,00	0,000	0,000
22	R	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	-50,000	60,50	0,00	-3 025,00	-3 025,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Letecká záchranná služba - základna Letiště České Budějovice

Objekt: ZL 01h - SO 06.3 Přeložka vodovodu

Objednatel: Jihočeský kraj - Správa firmy

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1.10.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
4 Vodorovné konstrukce								0,00	-2 320,50	-2 320,50	0,000
23	R	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku -50*1,0*0,1	m3	-5,000	464,10	0,00	-2 320,50	-2 320,50	0,000	0,000
8 Trubní vedení								-10 811,50	-10 264,80	-21 076,30	0,000
24	R	871251121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 110 mm "viz technická zpráva" -50	m	-50,000	27,00	0,00	-1 350,00	-1 350,00	0,000	0,000
25	286	286131300	potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17	m	-50,000	102,30	-5 115,00	0,00	-5 115,00	0,000	0,000
26	R	877251121	Montáž tvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 110 mm "přeložka vodovodu" -10	kus	-10,000	74,90	0,00	-749,00	-749,00	0,000	0,000
27	286	286530520	koleno PE 100 PN 10	kus	-5,000	813,80	-4 069,00	0,00	-4 069,00	0,000	0,000
28	286	286530530	tvarovka PE PE 100 PN 10	kus	-5,000	325,50	-1 627,50	0,00	-1 627,50	0,000	0,000
29	R	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí "DN 110" -50	m	-50,000	6,80	0,00	-340,00	-340,00	0,000	0,000
30	R	892273121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí "DN 110" -50	m	-50,000	25,40	0,00	-1 270,00	-1 270,00	0,000	0,000
31	R	892372111	Zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách vodou	kus	-2,000	3 277,90	0,00	-6 555,80	-6 555,80	0,000	0,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání								0,00	-506,93	-506,93	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Letecká záchranná služba - základna Letiště České Budějovice
 Objekt: ZL 01h - SO 06.3 Přeložka vodovodu

Objednatel: Jihočeský kraj - Správa firmy
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 1.10.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
		99	Přesuny hmot a sutí				0,00	-506,93	-506,93		0,000	
32	R	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-54,509	9,30	0,00	-506,93	-506,93	0,000	0,000	
Celkem								-21 945,70	-92 918,78	-114 864,48		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: **Letecká záchranná služba - základna Letiště České Budějovice**
 Objekt: **ZL 01ch - Vrchní stavba - bednění dobetonávek**

Objednatel: Jihočeský kraj - Správa firmy
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 1.10.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							35 683,46	53 884,63	89 568,09		4,206
4 Vodorovné konstrukce							35 683,46	53 358,88	89 042,34		4,206
1	011	417238314	Obezdvíčka věnce jednostranná věncovkou HELUZ v přes 250 do 290 mm včetně polystyrenu tl 70 mm "viz. výkres ztužující věnce" "I - EPS 100" 132,75 "VII - EPS 75" 9,95*2 Součet	m	152,650	306,00	35 683,46	11 027,44	46 710,90	0,023	3,497
2	R	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců "I" 132,75*0,1 "II" (40,7+38,7+22,7+26,7+5+5)*0,135 (17,4+21,9+21,9)*0,25 (17,4+23,4+30,2)*0,15 "II+V" (9+9+14)*0,1 (9+9+13,1)*0,25 "nad kontejnery" 6,5*0,1*2 "VII" 9,95*2*0,1 13,25*0,1	m2	136,553	245,00	0,00	33 455,49	33 455,49	0,005	0,709

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Letecká záchranná služba - základna Letiště České Budějovice
Objekt: ZL 01ch - Vrchní stavba - bednění dobetonávek

Objednatel: Jihočeský kraj - Správa firmy
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 1.10.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			"atika"								
			(12,4+37,4+45,2+30,6+15,4+23,3+17,4+30,1)*0,15		31,770						
			(11,5+36,5+44,3+29,7+14,5+23,3+18,3+30,1)*0,15		31,230						
			Součet		136,553						
3	R	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	136,553	65,00	0,00	8 875,95	8 875,95	0,000	0,000
		99	Přesuny hmot				0,00	525,75	525,75		0,000
4	R	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné	t	4,206	125,00	0,00	525,75	525,75	0,000	0,000
			Celkem					35 683,46	53 884,63	89 568,09	4,206

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Letecká záchranná služba - základna Letiště České Budějovice

Objekt: ZL 01i - Dveře

Objednatel: Jihočeský kraj - Správa firmy

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1.10.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
PSV Práce a dodávky PSV							-20 564,17	554,34	-20 009,83		0,794
766 Konstrukce truhlářské							3 830,00	359,84	4 189,84		0,016
1	R	766660052	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových "poz.43"	kus	1,000	350,00	0,00	350,00	350,00	0,000	0,000
			1		1,000						
2	611	61145R	č.43-dveře dřevěné vnitřní "viz tabulka dveří"	kus	1,000	3 830,00	3 830,00	0,00	3 830,00	0,016	0,016
			"plné 1křídlové 80x197cm vč.zárubně,kování,zámků,dveř.lišta"								
			1		1,000						
			Součet		1,000						
3	R	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech	t	0,016	615,00	0,00	9,84	9,84	0,000	0,000
767 Konstrukce zámečnické							-24 394,17	194,50	-24 199,67		0,778
4	553	55334R	č.52-dveře al. vnitřní "viz tabulka dveří"	kus	-1,000	14 351,00	-14 351,00	0,00	-14 351,00	0,000	0,000
			"jednokřídle 100 x 197 cm protipožární"								
			"vč.zárubně,kování,zámků,samozav.+prah.lišta"								
			"L=1"								
			-1		-1,000						
			Součet		-1,000						
5	553	55336R	č.51-dveře al. vnitřní "viz tabulka dveří"	kus	-5,000	23 110,00	-115 550,00	0,00	-115 550,00	0,000	0,000
			"dvoukřídle 160 x 197 cm protipožární"								
			"vč.zázubně,kování,zámků,samozav.+prah.lišta"								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Letecká záchranná služba - základna Letiště České Budějovice

Objekt: ZL 01i - Dveře

Objednatel: Jihočeský kraj - Správa firmy

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1.10.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			"L=2"								
			"P=3"								
			-5		-5,000						
			Součet		-5,000						
6	553	553411860	dveře ocelové protipožární PN 74 6563 EW 15, 30, 45 D1 speciální zárubeň EI dvoukřídle 160 x 197 cm	kus	5,000	18 719,10	93 595,50	0,00	93 595,50	0,136	0,680
7	553	553411840	dveře ocelové protipožární PN 74 6563 EW 15, 30, 45 D1 speciální zárubeň EI jednokřídle 100 x 197 cm	kus	1,000	11 911,33	11 911,33	0,00	11 911,33	0,098	0,098
8	R	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech	t	0,778	250,00	0,00	194,50	194,50	0,000	0,000
Celkem							-20 564,17	554,34	-20 009,83		0,794

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Letecká záchranná služba - základna Letiště České Budějovice
 Objekt: ZL 01j - Změny střešní skladby

Objednatel: Jihočeský kraj - Správa firmy
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 1.10.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
PSV Práce a dodávky PSV							292 873,26	-360 443,81	-67 570,55		-11,991
712 Povlakové krytiny							202 616,53	-188 822,96	13 793,57		-11,991
1	R	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše-pás tl.5,2mm	m2	-1 155,550	103,00	0,00	-119 021,65	-119 021,65	0,001	-1,017
			"Skladba střechy"								
			"B"								
			-12,4*37,40		-463,760						
			-7*32,9		-230,300						
			-(15,4*30,6)+(1,5*6,5)		-461,490						
			Součet		-1 155,550						
2	628	62833158R	pás hydroizolační asfaltovaný s nosnou vložkou z polyesterové folie	m2	-1 328,883	128,90	-171 293,02	0,00	-171 293,02	0,005	-5,980
3	R	44419121R	Montáž krytiny střech z polyesterovaných dílců s modif.asf.pásem-samozhášecí	m2	-1 155,550	52,00	0,00	-60 088,60	-60 088,60	0,000	0,000
			"skladba střechy"								
			"B"								
			"včetně kotvení vhodným lepidlem za studena"								
			-12,40*37,40		-463,760						
			-7*32,9		-230,300						
			-(15,4*30,6)+(1,5*6,5)		-461,490						
			Součet		-1 155,550						
4	283	283759630	dílce kompletizované z polystyrenu EPS 200 s asf.pásem-samozhášecí	m2	-1 159,017	330,00	-382 475,61	0,00	-382 475,61	0,007	-8,113
5	283	283220120	folie mPVC tl 1,5 mm	m2	1 315,025	321,38	422 622,73	0,00	422 622,73	0,002	2,499
			"vodorovná"								
			1056,5		1 056,500						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Letecká záchranná služba - základna Letiště České Budějovice

Objekt: ZL 01j - Změny střešní skladby

Objednatel: Jihočeský kraj - Správa firmy

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1.10.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			"svislá"								
			87		87,000						
			Součet		1 143,500						
6	693	693110010	geotextilie tkaná (polypropylen) 1143,5 * 1,15	m2	1 315,025	24,17	31 784,15	0,00	31 784,15	0,000	0,132
7	283	283723210	zateplení EPS 100 S tl. 20 cm 967,6 * 1,01	m2	977,276	309,00	301 978,28	0,00	301 978,28	0,001	0,489
8	712	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny poviakové v objektech v do 6 m	t	-11,991	810,00	0,00	-9 712,71	-9 712,71	0,000	0,000
		764	Konstrukce klempířské				90 256,73	-171 620,85	-81 364,12		0,000
9	764	764000001	Tvarovka popl.plech r.š. 70	m	149,000	64,28	9 577,72	0,00	9 577,72	0,000	0,000
10	764	764000002	Tvarovka popl.plech r.š. 100	m	324,000	75,45	24 445,80	0,00	24 445,80	0,000	0,000
11	764	764000003	Tvarovka popl.plech r.š. 250	m	183,000	206,80	37 844,40	0,00	37 844,40	0,000	0,000
12	764	764000004	Prostup prům. do 200	ks	14,000	349,33	4 890,62	0,00	4 890,62	0,000	0,000
13	764	764000005	Prostup prům. nad 500	ks	3,000	866,33	2 598,99	0,00	2 598,99	0,000	0,000
14	764	764000006	Tvarovka mPVC kout - roh	ks	104,000	104,80	10 899,20	0,00	10 899,20	0,000	0,000
15	R	76427321R	připojovací a krycí lišta k oplechování	m	-96,800	172,00	0,00	-16 649,60	-16 649,60	0,000	0,000
			"viz výkres F.1.1.7"								
			"K1.4 - rš 200mm"								
			-96,80		-96,800						
			Součet		-96,800						
16	R	764275123	lemování atiky rš od 600 do 800 mm	m	-182,300	466,60	0,00	-85 061,18	-85 061,18	0,000	0,000
			"viz výkres F.1.1.7."								
			"K1.1 rš 650mm"								
			-75,40		-75,400						
			"K1.7 rš 710mm"								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Letecká záchranná služba - základna Letiště České Budějovice

Objekt: ZL 01j - Změny střešní skladby

Objednatel: Jihočeský kraj - Správa firmy

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1.10.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			-106,90		-106,90						
			Součet		-182,300						
17	R	764276110	oplechování atiky rš 220 mm	m	-130,400	184,80	0,00	-24 097,92	-24 097,92	0,000	0,000
			"viz výkres F.1.1.7."								
			"K1.8"								
			-130,40		-130,40						
			Součet		-130,400						
18	R	764276111	oplechování atiky rš 250 mm	m	-32,800	193,70	0,00	-6 353,36	-6 353,36	0,000	0,000
			"viz výkres F.1.1.7."								
			"K1.3"								
			-32,80		-32,80						
			Součet		-32,800						
19	R	764276112	oplechování atiky rš od 300 do 350 mm	m	-107,900	232,10	0,00	-25 043,59	-25 043,59	0,000	0,000
			"viz výkres F.1.1.7."								
			"K1.2 - rš 350mm"								
			-43,90		-43,900						
			"K1.6 - rš 320mm"								
			-64,00		-64,000						
			Součet		-107,900						
20	R	764276113	oplechování atiky rš 510 mm	m	-64,000	327,80	0,00	-20 979,20	-20 979,20	0,000	0,000
			"viz výkres F.1.1.7."								
			"K1.5"								
			-64,00		-64,000						
			Součet		-64,000						
21	R	76431103R	SV2-Pevný plochý světlík střešní 700x2200mm	kus	-1,000	6 934,00	0,00	-6 934,00	-6 934,00	0,000	0,000
22	R	76431104R	SV2-manžeta ocelová s tepelnou izolací	kus	-1,000	10 139,00	0,00	-10 139,00	-10 139,00	0,000	0,000
23	R	76431105R	SV3-Pevný plochý světlík střešní 700x3200mm	kus	1,000	10 005,00	0,00	10 005,00	10 005,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Letecká záchranná služba - základna Letiště České Budějovice

Objekt: ZL 01j - Změny střešní skladby

Objednatel: Jihočeský kraj - Správa firmy

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1.10.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
24	R	76431106R	SV3-manžeta ocelová s tepelnou izolací	kus	1,000	13 632,00	0,00	13 632,00	13 632,00	0,000	0,000
25	R	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech	t	0,000	1 231,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000

Celkem

292 873,26

-360 443,81

-67 570,55

-11,991

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Letecká záchranná služba - základna Letiště České Budějovice

Objekt: ZL 01k - Osazení ocelových zárubní, doplnění dveří

Objednatel: Jihočeský kraj - Správa firmy

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1.10.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							1 074,79	10 280,71	11 355,50		1,052
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							1 074,79	10 149,21	11 224,00		1,052
1	011	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	52,000	192,00	911,04	9 072,96	9 984,00	0,017	0,883
			4+13+9+4+1+9		40,000						
			12		12,000						
			Součet		52,000						
2	011	642942221	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 4 m2 na MC	kus	5,000	248,00	163,75	1 076,25	1 240,00	0,034	0,169
99 Přesuny hmot							0,00	131,50	131,50		0,000
3	R	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné	t	1,052	125,00	0,00	131,50	131,50	0,000	0,000
Celkem							1 074,79	10 280,71	11 355,50		1,052

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Letecká záchranná služba - základna Letiště České Budějovice
 Objekt: ZL 011 - Stavební opatření u základů os 5 a B, C

Objednatel: Jihočeský kraj - Správa firmy
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 1.10.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							2 056,57	3 233,01	5 289,58		2,218
1 Zemní práce							0,00	1 373,84	1 373,84		0,000
1	001	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině tř. 1 až 4 0,75*1,2*0,5 0,65*1,3*0,5 Součet	m3	0,873	1 510,00	0,00	1 318,23	1 318,23	0,000	0,000
2	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,873	63,70	0,00	55,61	55,61	0,000	0,000
2 Zakládání							1 954,15	106,97	2 061,12		2,218
3	011	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25 0,873*1,035	m3	0,904	2 280,00	1 954,15	106,97	2 061,12	2,453	2,218
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							102,42	1 474,95	1 577,37		0,000
4	013	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2 0,75*1,2*0,12 0,65*1,3*0,12 Součet	m3	0,209	2 170,00	0,00	453,53	453,53	0,000	0,000
5	013	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin hl do 150 mm 2*0,75+1,2 2*0,65*1,3 Součet	m	4,390	256,00	102,42	1 021,42	1 123,84	0,000	0,000
998 Přesun hmot							0,00	277,25	277,25		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Letecká záchranná služba - základna Letiště České Budějovice
 Objekt: ZL 011 - Stavební opatření u základů os 5 a B, C

Objednatel: Jihočeský kraj - Správa firmy
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 1.10.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
6	011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné	t	2,218	125,00	0,00	277,25	277,25	0,000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							40,54	75,92	116,46		0,001
767 Konstrukce zámečnické							40,54	75,92	116,46		0,001
8	767	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg "L50x50x5" 0,14*3,77*2	kg	1,056	87,60	16,84	75,67	92,51	0,000	0,000
9	133	133317120	tyč ocelová L rovnoramenná, značka oceli S 235 JR, 50x50x5 mm 0,001056*1,08	t	0,001	23 700,00	23,70	0,00	23,70	1,000	0,001
10	767	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,001	250,00	0,00	0,25	0,25	0,000	0,000
Celkem							2 097,11	3 308,93	5 406,04		2,219

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Letecká záchranná služba - základna Letiště České Budějovice
 Objekt: ZL 01m - SO 01 - Instalační přízdívky

Objednatel: Jihočeský kraj - Správa firmy
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 1.10.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							14 795,45	5 388,86	20 184,31		3,014
3 Svislé a kompletní konstrukce							14 795,45	5 012,11	19 807,56		3,014
1	011	346272113	Přizdívky ochranné tl 100 mm z pórobetonových přesných přičkovek Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3 0,15*1,8*8	m2	2,160	515,00	797,69	314,71	1 112,40	0,073	0,157
2	011	346272115	Přizdívky ochranné tl 150 mm z pórobetonových přesných přičkovek Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3 1,8*1,4*3 1,65*1,4*6 0,75*1,4*2 0,9*1,4*2 Součet	m2	26,040	665,00	13 394,46	3 922,14	17 316,60	0,108	2,823
3	011	346481112	Zapletování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách keramickým pletivem 0,15*3,2*8	m2	3,840	359,00	603,30	775,26	1 378,56	0,009	0,034
998 Přesun hmot							0,00	376,75	376,75		0,000
4	011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	3,014	125,00	0,00	376,75	376,75	0,000	0,000
Celkem							14 795,45	5 388,86	20 184,31		3,014

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Letecká záchranná služba - základna Letiště České Budějovice
 Objekt: ZL 01n - SO 01.1 Překlady

Objednatel: Jihočeský kraj - Správa firmy
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 1.10.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV								239,11	-4 125,86	-3 886,75	-0,142
3 Svislé a kompletní konstrukce								105,51	-4 929,31	-4 823,80	-0,233
1	R	31716838R	Překlad nad nikami 23,8 1250/890-950mm "popis viz tabulka překladů F.1.1.12." -2 Součet	kus	-2,000	914,40	0,00	-1 828,80	-1 828,80	0,046	-0,093
2	R	31716844R	Překlad nad nikami 23,8 1200/700-800mm "popis viz tabulka překladů F.1.1.12." -2 Součet	kus	-2,000	916,00	0,00	-1 832,00	-1 832,00	0,045	-0,089
3	R	31716846R	Překlad nadedvevní 23,8 1500/1200mm "popis viz tabulka překladů F.1.1.12." -1 Součet	kus	-1,000	1 305,00	0,00	-1 305,00	-1 305,00	0,056	-0,056
4	014	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů "L 50 x 50 x 5" (1,2*0,75)*0,00377*1,08	t	0,004	35 500,00	105,51	36,49	142,00	1,090	0,004
4 Vodorovné konstrukce								133,60	181,20	314,80	0,091
5	014	413232211	Zazdívkva zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	4,000	78,70	133,60	181,20	314,80	0,023	0,091
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání								0,00	640,00	640,00	0,000
6	013	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	4,000	160,00	0,00	640,00	640,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Letecká záchranná služba - základna Letiště České Budějovice
 Objekt: ZL 01n - SO 01.1 Překlady

Objednatel: Jihočeský kraj - Správa firmy
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 1.10.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		99	Přesuny hmot				0,00	-17,75	-17,75		0,000
7	R	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné	t	-0,142	125,00	0,00	-17,75	-17,75	0,000	0,000
Celkem							239,11	-4 125,86	-3 886,75		-0,142

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Letecká záchranná služba - základna Letiště České Budějovice
Objekt: ZL 01o - Jádrové vrtání

Objednatel: Jihočeský kraj - Správa firmy
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 1.10.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	2 557,55	2 557,55		0,002
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00	2 557,30	2 557,30		0,002
1	R	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	1,650	1 549,88	0,00	2 557,30	2 557,30	0,001	0,002
			"prostupy ve stropních panelech"								
			"popis a průměry viz výkres F.1.1.7."								
			-29*0,3		-8,700						
			Mezisoučet		-8,700						
			0,2*9		1,800						
			0,2*2		0,400						
			0,2*5		1,000						
			0,55*13		7,150						
			Mezisoučet		10,350						
			Součet		1,650						
99 Přesuny hmot							0,00	0,25	0,25		0,000
2	R	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné	t	0,002	125,00	0,00	0,25	0,25	0,000	0,000
Celkem							0,00	2 557,55	2 557,55		0,002

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Letecká záchranná služba - základna Letiště České Budějovice

Objekt: ZL 01p - SO 01.6 Silnoproudá elektrotechnika a bleskosvody

Objednatel: Jihočeský kraj - Správa firmy

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1.10.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
D1 Vnitřní elektroinstalace							0,00	15 382,12	15 382,12		0,000	
Čís.pól. VODIČE							0,00	9 002,34	9 002,34			0,000
1	R	2.	Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 2970-2950	m	20,000	25,41	0,00	508,20	508,20	0,000	0,000	
2	R	3.	Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 "VO1" -88 "Z9"40 "V1"135 Součet	m	87,000	30,92	0,00	2 690,04	2 690,04	0,000	0,000	
3	R	5.	Kábel CYKY-J 5x10 mm2 65-50	m	15,000	107,34	0,00	1 610,10	1 610,10	0,000	0,000	
4	R	14.	Kabel CYKY-J 5x4 mm2	m	60,000	69,90	0,00	4 194,00	4 194,00	0,000	0,000	
D4 Krabice,nos.konstr.,závěsy							0,00	581,50	581,50		0,000	
5	R	2.	Krabice odbočná do zdíva d=68mm s víčkem pod omítku 52-50	ks	2,000	133,14	0,00	266,28	266,28	0,000	0,000	
6	R	6.	Svorka pro připojení kovových konstrukcí 52-50	ks	2,000	33,76	0,00	67,52	67,52	0,000	0,000	
7	R	8..2	Ohebná korugovaná chránička průměru 40 mm	m	2,000	29,40	0,00	58,80	58,80	0,000	0,000	
8	R	9..2	Krabice pod omítku (pro transformátor SELV 230V/12 AC nebo 24V DC), rozměr d x š = 176 x 126	ks	1,000	188,90	0,00	188,90	188,90	0,000	0,000	
D5 Spínače, ovladače - zásuvky							0,00	1 522,46	1 522,46		0,000	
9	R	3.	Přepínač řazení 6 velikoplošný - 230V/10A, pod omítku, bílý, komplet, IP20	ks	-4,000	167,59	0,00	-670,36	-670,36	0,000	0,000	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Letecká záchranná služba - základna Letiště České Budějovice
 Objekt: ZL 01p - SO 01.6 Silnoproudá elektrotechnika a bleskosvody

Objednatel: Jihočeský kraj - Správa firmy

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1.10.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
20-24					-4,000						
10	R	6.	Přepínač řízení 7 velikostní – 230V/10A, pod omítku, bílý, komplet, IP20	ks	-2,000	167,59	0,00	-335,18	-335,18	0,000	0,000
4-6					-2,000						
11	R	18..3	Pohybové čidlo včetně nastavitelné intenzity osvětlení	ks	1,000	589,60	0,00	589,60	589,60	0,000	0,000
12	R	19..3	Schodišťový automat	ks	2,000	969,20	0,00	1 938,40	1 938,40	0,000	0,000
Čís.pol.. Specifikace materiálu - svítidla							0,00	-10 249,18	-10 249,18	0,000	
13	R	VO1	PŘEKÁŽKOVÉ (VÝSTRAŽNÉ) NÁVĚSTIDLO-14W IP 65 , červené , Certifikované pro letiště a přistávací plochy UCL	ks	-7,000	2 834,74	0,00	-19 843,18	-19 843,18	0,000	0,000
6-13					-7,000						
14	R	CH	Svítidlo do sprchy - zóna 0, IP 67, napájeno ze zdroje SELV (AC 12V nebo 24V DC), dle výrobce montáž do sprchy, např. 6x3W, typ Fontána	ks	1,000	9 594,00	0,00	9 594,00	9 594,00	0,000	0,000
D6 Specifikace materiálu - hromosvod							0,00	71,25	71,25	0,000	
15	R	4.	Svorka spojovací SS	ks	3,000	23,75	0,00	71,25	71,25	0,000	0,000
124-121					3,000						
D7 Specifikace materiálu - uzemnění							0,00	643,65	643,65	0,000	
16	R	2.	Uzemňovací drát FeZn d=10 mm	m	15,000	42,91	0,00	643,65	643,65	0,000	0,000
35-20					15,000						
D11 Specifikace stavebních prací							0,00	1 078,50	1 078,50	0,000	
17	R	001	Prostup v m.č. 1.09 (otvor 50 x 50 mm, v rohu)	ks	1,000	1 078,50	0,00	1 078,50	1 078,50	0,000	0,000
D11 Specifikace stavebních prací							0,00	9 059,60	9 059,60	0,000	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Letecká záchranná služba - základna Letiště České Budějovice

Objekt: ZL 01p - SO 01.6 Silnoproudá elektrotechnika a bleskosvody

Objednatel: Jihočeský kraj - Správa firmy

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1.10.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
18	R	0001	Chránička DN 63	m	20,000	41,70	0,00	834,00	834,00	0,000	0,000
19	R	0002	Krabice 100x100x50 mm	ks	2,000	310,20	0,00	620,40	620,40	0,000	0,000
20	R	0003	Krabice 250x250x100 mm	ks	5,000	515,60	0,00	2 578,00	2 578,00	0,000	0,000
21	R	0004	Trubka průměru 25 mm	m	10,000	53,10	0,00	531,00	531,00	0,000	0,000
22	R	0005	Trubka průměru 42 mm	m	10,000	85,30	0,00	853,00	853,00	0,000	0,000
23	R	0006	Trubka průměru 54 mm	m	30,000	121,44	0,00	3 643,20	3 643,20	0,000	0,000
D8 ROZVADĚČ - Ro1							0,00	352,00	352,00		0,000
24	R	8.	Jistič iC60H 1P 10A B	ks	2,000	85,00	0,00	170,00	170,00	0,000	0,000
			15-13		2,000						
25	R	14.	Jistič iC60H 1P 16A B	ks	2,000	91,00	0,00	182,00	182,00	0,000	0,000
			3-1		2,000						
D9 ROZVADĚČ - Ro2							0,00	1 345,00	1 345,00		0,000
26	R	4.	Jistič iC60H 1P 10A B	ks	1,000	85,00	0,00	85,00	85,00	0,000	0,000
			19-18		1,000						
27	R	5.	Chránič s napd. ochranou iDPN N Vigi 10A B 30mA AC	ks	1,000	1 260,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,000	0,000
			3-2		1,000						
D10 ROZVADĚČ - Ro3							0,00	1 975,00	1 975,00		0,000
28	R		Jistič iC60H 3P 32A B	ks	1,000	440,00	0,00	440,00	440,00	0,000	0,000
29	R	Pol9	Jistič iC60H 3P 50A B	ks	1,000	1 535,00	0,00	1 535,00	1 535,00	0,000	0,000
Celkem							0,00	15 382,12	15 382,12		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Letecká záchranná služba - základna Letiště České Budějovice
 Objekt: ZL 01q - SO 01.7 Slaboproudá elektrotechnika

Objednatel: Jihočeský kraj - Správa firmy

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1.10.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1. EPS - Elektrická 1. EPS - Elektrická požární signalizace							15 804,00	5 931,40	21 735,40		0,000
D1 Dodávka elektronického systému							8 431,50	0,00	8 431,50		0,000
1		108	Sokl hlásiče TZ 3,4 / 1.NP-F.1.7.2 50-49	ks	1,000	107,00	107,00	0,00	107,00	0,000	0,000
2		121	Siréna T1	ks	4,000	1 558,75	6 235,00	0,00	6 235,00	0,000	0,000
3		113	Vstupně/výstupní prvek 4/2 relé připojitelné do kruhu TZ 3,4 / 1.NP-F.1.7.2 0-1	ks	-1,000	3 348,00	-3 348,00	0,00	-3 348,00	0,000	0,000
4		122	Výstupní prvek kooper 12	ks	1,000	5 437,50	5 437,50	0,00	5 437,50	0,000	0,000
D2 Montáž elektronického systému							0,00	1 500,00	1 500,00		0,000
5	R	204	Montáž patice hlásiče 50-49	ks	1,000	232,50	0,00	232,50	232,50	0,000	0,000
6	R	205	Montáž automatického hlásiče 50-49	ks	1,000	93,00	0,00	93,00	93,00	0,000	0,000
7	R	206	Přezkoušení a uvedení do provozu 50-49	ks	1,000	93,00	0,00	93,00	93,00	0,000	0,000
8	R	210	Montáž sirény s majákem 3-5	ks	-2,000	279,00	0,00	-558,00	-558,00	0,000	0,000
9	R	216	Montáž sirény a relé	ks	4,000	375,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,000	0,000
10	R	211	Přezkoušení a uvedení do provozu 8-5	ks	3,000	46,50	0,00	139,50	139,50	0,000	0,000
D3 Dodávka instalačního materiálu							7 372,50	0,00	7 372,50		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Letecká záchranná služba - základna Letiště České Budějovice
 Objekt: ZL 01q - SO 01.7 Slaboproudá elektrotechnika

Objednatel: Jihočeský kraj - Správa firmy
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 1.10.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
11		301	Elektroinstalační úložní materiál (pevná trubka, příchytka) TZ 3,4 / 1.NP-s.2, l=536m=8+11+9+16+7+12+7+10+10+8+22+10+9+9+7+14+10+8+10+16+12+9+14+12+6+14+20+10+7+10+5+8+6+6+10+9+14+10+8+8+10+8+9+5+11+10+18+8+12+4+10+10+40=576m	m	34,000	19,50	663,00	0,00	663,00	0,000	0,000
			570-536		34,000						
12		302	Elektroinstalační úložní materiál s funkcí při požáru (trubka, příchytka) TZ3,4 / 1.NP-S..2, l=105m=10+15+30+30+20+40	m	35,000	51,20	1 792,00	0,00	1 792,00	0,000	0,000
			180-145		35,000						
13		304	Kabel pro výstupní prvky s funkcí při požáru TZ 3,4 / 1.NP-S..2, l=85m=10+15+30+30+20+60	m	35,000	20,50	717,50	0,00	717,50	0,000	0,000
			200-165		35,000						
14		307	Ohni odolná krabice s relé	ks	1,000	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,000	0,000
D4 Montáž instalačního materiálu								0,00	4 431,40	4 431,40	0,000
15	R	501	Značení trasy vedení	m	24,000	3,40	0,00	81,60	81,60	0,000	0,000
			750-726		24,000						
16	R	502	Instalace elektroinstalačního úložného materiálu	m	69,000	11,20	0,00	772,80	772,80	0,000	0,000
			750-681		69,000						
17	R	503	Instalace kabelů	m	35,000	11,20	0,00	392,00	392,00	0,000	0,000
			890-855		35,000						
18	R	507	Montáž instalační krabice s relé	ks	1,000	3 185,00	0,00	3 185,00	3 185,00	0,000	0,000
1.a ZDP 1a.ZDP - Zařízení dálkového přenosu								-9 579,00	0,00	-9 579,00	0,000
D5 Dodávka elektronického systému								-9 579,00	0,00	-9 579,00	0,000
19	Eur	Euroalarm FBF 2	Obslužné pole požární ochrany OPPO příloha 1 / 1.NP-F.1.7.2	ks	-2,000	4 789,50	-9 579,00	0,00	-9 579,00	0,000	0,000
			1-3		-2,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Letecká záchranná služba - základna Letiště České Budějovice

Objekt: ZL 01q - SO 01.7 Slaboproudá elektrotechnika

Objednatel: Jihočeský kraj - Správa firmy

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1.10.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
20		109	Plastový pilíř pro trezor KTPO příloha 1 / 1.NP-F.1.7.2	ks	0,000	5 458,20	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
2. EZS - Elektrická 2. EZS - Elektrická zabezpečovací signalizace							2 712,80	1 371,00	4 083,80		0,000
D8 Dodávka elektronického systému							2 325,00	0,00	2 325,00		0,000
21		107	Digitální PIR detektor dosah 15m, clona TZ 4,5 / 1.NP-F.1.7.2	ks	2,000	1 162,50	2 325,00	0,00	2 325,00	0,000	0,000
			4-2		2,000						
D11 Montáž elektronického systému							0,00	595,20	595,20		0,000
22	R	206	Montáž detektoru na zeď či strop	ks	2,000	297,60	0,00	595,20	595,20	0,000	0,000
			10-8		2,000						
D9 Dodávka instalačního materiálu							224,00	0,00	224,00		0,000
23	VRM	VRM20	Elektroinstalační úložní materiál (pevná trubka s příchýtkami) podhledy a stěny TZ 4,5 / 1.NP-F.1.7.2 l=250m=80+40+20+90+20	m	20,000	11,20	224,00	0,00	224,00	0,000	0,000
			270-250		20,000						
D10 Montáž instalačního materiálu							0,00	534,00	534,00		0,000
24	R	401	Značení trasy vedení	m	20,000	3,40	0,00	68,00	68,00	0,000	0,000
			270-250		20,000						
25	R	402	Instalace elektroinstalačního úložného materiálu	m	20,000	23,30	0,00	466,00	466,00	0,000	0,000
			270-250		20,000						
D6 Dodávka kabelových rozvodů							163,80	0,00	163,80		0,000
26		501	Kabel pro připojení hlásičů TZ 4,5 / 1.NP-F.1.7.2 l=70+70+60+10+30+60+80+90=470m celkem 470*1,2(prořez, vert.) = 564m	m	26,000	6,30	163,80	0,00	163,80	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Letecká záchranná služba - základna Letiště České Budějovice

Objekt: ZL 01q - SO 01.7 Slaboproudá elektrotechnika

Objednatel: Jihočeský kraj - Správa firmy

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1.10.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		590-564			26,000						
		D7	Montáž kabelových rozvodů				0,00	241,80	241,80		0,000
27	R	602	Protažení kabelu k EZS	m	26,000	9,30	0,00	241,80	241,80	0,000	0,000
		820-794			26,000						
		7.R	7.R - Radiostanice				30 373,00	17 564,00	47 937,00		0,000
		D12	Dodávka instalačního materiálu				30 373,00	0,00	30 373,00		0,000
28		002	Pomocný podružný materiál (sádra, svorky, hmoždinky)	spr	2,000	930,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,000	0,000
		3-1			2,000						
29		003	Pevná trubka pro průchody střecha tech. místnost d= 75	m	20,000	108,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,000	0,000
30		004	Pevné koleno 180 st. d=75 mm	ks	3,000	180,00	540,00	0,00	540,00	0,000	0,000
31		005	Pevná trubka pro průchody střecha tech místost d= 50	m	15,000	84,20	1 263,00	0,00	1 263,00	0,000	0,000
32		006	Pevné koleno 180 st. d=50 mm	ks	2,000	160,00	320,00	0,00	320,00	0,000	0,000
33		007	Stožár pro anténní systémy radiostanice	ks	2,000	12 115,00	24 230,00	0,00	24 230,00	0,000	0,000
		D13	Montáž instalačního materiálu				0,00	17 564,00	17 564,00		0,000
34	R	4001	Značení trasy vedení	m	45,000	3,40	0,00	153,00	153,00	0,000	0,000
		75-30			45,000						
35	R	402	Instalace elektroinstalačního úložného materiálu	m	35,000	29,80	0,00	1 043,00	1 043,00	0,000	0,000
		65-30			35,000						
36	R	4003	Průchod na střechu	m	4,000	1 767,00	0,00	7 068,00	7 068,00	0,000	0,000
		5-1			4,000						
37	R	4004	Protipožární utěsnění prostupů	spr	4,000	2 325,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,000	0,000
		5-1			4,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Letecká záchranná služba - základna Letiště České Budějovice
Objekt: ZL 01q - SO 01.7 Slaboproudá elektrotechnika

Objednatel: Jihočeský kraj - Správa firmy
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 1.10.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
Celkem							39 310,80	24 866,40	64 177,20	0,000		



Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice
IČ 25172328 DIČ CZ25172328 tel. 387412524