



KUJCP018JHQL


Název veřejné zakázky:
**ČLÁNEK I**
**1. Jihočeský kraj**

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou, hejtnanem
IČ: 708 906 50
DIČ: CZ 708 906 50
Bankovní spojení: ČSOB České Budějovice
Číslo účtu: 205109384/0300
Telefon, email: 386 720 217, frdlíkova@kraj-jihocesky.cz
Kontaktní osoba: Bc. Alena Frdlíková

dále jen „objednatel“

2. Sdružení EDIKT – EUROVIA – LZS**Vedoucí účastník sdružení: EDIKT a.s.**

vedená u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích pod spisovou značkou B904.
se sídlem: Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice
zastoupená: Ing. Václavem Sejkem, členem představenstva
IČ: 251 723 28
DIČ: CZ 251 723 28
číslo účtu: 158 926 647/0300
bankovní spojení: ČSOB České Budějovice
kontaktní osoby: Milan Bízek, ředitel divize pozemních staveb
telefon, fax, e-mail: 387 006 611, 387 412 521, info@edikt.cz

Druhý účastník sdružení: EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha 1
vedená u rejstříkového soudu v Praze pod spisovou značkou B1561
kontaktní adresa: Planá č. 72, 370 01 České Budějovice
zastoupená: Ing. Pavlem Vrbou, ředitelem závodu České Budějovice
IČ: 452 749 24

DIČ: CZ 452 749 24
číslo účtu: 1141380144/0100
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha 1
kontaktní osoby: Ing. Jan Gucko, provozně-obchodní náměstek závodu
České Budějovice
telefon, fax, e-mail: 387 203 417, 387 203 449,
eurovia-ceskebudejovice@eurovia.cz
dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 3 k výše uvedené smlouvě se rozšiřuje předmět díla dle změn vyvolaných skutečnostmi zjištěnými během výstavby - a upravuje se termín dokončení.

Předmětem díla je tak zejména kompletní zhotovení SO (stavebních objektů) blíže specifikovaných v nedílné příloze č. 1 této smlouvy, kde je položkovým rozpočtem popsán i rozsah dílčích prací.

ČLÁNEK III

Předmětem díla dle tohoto Dodatku č. 3 je **vybudování příjezdové komunikace a oplocení pozemku.**

ČLÁNEK V

Cena za provedení předmětu díla dle Dodatku č. 1	27 630 819,20 Kč bez DPH
Cena za provedení prací dle ZL – Dodatek č. 2	170 193,14 Kč bez DPH
Cena prací dle Dodatku č. 3	1 934 851,19 Kč bez DPH
Celkem cena za provedení díla dle SOD, D1, D2 a D3	29 735 863,53 Kč bez DPH
Slovy DOD 3: Jedenmiliondevětsetřicetčtyřítisíceosmsetpadesátjedna koruna česká a devatenáct haléřů bez DPH	

ČLÁNEK VI

Termín ukončení plnění dle SOD: říjen 2014

Termín ukončení víceprací dle DOD 3: do 20. 06. 2015

Smluvní strany sjednávají, že konečný termín 20.6.2015 je podmíněný stavební připraveností neležící na straně zhotovitele, kdy výstavba Heliportu, prováděná jiným dodavatelem, musí být provedena nejpozději do 30.4.2015, jinak konečný termín podle tohoto dodatku nelze dodržet, není pro zhotovitele závazný a bude posunut od doby, po kterou zhotovitel z důvodů neležících na jeho straně nemohl provádět dílo.

Ostatní části výše uvedené smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, nedotčené tímto Dodatkem č. 3 zůstávají beze změny a platí nadále.

ČLÁNEK XX

Dodatek č. 3 k výše uvedené smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Tento dodatek ke smlouvě byl schválen v radě kraje dne 27.11. 2014, usnesením č. 1279/2014/RK-51

Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.


Dodatek č. 3 k výše uvedené smlouvě je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

- ZL 2 vč. položkového rozpočtu

V Českých Budějovicích, dne 15.12.14

Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje




V Českých Budějovicích, dne 27.11.14

Ing. Václav Sejk
člen představenstva
EDIKT a.s.



54
Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice
IČ 26172222 DIČ CZ26172222 tel. 387412324

Ing. Pavel Vrba
ředitel závodu České Budějovice
EUROVIA CS, a.s.



Dotčené místo: různé stavební objekty
Odkaz na výkresy: fotodokumentace průběhu stavby, výkresová dokumentace pro zadání stavby, zaměření
Odkaz na soupis prací: viz.příloha
Odkaz na jinou část smlouvy: čl. III, odst. 8

Návrh ocenění:

Návrh je proveden na základě skutečně provedených objemů prací v jednotkových cenách dle rozpočtu SoD nebo dle ÚRS, případně dle předložených nabídek výrobců



Celkem bez DPH	1 934 851,19 Kč
DPH 21%	406 318,75 Kč
Celkem včetně DPH	2 341 169,94 Kč

Podpis navrhovatele: 19.11.2014

Datum:

Vyjádření:

TDI:

datum:

19.11.2014

podpis: [Signature]

Projektant:

datum:

19.11.2014

podpis: [Signature]

Investor :

datum:

27.11.2014

podpis: [Signature]

Přílohy: položkový rozpočet

Stavba: Letecká záchranná služba - základna Letiště Č. Budějoviceč. smlouvy objednatele: **SDL/OREG/825/13****Úsek:**č. smlouvy zhotovitele: **192/13 098/220****Investor (objednatel) stavby:**

Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

TDI:

INGTRADES a.s.

Čechova 164/1, 370 01 České Budějovice

Projektant:

Sweco HYDROPROJEKT CZ a.s., odštěpný závod Č. Budějovice

Zátkovo nábřeží 7, 370 21 České Budějovice

Zhotovitel:

Sdružení EDIKT - EUROVIA - LZS

Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

Předmět změny:

Změna barevnosti

Navýšení ceny v důsledku požadavku investora na změnu barevného provedení fasády objektu (červený odstín) a změnu vnějšího provedení okenních a dveřních výplní (šedý odstín).

Oplocení

Vykoupení pozemku p.č. 1469/319 k.ú. Planá Jč krajem od Ministerstva vnitra (Policie ČR na něm plánovala stavbu letecké základny Policie ČR vč. heliportu a příjezdové komunikace) a zároveň požadavek investora na koordinaci se stavbou Heliportu a Příjezdové komunikace vyvolali potřebu změny vedení trasy oplocení v prostoru heliportu a rozšíření trasy podél příjezdové komunikace k základně LZS.

Přístupová komunikace

Požadavek investora na dobudování příjezdové komunikace pro základnu LZS po vykoupení pozemku p.č. 1469/319 k.ú. Planá Jč krajem od Ministerstva vnitra.

Výměna HUP

Po upřesnění typu plynoměru a regulátoru budoucím provozovatelem plynu bylo nutno osadit odpovídající skříň HUP.

EI + SLP – dodatečné požadavky

Upřesnění a změny PD dle požadavků budoucího provozovatele.

Oddělení kontejnerů

Požadavek na uzavření niky pro kontejnery vznesen v průběhu stavby budoucím provozovatelem.

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: **Letecká záchranná služba - základna Letiště České Budějovice**

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

19.11.2014

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
13098-ZL02	Letecká záchranná služba - základna Letiště České Budějovice	1 934 851,19	0,00	406 318,75	2 341 169,94	0,00	1 934 851,19	0,00	0,00	0,00
ZL 2a	ZL 2a - SO 06.1 - Odpočet částí zpevněných ploch	-1 615 645,62	0,00	-339 285,58	-1 954 931,20	0,00	-1 615 645,62	0,00	0,00	0,00
ZL 2b	ZL 2b - Změna barevnosti	61 437,00	0,00	12 901,77	74 338,77	0,00	61 437,00	0,00	0,00	0,00
ZL 2c	ZL 2c - SO 06.2 - Oplocení	613 817,99	0,00	128 901,78	742 719,77	0,00	613 817,99	0,00	0,00	0,00
ZL 2d	ZL 2d - SO 101 - Přístupová komunikace	2 823 125,52	0,00	592 856,36	3 415 981,88	0,00	2 823 125,52	0,00	0,00	0,00
ZL 2e	ZL 2e - Výměna HUP	24 813,38	0,00	5 210,81	30 024,19	0,00	24 813,38	0,00	0,00	0,00
ZL 2f	ZL 2f - EI + SLP - dodatečné požadavky	28 330,23	0,00	5 949,35	34 279,58	0,00	28 330,23	0,00	0,00	0,00
ZL 2g	ZL 2g - Změna protidešťové žaluzie	-555,71	0,00	-116,70	-672,41	0,00	-555,71	0,00	0,00	0,00
ZL 2h	ZL 2h - Oddělení kontejnerů	75 000,00	0,00	15 750,00	90 750,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
ZL 2ch	ZL 2ch - Odpočet alarmu	-75 471,60	0,00	-15 849,04	-91 320,64	0,00	-75 471,60	0,00	0,00	0,00
Celkem		1934851,19	0,00	406318,75	2341169,94	0,00	1934851,19	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba: Letecká záchranná služba - základna Letiště České Budějovice

Objekt: ZL 2a - SO 06.1 - Odpočet částí zpevněných ploch

Objednatel: Jihočeský kraj - Správa firmy

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 19.11.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							-159 600,00	-1 456 045,62	-1 615 645,62	0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce							-70 085,00	-28 978,25	-99 063,25	0,000
12	R	339921131	Osazování betonových palisád vč. betonového základu C 12/15	m	-101,500	285,50	0,00	-28 978,25	-28 978,25	0,000
13	592	592284090	palisáda betonová 160x160x600mm	kus	-275,000	87,40	-24 035,00	0,00	-24 035,00	0,000
14	592	592284100	palisáda betonová 160x160x800mm	kus	-375,000	122,80	-46 050,00	0,00	-46 050,00	0,000
5 Komunikace							0,00	-878 812,50	-878 812,50	0,000
15	R	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	-1 179,000	139,50	0,00	-164 470,50	-164 470,50	0,000
16	R	58114120R	Napojení nových ploch na stávající plochy	kus	-1,000	9 300,00	0,00	-9 300,00	-9 300,00	0,000
17	R	581141212	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 210 mm	m2	-1 179,000	598,00	0,00	-705 042,00	-705 042,00	0,000
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							0,00	-104 216,00	-104 216,00	0,000
18	R	634611121	Výplň dilatačních spár pískem a asfaltem	m	-560,000	125,60	0,00	-70 336,00	-70 336,00	0,000
19	R	634911112	Řezání dilatačních spár	m	-560,000	60,50	0,00	-33 880,00	-33 880,00	0,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							-89 515,00	-443 170,50	-532 685,50	0,000
20	R	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	-20,000	167,40	0,00	-3 348,00	-3 348,00	0,000
21	404	404440000	značka dopravní svislá	kus	-20,000	1 860,00	-37 200,00	0,00	-37 200,00	0,000
22	404	404452250	sloupek k dopravní značce	kus	-20,000	883,50	-17 670,00	0,00	-17 670,00	0,000
23	404	404452400	patka hliníková k dopravní značce	kus	-20,000	1 069,50	-21 390,00	0,00	-21 390,00	0,000
24	404	404452530	víčko plastové na sloupek	kus	-20,000	139,50	-2 790,00	0,00	-2 790,00	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
25	404	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	-20,000	325,50	-6 510,00	0,00	-6 510,00	0,000
26	R	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C 12/15	m	-45,000	153,50	0,00	-6 907,50	-6 907,50	0,000
27	592	592174100	obrubník betonový chodníkový 150/120x250/1000	kus	-50,000	79,10	-3 955,00	0,00	-3 955,00	0,000
28	R	935931431	Odvodnění polymerovými žlaby pro zatížení D400 s roštěm litinovým š.200 mm vč.lože z betonu C16/20	m	-98,000	4 417,50	0,00	-432 915,00	-432 915,00	0,000
99 Přesuny hmot a sutí							0,00	-868,37	-868,37	0,000
34	R	998225111	Přesun hmot	t	-93,373	9,30	0,00	-868,37	-868,37	0,000

Celkem

-159 600,00 -1 456 045,62 -1 615 645,62 0,000

8

ROZPOČET

Stavba: Letecká záchranná služba - základna Letiště České Budějovice

Objekt: ZL 2b - Změna barevnosti

Objednatel: Jihočeský kraj - Správa firmy

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 19.11.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	61 437,00	61 437,00	0,000
		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	61 437,00	61 437,00	0,000
		62	Úprava povrchů vnější				0,00	61 437,00	61 437,00	0,000
1	R	623618192	Příplatek za červený odstín fasády	m2	219,000	113,00	0,00	24 747,00	24 747,00	0,000
3	R	623618193	Příplatek za šedý odstín okenních výplní	kpl	1,000	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,000
4	R	623618194	Příplatek za vodící lišty venkovních žaluzií v RAL 9006	kpl	1,000	5 900,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,000
5	R	623618195	Příplatek za lakování mřížek ve vratech do RAL 9006	kpl	1,000	5 790,00	0,00	5 790,00	5 790,00	0,000
			Celkem				0,00	61 437,00	61 437,00	0,000

ROZPOČET

Stavba: Letecká záchranná služba - základna Letiště České Budějovice

Objekt: ZL 2c - SO 06.2 - Oplocení

Objednatel: Jihočeský kraj - Správa firmy

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 19.11.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							69 805,49	372 309,20	442 114,69	55,385
1 Zemní práce							7 649,11	116 541,05	124 190,16	1,040
1	001	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	190,000	31,80	0,00	6 042,00	6 042,00	0,000
3	001	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	0,000	678,00	0,00	0,00	0,00	0,000
4	221	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	137,500	54,30	0,00	7 466,25	7 466,25	0,000
5	221	113107172	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	137,500	237,00	0,00	32 587,50	32 587,50	0,000
6	221	113107186	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 300 mm	m2	75,000	160,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,000
7	001	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	100,000	55,20	0,00	5 520,00	5 520,00	0,000
8	001	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	14,000	39,90	0,00	558,60	558,60	0,000
9	001	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	1,000	218,00	92,06	125,94	218,00	0,009
10	001	11900140R	Dočasné zajištění potrubí plastového DN do 400	m	10,000	342,00	1 348,50	2 071,50	3 420,00	0,127
11	001	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	6,000	240,00	628,26	811,74	1 440,00	0,363
12	001	120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	0,000	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,000
13	001	121101101	Sejmutí omnice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	30,000	26,20	0,00	786,00	786,00	0,000
14	R	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	50,710	190,70	0,00	9 670,40	9 670,40	0,000
15	R	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	15,213	14,00	0,00	212,98	212,98	0,000
18	001	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 700 mm	kus	0,000	562,00	0,00	0,00	0,00	0,000
19	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	m3	70,000	63,70	0,00	4 459,00	4 459,00	0,000
20	R	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	m3	15,710	51,20	0,00	804,35	804,35	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
21	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	35,000	138,00	0,00	4 830,00	4 830,00	0,000
22	001	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných na 95 % PS	m3	35,000	37,00	0,00	1 295,00	1 295,00	0,000
23	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	15,710	6,00	0,00	94,26	94,26	0,000
24	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	31,420	79,10	0,00	2 485,32	2 485,32	0,000
25	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	35,000	72,70	0,00	2 544,50	2 544,50	0,000
26	001	181301102	Rozprostření omnice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	180,000	31,80	0,00	5 724,00	5 724,00	0,000
27	231	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	57,600	305,00	5 580,29	11 987,71	17 568,00	0,541
28	231	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	57,600	77,50	0,00	4 464,00	4 464,00	0,000

12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 0,00 8 340,00 8 340,00 0,000

29	001	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	30,000	278,00	0,00	8 340,00	8 340,00	0,000
----	-----	-----------	--	----	--------	--------	------	----------	----------	-------

18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 1 824,00 2 193,00 4 017,00 0,020

30	231	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	170,000	12,90	0,00	2 193,00	2 193,00	0,000
31	005	005724100	osivo směs travní parková	kg	20,000	91,20	1 824,00	0,00	1 824,00	0,020

2 Zakládání 17 595,06 169 765,94 187 361,00 54,144

32	R	272313511	Dobetonování z betonu tř. C 12/15	m3	8,500	1 571,70	0,00	13 359,45	13 359,45	19,179
33	R	272313711	Soklík z betonu tř. C 20/25	m3	6,840	1 757,70	0,00	12 022,67	12 022,67	16,781
34	R	272313811	Základy z betonu tř. C 25/30	m3	7,288	1 860,00	0,00	13 555,68	13 555,68	17,880
35	R	272351215	Zřízení bednění stěn základových kleneb	m2	296,000	334,80	0,00	99 100,80	99 100,80	0,305
36	R	272351216	Odstranění bednění stěn základových kleneb	m2	296,000	74,40	0,00	22 022,40	22 022,40	0,000
37	015	272444400R	Jednostranný zděný pilíř	ks	2,000	13 650,00	17 595,06	9 704,94	27 300,00	0,000

3 Svislé a kompletní konstrukce 14 364,00 7 660,80 22 024,80 0,160

60	231	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	m	133,000	57,60	0,00	7 660,80	7 660,80	0,000
61	313	313247740	pletivo pozinkované 2,70 výška 180 cm	m	133,000	108,00	14 364,00	0,00	14 364,00	0,160

5 Komunikace 0,00 8 354,25 8 354,25 0,000

38	R	564762111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm	m2	39,500	211,50	0,00	8 354,25	8 354,25	0,000
----	---	-----------	---	----	--------	--------	------	----------	----------	-------

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
8 Trubní vedení							11 464,17	3 565,83	15 030,00	0,234
39	271	899914114	Montáž ocelové chráničky D 300 mm	m	3,000	1 270,00	244,17	3 565,83	3 810,00	0,002
40	142	142311170	trubka ocelová bezešvá hladká kruhová ČSN 411353.1 D324 tl 10,0 mm	m	3,000	3 740,00	11 220,00	0,00	11 220,00	0,232
Hmotnost: 77,437 kg/m										
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							16 909,15	32 765,00	49 674,15	-0,213
41	R	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C 12/15-vč.řezání obrubníků	m	1,000	153,50	0,00	153,50	153,50	0,130
42	592	592174100	obrubník betonový chodníkový 100/250/1000 mm	kus	-6,060	79,10	-479,35	0,00	-479,35	-0,351
43	221	919735116	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 300 mm	m	110,000	223,00	5 264,60	19 265,40	24 530,00	0,002
44	221	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm	m	90,000	283,00	12 123,90	13 346,10	25 470,00	0,007
99 Přesuny hmot a sutí							0,00	23 123,33	23 123,33	0,000
45	R	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	204,425	43,70	0,00	8 933,37	8 933,37	0,000
46	R	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	96,250	74,40	0,00	7 161,00	7 161,00	0,000
47	R	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	53,175	74,40	0,00	3 956,22	3 956,22	0,000
48	R	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	55,000	46,50	0,00	2 557,50	2 557,50	0,000
49	R	998225111	Přesun hmot	t	55,402	9,30	0,00	515,24	515,24	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							45 116,30	126 587,00	171 703,30	0,017
767 Konstrukce zámečnické							45 116,30	126 587,00	171 703,30	0,017
50	R	348171000	Dodávka+montáž elektrické brány posuvné	kus	0,000	79 436,90	0,00	0,00	0,00	0,000
51	R	34817100R	Dodávka+montáž bránadvoukřídla E3030	kus	1,000	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,000
52	R	767122111	Montáž rámového oplocení	m	4,000	186,00	0,00	744,00	744,00	0,000
53	553	553145501	panel z ocelových drátů oka 50/200mm š.3000mm v.1930mm pozink+nástřík	m	-9,000	371,10	-3 339,90	0,00	-3 339,90	0,000
54	553	553145502	panel z ocelových drátů oka 50/200mm š.3000mm v.2030mm pozink+nástřík	m	13,000	350,60	4 557,80	0,00	4 557,80	0,000
55	R	767122113	Osazení sloupků ocelových plotových	kus	58,000	93,00	0,00	5 394,00	5 394,00	0,000
56	553	553145503	sloupek ocelový 60*40*2mm v.2,7m+přislušenství ,pozink+nástřík	kus	2,000	770,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
57	553	553145504	sloupek ocelový 60*40*2mm v.3,0m+příslušenství ,pozink+nástřík	kus	0,000	659,40	0,00	0,00	0,00	0,000
62	553	553145505	sloupek ocelový 60*40*2mm v.2,7m+příslušenství ,pozink+nástřík	kus	56,000	712,00	39 872,00	0,00	39 872,00	0,000
63	404	404452530	víčko plastové na sloupek	kus	168,000	14,80	2 486,40	0,00	2 486,40	0,017
58	R	9887700R	Odstranění + vybourání stáv.oplocení vč.odvozu na skládku a poplatku	m	273,000	313,00	0,00	85 449,00	85 449,00	0,000
59	R	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce	t	0,000	9,30	0,00	0,00	0,00	0,000

Celkem

114 921,79

498 896,20

613 817,99

55,402

ROZPOČET

Stavba: Letecká záchranná služba - základna Letiště České Budějovice
 Objekt: ZL 2d - SO 101 - Přístupová komunikace

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 19.11.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	
01 – Smluvní požadavky								0,00	263 400,00	263 400,00	0,000
1	R	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	2 195,000	120,00	0,00	263 400,00	263 400,00	0,000	
02 – Požadavky objednatele								0,00	92 000,00	92 000,00	0,000
2	R	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	Kč	1,000	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,000	
3	R	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU	Kč	1,000	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,000	
4	R	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	hm	60,000	200,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,000	
5	R	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH	Kč	1,000	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,000	
HSV – 1 – Zemní práce								0,00	517 806,06	517 806,06	0,000
6	R	11090	VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH	m2	120,000	55,11	0,00	6 613,20	6 613,20	0,000	
7	R	111204	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM	m2	250,000	84,70	0,00	21 175,00	21 175,00	0,000	
8	R	112014	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTR PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM	kus	0,000	807,83	0,00	0,00	0,00	0,000	
9	R	112024	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTR PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM	kus	0,000	1 990,33	0,00	0,00	0,00	0,000	
10	R	113326	ODSTRANĚNÍ PODKL VOZOVEK Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM	m3	273,000	103,37	0,00	28 220,01	28 220,01	0,000	
11	R	113726	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	m3	69,000	3 290,20	0,00	227 023,80	227 023,80	0,000	
12	R	121101	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM	m3	41,000	56,30	0,00	2 308,30	2 308,30	0,000	
13	R	121104	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM	m3	181,000	36,63	0,00	6 630,03	6 630,03	0,000	
14	R	123836	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ.II, ODVOZ DO	m3	863,000	114,91	0,00	99 167,33	99 167,33	0,000	
15	R	131936	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 12KM	m3	23,000	157,95	0,00	3 632,85	3 632,85	0,000	
16	R	132836	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ.II, ODVOZ DO 12KM	m3	51,000	534,38	0,00	27 253,38	27 253,38	0,000	

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
17	R	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	m3	93,000	252,22	0,00	23 456,46	23 456,46	0,000
18	R	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR.1-4	m2	1 766,000	19,70	0,00	34 790,20	34 790,20	0,000
19	R	18210	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ	m2	410,000	31,17	0,00	12 779,70	12 779,70	0,000
20	R	18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	m2	410,000	23,38	0,00	9 585,80	9 585,80	0,000
21	R	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	m2	410,000	14,00	0,00	5 740,00	5 740,00	0,000
22	R	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	m2	410,000	23,00	0,00	9 430,00	9 430,00	0,000

HSV -2 -Základy

							0,00	424 009,66	424 009,66	0,000
23	R	21152	SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO	m3	58,000	759,67	0,00	44 060,86	44 060,86	0,000
24	R	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	m2	364,000	38,90	0,00	14 159,60	14 159,60	0,000
25	R	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	m3	422,000	803,80	0,00	339 203,60	339 203,60	0,000
26	R	212622	TRATIVODY KOMPLETNÍ Z TRUB PLASTICKÝCH DN100MM, RÝHA TR.3-4	m	65,000	257,00	0,00	16 705,00	16 705,00	0,000
27	R	28997	ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE	m2	254,000	38,90	0,00	9 880,60	9 880,60	0,000

HSV - 5 - Komunikace

							0,00	1 300 640,94	1 300 640,94	0,000
28	R	562131	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLU STABIL CEMENTEM TL. DO 150 MM	m2	1 208,000	271,00	0,00	327 368,00	327 368,00	0,000
29	R	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	m3	379,000	696,00	0,00	263 784,00	263 784,00	0,000
30	R	572121	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1KG/M2	m2	1 142,000	11,30	0,00	12 904,60	12 904,60	0,000
31	R	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,50 KG/M2	m2	1 117,000	11,30	0,00	12 622,10	12 622,10	0,000
32	R	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	m2	1 161,000	168,00	0,00	195 048,00	195 048,00	0,000
33	R	574C55	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16, TL. 60MM	m2	1 153,000	399,74	0,00	460 900,22	460 900,22	0,000
34	R	574E07	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+	m2	6,000	4 315,67	0,00	25 894,02	25 894,02	0,000
35	R	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	m	20,000	106,00	0,00	2 120,00	2 120,00	0,000

HSV - 8 - Potrubí

							0,00	102 650,00	102 650,00	0,000
36	R	87446	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	m	12,000	1 620,00	0,00	19 440,00	19 440,00	0,000
37	R	87734	CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM	m	15,000	4 720,00	0,00	70 800,00	70 800,00	0,000
38	R	89721	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ	kus	1,000	12 410,00	0,00	12 410,00	12 410,00	0,000

HSV - 9 - Ostatní konstrukce a práce

							0,00	122 618,86	122 618,86	0,000
39	R	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZ PÁSKU	kus	16,000	363,00	0,00	5 808,00	5 808,00	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
40	R	914161	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIK.HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ.I, DODÁVKA A MONTÁŽ	kus	2,000	734,50	0,00	1 469,00	1 469,00	0,000
41	R	914941	SLOUPKY A STOJKY DOPRAV ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	kus	1,000	1 213,00	0,00	1 213,00	1 213,00	0,000
42	R	91722	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	m	84,000	241,00	0,00	20 244,00	20 244,00	0,000
43	R	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	m	104,000	62,50	0,00	6 500,00	6 500,00	0,000
44	R	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON.TVÁRNIC Š.DO 600MM DO BET TL	m	53,000	434,62	0,00	23 034,86	23 034,86	0,000
45	R	966156	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 12KM	m3	13,000	4 950,00	0,00	64 350,00	64 350,00	0,000

Celkem

0,00 2 823 125,52 2 823 125,52 0,000

ROZPOČET

Stavba: Letecká záchranná služba - základna Letiště České Budějovice

Objekt: ZL 2e - Výměna HUP

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 19.11.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	15 617,38	15 617,38	0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce							0,00	12 922,00	12 922,00	0,000
1	R	341231233	Zazdění skříň HUP hloubky 30 cm výšky 750 cm šířky 750 cm	kus	1,000	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,000
2	R	356P356601	Skříň plastová pro HUP 750/750/300	ks	1,000	10 522,00	0,00	10 522,00	10 522,00	0,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00	2 695,38	2 695,38	0,000
14	R	990001001	Odvzdušnění potrubí do DN 50 s použitím podušky dusíku	m	190,500	5,75	0,00	1 095,38	1 095,38	0,000
15	R	9901	Vybourání stávající HUP a ostatní přípravné práce	hod	4,000	400,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,000
M Práce a dodávky M							0,00	9 196,00	9 196,00	0,000
23-M Montáže potrubí							0,00	9 196,00	9 196,00	0,000
3	R	230040006	Montáž trubní díly závitové DN 25 - nový KK	kus	1,000	74,00	0,00	74,00	74,00	0,000
4	R	199P199100	Kulový kohout pro zemní plyn - dodá investor	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
5	R	230120041	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 32	m	5,000	23,00	0,00	115,00	115,00	0,000
6	R	230120043	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50	m	185,500	28,00	0,00	5 194,00	5 194,00	0,000
7	R	230170001	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40	sada	1,000	92,00	0,00	92,00	92,00	0,000
8	R	230170003	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125	sada	1,000	92,00	0,00	92,00	92,00	0,000
9	R	230170011	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40	m	5,000	5,00	0,00	25,00	25,00	0,000
10	R	230170013	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125	m	185,500	9,00	0,00	1 669,50	1 669,50	0,000
11	R	230180065	Montáž trubní díly plastická hmota PE, PP DN 25	kus	1,000	92,00	0,00	92,00	92,00	0,000
12	R	FRIP615736	Objímka PE elektrořřivařovací prodloužená, D 32, SDR 11	ks	1,000	128,00	0,00	128,00	128,00	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
13	R	230230016	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50	m	190,500	9,00	0,00	1 714,50	1 714,50	0,000

Celkem

0,00 24 813,38 24 813,38 0,000

ROZPOČET

Stavba: Letecká záchraná služba - základna Letiště České Budějovice

Objekt: ZL 2f - EI + SLP - dodatečné požadavky

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 19.11.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
M Práce a dodávky M							0,00	28 330,23	28 330,23	0,000
21-M Elektromontáže							0,00	17 031,50	17 031,50	0,000
1	R		Rozváděč pod omítku MIS 1b s rámečkem	ks	1,000	2 057,35	0,00	2 057,35	2 057,35	0,000
2	R		Trubka HDPE 40/33	m	36,000	63,25	0,00	2 277,00	2 277,00	0,000
3	R		Koncovka HDPE	ks	2,000	256,45	0,00	512,90	512,90	0,000
4	R		Krabice univerzální podlahová- spodní díl	ks	1,000	1 420,25	0,00	1 420,25	1 420,25	0,000
5	R		Krabice protahovací podlahová- vrchní díl	ks	1,000	851,00	0,00	851,00	851,00	0,000
6	R		Nivelační sada	ks	4,000	155,25	0,00	621,00	621,00	0,000
7	R		Kopos 2340/LPE	m	12,000	57,50	0,00	690,00	690,00	0,000
8	R		KT 250X110 krabice pod omítku s víčkem	ks	1,000	253,00	0,00	253,00	253,00	0,000
9	R		Koordinace na stavbě, jednání s O2	kpl	1,000	391,00	0,00	391,00	391,00	0,000
10	R		Drobný spojovací materiál	kpl	1,000	402,50	0,00	402,50	402,50	0,000
11	R		Žlab MARS komplet 250/50	m	10,000	569,25	0,00	5 692,50	5 692,50	0,000
12	R		Dopravné	kpl	8,000	11,50	0,00	92,00	92,00	0,000
13	R		MDZ - montážní deska do zateplení	ks	4,000	396,75	0,00	1 587,00	1 587,00	0,000
14	R		Drobný spojovací materiál	kpl	16,000	11,50	0,00	184,00	184,00	0,000
D1 Dodávka elektronického systému							0,00	2 628,20	2 628,20	0,000
15	R		Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2	m	85,000	30,92	0,00	2 628,20	2 628,20	0,000
D2 Montáž elektronického systému							0,00	780,42	780,42	0,000
16	R		Krabice přístrojová pod omítku pro vícenásobné rámečky	ks	6,000	130,07	0,00	780,42	780,42	0,000

ROZPOČET

Stavba: Letecká záchranná služba - základna Letiště České Budějovice
 Objekt: ZL 2g - Změna protidešťové žaluzie

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 19.11.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	691,65	691,65	0,112
3 Svislé a kompletní konstrukce							0,00	411,40	411,40	0,101
1	R	311238760	Zdivo keramické tepelně izolační z cihel broušených tl 500 mm -lepené, např. HELUZ	m2	0,340	1 210,00	0,00	411,40	411,40	0,101
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							0,00	266,25	266,25	0,011
2	R	612311131	Omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn	m2	0,340	69,80	0,00	23,73	23,73	0,001
3	R	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn	m2	0,340	148,80	0,00	50,59	50,59	0,005
4	R	622142001	Potažení vnějších stěn síťovinou do tenkovrstvé hmoty	m2	0,340	133,00	0,00	45,22	45,22	0,002
5	R	622323111	Vápenocementová omítka hladkých vnějších stěn tl.20mm	m2	0,340	249,20	0,00	84,73	84,73	0,002
6	R	622521021	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn-bílá	m2	0,340	182,30	0,00	61,98	61,98	0,001
99 Přesuny hmot							0,00	14,00	14,00	0,000
7	R	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné	t	0,112	125,00	0,00	14,00	14,00	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							-1 020,00	-227,36	-1 247,36	-0,008
751 Vzduchotechnika							1 570,00	219,95	1 789,95	0,003
8	751	751398052	Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,300 m2	kus	1,000	212,00	0,00	212,00	212,00	0,000
9	429	429729910	žaluzie protidešťové velikost 400x400 mm	kus	1,000	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00	0,003
10	751	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,003	2 650,00	0,00	7,95	7,95	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
D3 Dodávka instalačního materiálu							0,00	978,72	978,72	0,000
17	R		Zásuvka jednonásobná 230V/16A, pro montáž pod omítku, bílá, krytí IP 20, komplet	ks	6,000	163,12	0,00	978,72	978,72	0,000
D4 Montáž instalačního materiálu							0,00	3 133,70	3 133,70	0,000
18	R		TRUBKA OHEBNÁ - 40 bezhalogen	m	15,000	98,90	0,00	1 483,50	1 483,50	0,000
19	R		EI instalační krabice 250 x 100 mm2 s víkem	ks	2,000	330,10	0,00	660,20	660,20	0,000
20	R	Pol20	Průraz zdířem 40 mm	ks	6,000	165,00	0,00	990,00	990,00	0,000
D6 Dodávka kabelových rozvodů							0,00	1 484,67	1 484,67	0,000
21	R	2.	Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2	m	35,000	25,41	0,00	889,35	889,35	0,000
25	R	1.	Krabice přístrojová pod omítku pro vícenásobné rámečky	ks	2,000	130,07	0,00	260,14	260,14	0,000
26	R	3.	Přepínač řazení 6 velikostný - 230V/10A, pod omítku, bílý, komplet, IP20	ks	2,000	167,59	0,00	335,18	335,18	0,000
D6 Montáž kabelových rozvodů							0,00	1 483,50	1 483,50	0,000
27	R	Pol21	TRUBKA OHEBNÁ - 40 bezhalogen	m	15,000	98,90	0,00	1 483,50	1 483,50	0,000
D8 Příprava pro vysílače v garážích							0,00	809,52	809,52	0,000
24	R	6.	TRUBKA OHEBNÁ - 16 bezhalogen	m	4,000	37,38	0,00	149,52	149,52	0,000
28	R	Pol22	Průraz zdířem 20 mm	ks	4,000	165,00	0,00	660,00	660,00	0,000
Celkem							0,00	28 330,23	28 330,23	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
766 Konstrukce truhlářské							-2 590,00	-456,15	-3 046,15	-0,010
11	R	78662713R	Montáž protidešťové žaluzie	kus	-1,000	450,00	0,00	-450,00	-450,00	0,000
12	611	61146R	žaluzie - pozink.plech vč.sítě 1060x560mm	kus	-1,000	2 590,00	-2 590,00	0,00	-2 590,00	-0,010
13	R	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech	t	-0,010	615,00	0,00	-6,15	-6,15	0,000
784 Dokončovací práce - malby a tapety							0,00	8,84	8,84	0,000
14	R	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu-vnitřních stěn a stropů	m2	0,340	7,00	0,00	2,38	2,38	0,000
15	R	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí vnitřní	m2	0,340	19,00	0,00	6,46	6,46	0,000
Celkem							-1 020,00	464,29	-555,71	0,104

ROZPOČET

Stavba: Letecká záchranná služba - základna Letiště České Budějovice

Objekt: ZL 2h - Oddělení kontejnerů

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 19.11.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	75 000,00	75 000,00	0,000
		767	Konstrukce zámečnické				0,00	75 000,00	75 000,00	0,000
1	R	767000002	D+M zámečnické konstrukce dle požadavku objednatele - uzavření m.č.1.28	kpl	1,000	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,000
			Celkem				0,00	75 000,00	75 000,00	0,000

ROZPOČET

Stavba: Letecká záchranná služba - základna Letiště České Budějovice

Objekt: ZL 2ch - Odpočet alarmu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 19.11.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
6. A - Alarm 6. A - Alarm							-44 777,10	-30 694,50	-75 471,60	0,000
D1 Dodávka elektronického systému							-35 079,60	0,00	-35 079,60	0,000
1		101	5dílní jednotka s komunikátorem GSM a telefonním hlásičem, zdroj 23Vst/12Vss, přepínací a oddělovací relé SELV v instalační krabici dle dodavatele zařízení TZ 8 / 1.NP-F.1.7.2	ks	-1,000	14 582,40	-14 582,40	0,00	-14 582,40	0,000
2		102	Sířena se zábleskovým majákem TZ 8 / 1.NP-F.1.7.2	ks	-2,000	1 348,50	-2 697,00	0,00	-2 697,00	0,000
3		103	Bzučák s blikáčem TZ 8 / 1.NP-F.1.7.2	ks	-20,000	474,30	-9 486,00	0,00	-9 486,00	0,000
4		104	Zábleskový maják vnitřní TZ 8 / 1.NP-F.1.7.2	ks	-2,000	920,70	-1 841,40	0,00	-1 841,40	0,000
5		105	Tlačítko 230(10A označení ALARM TZ 8 / 1.NP-F.1.7.2	ks	-2,000	911,40	-1 822,80	0,00	-1 822,80	0,000
6	Pol		Pomocný materiál	spr	-1,000	4 650,00	-4 650,00	0,00	-4 650,00	0,000
D2 Montáž elektronického systému							0,00	-9 765,00	-9 765,00	0,000
7	R	201	Instalace centrální jednotky	ks	-1,000	2 325,00	0,00	-2 325,00	-2 325,00	0,000
8	R	202	Instalace bzučáků, majáků, sirén	ks	-24,000	232,50	0,00	-5 580,00	-5 580,00	0,000
9	R	203	Instalace tlačítek	ks	-2,000	232,50	0,00	-465,00	-465,00	0,000
10	R	204	Programování a oživení systému	ks	-1,000	1 395,00	0,00	-1 395,00	-1 395,00	0,000
D3 Dodávka instalačního materiálu							-5 509,50	0,00	-5 509,50	0,000
11		301	Elektroinstalační úložný materiál s funkcí při požáru (tubka, přichytky) TZ 2,3 / 1.NP-S..2, l=105m=10 +15 +30 +30+20	m	-105,000	41,90	-4 399,50	0,00	-4 399,50	0,000
12		302	Elektroinstalační trubka ohebná FX 20 TZ 8 / 1.NP-F.1.7.2	m	-30,000	6,00	-180,00	0,00	-180,00	0,000
13		303	Pomocný podružný materiál (sádra, svorky, hmoždinky...)	spr	-1,000	930,00	-930,00	0,00	-930,00	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
D4 Montáž instalačního materiálu							0,00	-7 170,00	-7 170,00	0,000
14	R	401	Značení trasy vedení	m	-135,000	3,40	0,00	-459,00	-459,00	0,000
15	R	402	Instalace elektroinstalačního úložného materiálu	m	-105,000	29,80	0,00	-3 129,00	-3 129,00	0,000
16	R	403	Montáž trubky ohebné pod omítku	m	-30,000	23,30	0,00	-699,00	-699,00	0,000
17	R	404	Průchod zdívkou do 30mm	ks	-5,000	111,60	0,00	-558,00	-558,00	0,000
18	R	405	Protipožární utěsnění prostupů	spr	-1,000	2 325,00	0,00	-2 325,00	-2 325,00	0,000
D5 Ostatní práce							0,00	-12 415,50	-12 415,50	0,000
22	R	701	Revize systému	ks	-1,000	2 325,00	0,00	-2 325,00	-2 325,00	0,000
23	R	702	Projekt provedení, návody, tech. dokumentace	kpl	-1,000	1 395,00	0,00	-1 395,00	-1 395,00	0,000
24	R	703	Zaškolení obsluhy a správce	hod	-4,000	465,00	0,00	-1 860,00	-1 860,00	0,000
25	R	704	Zkušební provoz	kpl	-1,000	1 627,50	0,00	-1 627,50	-1 627,50	0,000
26	R	705	Koordinace s ostatními systémy	hod	-8,000	186,00	0,00	-1 488,00	-1 488,00	0,000
27	R	706	Zednické přímomoce	ks	-1,000	930,00	0,00	-930,00	-930,00	0,000
28	R	707	Dopravné Celkem	sk	-1,000	2 790,00	0,00	-2 790,00	-2 790,00	0,000
D6 Dodávka kabelových rozvodů							-4 188,00	0,00	-4 188,00	0,000
19		501	Kabel s funkcí při požáru (180min) Cu 3x4x0,8 pro napojení EZS, EPS, MaR a EI TZ 8 / 1.NP-F.1.7.2	m	-60,000	32,60	-1 956,00	0,00	-1 956,00	0,000
20		502	Kabel s funkcí při požáru (180min) CU 2x1,5 TZ 8 / 1.NP-F.1.7.2	m	-60,000	37,20	-2 232,00	0,00	-2 232,00	0,000
D7 Montáž kabelových rozvodů							0,00	-1 344,00	-1 344,00	0,000
21	R	601	Instalace kabelu do žlabu či trubky	m	-120,000	11,20	0,00	-1 344,00	-1 344,00	0,000
Celkem							-44 777,10	-30 694,50	-75 471,60	0,000



EDIKT[®]
54

Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice
IČ 25172328 DIČ CZ25172328 tel. 357412324